

OFERTĂ

Către Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Rîșcani

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Postolachi Veaceslav reprezentanți ai ofertantului SRL ENERGOLED

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de schimbare a sistemului electric în instituțiile subordonate -IET nr.64

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 71882,00 (Șaptezeci și unu mii opt sute optzeci și doi lei 00 bani) lei;

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 14376,00 (Patrusprezece mii trei sute șaptezeci și șase lei 00 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30 (Treizeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (Treizeci) zile,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 29.03.2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 28.02.2020

Postolachi Veaceslav, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
în cuantum de % (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice

Ofertant,

SRL ENERGOLED
(semnătura autorizată)

c/f 101560000816, IBAN MD60AG00000022512479048 – MDL, AGRNM2X462, cod TVA
0405414, mun. Chișinău, bd. Mirceacel Bătrîn 13/1 of. 82 Tel/Fax 069413773/022995452
energoled@mail.ru

PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Prin prezentul act confirmăm faptul că lucrările și materialele folosite pentru “Lucrări de schimbare a sistemului electric în instituțiile subordonate -IET nr.64” sunt de cea mai înaltă calitate. Se acordă o garanție a lucrărilor efectuate de 5 ani. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Ofertant „ENERGOLED”SRL
Director general: Postolachi Veaceslav

Semnătura

L.Ș.

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI RELAȚIILOR DE MUNCĂ
S.R.L. "AG SERVICE CONSULTING"

MD-2044, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 11, of. 33.

CERTIFICAT

de absolvire a cursului de instruire în domeniul
securității și sănătății în muncă (40 ore)


Nr. 18/02/20-6

Prezentul certificat, confirmă faptul că, dl(dna) **POSTOLACHI Veaceslav** – administrator S.R.L. "ENERGOLED", a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a susținut testul de verificare a cunoștințelor conform planului aprobat.

Eliberat la 18.02.2020

Valabil până la 17.02.2023

Director
Grădinari A.



**SERVICIUL EXTERN
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „AG SERVICE CONSULTING”**

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 168

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

« 18 februarie 2020 »

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Grădinari Angela – administrator SRL „AG Service Consulting”

membrii comisiei Doliță Ion – lector

Bînzari Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 168 din « 18 » februarie 2020

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor desemnați și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Nota
6	Postolachi Veaceslav	Administrator	S.R.L. “ENERGOLED”	Admis

Președintele comisiei

Grădinari A. _____



Membrii comisiei

Doliță Ion _____

Bînzari Vitalie _____

SUG2 | E00022

Din 14.02.2020

CERTIFICAT

Prin prezentul, Sucursala Nr.26 Chişinău al BC "Moldova-Agroindbank" S.A, cod bancar AGRNMD2X, confirmă deservirea **SRL ENERGOLED**, cod fiscal **1015600000816**. Clientul dispune de urmatorul contur bancar:

-cont curent – MD60AG000000022512479048 in MDL;

Certificatul este eliberat la solicitarea clientului.

Director sucursalei Nr.26 Chisinau

Contabil-sef adj.



Cudlea A.

Luca C.

Instituția de educație timpurie nr. 64

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 86 258,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbarea sistemului electric				
1	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,000	30,92	30,92
2	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	9,28	9,28
3	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,000	95,23	95,23
4	RpEA06B	Montarea dozelor Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1.0300	buc	25,000	17,82	445,61
5	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	31,000	34,52	1 070,00
6	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	217,000	1,55	335,48
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	60,000	6,80	408,14
8	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	30,000	191,55	5 746,56
9	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	30,000	205,55	6 166,56
10	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	120,000	21,44	2 572,56
11	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	120,000	24,06	2 887,56
12	RpEF21D	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W	buc	120,000	7,42	890,50
13	RpEF21F	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 20 W - simbol 7511 Materiale marunte (surub, banda, etc.) =1.0200	buc	15,000	29,62	444,23
14	RpEF21G	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 Materiale marunte (surub, banda, etc.) =1.0200	buc	15,000	32,17	482,48
15	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	155,000	1,86	287,56
16	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m	510,000	32,13	16 388,28
17	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate	m	450,000	17,22	7 748,15
18	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate	m	190,000	21,69	4 121,30

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEG09D	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 3,1-5 m	buc	75,000	13,91	1 043,55
20	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	10,000	160,17	1 601,66
21	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	181,81	545,43
22	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1.0100	buc	3,000	307,75	923,24
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	28,000	29,60	828,76
Cheltuieli directe			lei		55 073,04	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		5 344,09	
Cheltuieli de transport			5,00 %		1 561,70	
Cheltuieli de regie			10,00 %		6 197,88	
Total			100,00 +		68 176,71	
Beneficiu de deviz			3,00 %		2 045,30	
Total Lucrari de schimbarea sistemului electric					70 222,01	
Incluziv salariu					23 751,52	
2. Utilaj						
24	Pret de piata	Priza 3P IP20	buc	20,000	65,00	1 300,00
25	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat	buc	3,000	120,00	360,00
Total Utilaj					1 660,00	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		71 882,00	
TVA			20,00 %		14 376,40	

Total deviz: **86 258,40**
Incluziv salariu **23 751,52**

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS sectorul Rîșcani)

(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 86 258,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

Manopera :

1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	768,160	30,92	23 751,52
Total manopera						23 751,52

Materiale:

1.	1111000100	Cordoane de cupru 3*1.5	m	486,675	6,20	3 017,39
2.	11110001000	Cordoane de cupru 3*2.5	m	205,485	10,05	2 065,12
3.	1111000100020	Intrerupator unipolar	buc	31,000	25,00	775,00
4.	1111000100024	Intrerupator manual BA 47-29 /1P/25A	buc	28,000	19,50	546,00
5.	2051142950700	Dibluri	buc	630,000	0,35	220,50
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	51,500	0,40	20,60
7.	24	Priza 3P IP20	buc	20,000	65,00	1 300,00
8.	25	Tablou electric, gata echipat	buc	3,000	120,00	360,00
9.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	18,200	1,20	21,84
10.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	525,300	18,00	9 455,40
11.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,000	1,75	49,00
12.	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	25,750	8,20	211,15
13.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,120	0,35	4,24
14.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	120,000	0,30	36,00
15.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	576,800	0,25	144,20
16.	2874115840602	Piulita M20	kg	12,120	0,55	6,67
17.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,120	0,50	6,06
18.	2875274400	Corp de iluminat 20W	buc	30,000	156,00	4 680,00
19.	28752744005	Corp de iluminat 40W	buc	30,000	170,00	5 100,00
20.	2875276312	Accesorii lampa 20W	buc	15,300	16,00	244,80
21.	287527631264	Accesorii lampa 40W	buc	15,300	18,50	283,05
22.	3150145100	Lampa 20W	buc	126,000	16,00	2 016,00
23.	31501451001	Lampa 40W	buc	126,000	18,50	2 331,00
Total materiale de construcții						32 894,02

Utilaje de construcții:

1.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250	350,00	87,50
Total utilaje de construcții						87,50

Total:

Cheltuieli directe	lei	71 882,00
TVA	20,00 %	14 376,40

Total deviz:

86 258,40

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS sectorul Rîșcani)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectDETS sectorul Rîșcani
Instituția de educație timpurie nr. 64**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbarea sistemului electric				
1	RpEQ07 A	Accesul	h-om			30,92
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0000	30,92	30,92
2	RpEP22 A	Revizia PA	buc			9,28
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	30,92	9,28
3	RpEJ05 A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			95,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	30,92	7,73
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	350,00	87,50
4	RpEA06 B	Montarea dozelor Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1.0300	buc			17,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2600	30,92	8,04
	281123631 1008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	1,0000	8,20	8,45
	287411583 6660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	2,0000	0,25	0,52
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,40	0,82
5	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			34,52
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	30,92	9,28
	111100010 0020	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	25,00	25,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,20	0,24
6	RpEF24 A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			1,55

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	30,92	1,55
7	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,92	6,80
8	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc			191,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	30,92	34,01
	287527440 0	Corp de iluminat 20W	buc	1,0000	156,00	156,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,20	0,24
9	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc			205,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	30,92	34,01
	287527440 05	Corp de iluminat 40W	buc	1,0000	170,00	170,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,20	0,24
10	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			21,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,92	4,64
	315014510 0	Lampa 20W	buc	1,0500	16,00	16,80
11	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			24,06
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,92	4,64
	315014510 01	Lampa 40W	buc	1,0500	18,50	19,43
12	RpEF21 D	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W	buc			7,42
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2400	30,92	7,42
13	RpEF21 F	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 20 W - simbol 7511 Materiale marunte (surub, banda, etc.) =1.0200	buc			29,62
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	30,92	13,30
	287527631 2	Accesorii lampa 20W	buc	1,0000	16,00	16,32
14	RpEF21 G	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 Materiale marunte (surub, banda, etc.) =1.0200	buc			32,17
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	30,92	13,30

1	2	3	4	5	6	7
	287527631 264	Accesorii lampa 40W	buc	1,0000	18,50	18,87
15	RpED20 A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			1,86
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,92	1,86
16	RpEA09 C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m			32,13
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4200	30,92	12,99
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	18,00	18,54
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,25	0,26
17	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate	m			17,22
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,92	10,51
	111100010 0	Cordoane de cupru 3*1.5	m	1,0500	6,20	6,71
18	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate	m			21,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	30,92	10,82
	111100010 00	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	10,05	10,87
19	RpEG09 D	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 3,1-5 m	buc			13,91
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	30,92	13,91
20	RpEC07 C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			160,17
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	30,92	160,17
21	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			181,81
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	30,92	181,81
22	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1.0100	buc			307,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	30,92	302,09
	287411580	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,35	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	2013					
	287411584 0602	Piulita M20	kg	4,0000	0,55	2,22
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,50	2,02
23	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			29,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,92	8,35
	111100010 0024	Intrerupator manual BA 47-29 /1P/25A	buc	1,0000	19,50	19,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,75	1,75
		2. Utilaj				
24	Pret de piata	Priza 3P IP20	buc			65,00
	24	Priza 3P IP20	buc	1,0000	65,00	65,00
25	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat	buc			120,00
	25	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	120,00	120,00

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS sectorul Rîșcani)

(funcția, semnătura)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2003773**

din
от **13.02.2020**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ENERGOLED S.R.L.	1015600000816
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы


La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 28.02.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

**Șef DDF Rîșcani
a DGAF mun.Chișinău**

Funcția/Должность



Semnătura/Подпись


Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Claudia GOJAN

Executor:
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.02.2020 ora 11:51:22
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)