Formular Nr.7
WinCmeta

Constructia retelelor de canalizare, sat. Ghidighici, sect. "Saraturi"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 62-22-CE

Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 16 005 280,40 lei

Intocmit in preţuri curente 24.08.2024

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie, montare **1.1. Lucrari de terasamente**				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	102,412	2 107,201 0,000	215 802,720 0,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	99,896	2 289,600 0,000	228 721,920 0,000
3	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	4 699,900	14,656 0,000	68 881,600 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (transportarea pamantului la depozit)	t	12 282,500	9,824 0,000	120 663,360 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	72,250	131,240 18,000	9 482,090 1 300,500
6	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	72,250	408,000 0,000	29 478,000 0,000
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km transportarea pamantului la santier)	t	12 282,500	9,824 0,000	120 663,360 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	72,250	131,240 18,000	9 482,090 1 300,500
9	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	34,900	66,000 66,000	2 303,400 2 303,400
10	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m, Kmat=0.25	m2	15 321,300	17,988 15,000	275 603,120 229 819,500
11	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	852,980	376,250 58,500	320 933,590 49 899,350
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	1 069,010	167,163 30,500	178 699,150 32 604,800

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)				
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	175,011	305,200 0,000	53 413,360 0,000
14	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3 173,700	37,500 37,000	119 013,750 117 426,900
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	143,275	960,500 441,000	137 615,650 63 184,300
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**1 890 757,160 497 839,250**
		1.2. Retele exterioare de canalizare				
16	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	660,000	20,000 20,000	13 200,000 13 200,000
17	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (377mm; L=0.2 m - 660 buc x 12.8 kg=8448,0 m.l)	kg	8 448,000	30,422 6,000	257 009,220 50 688,000
18	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm - Mufa PVC d160mm	buc	57,000	92,486 20,500	5 271,700 1 168,500

1	2	3	4	5	6	7
19	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm - Mufa PVC d200mm	buc	9,000	127,036 20,500	1 143,320 184,500
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160 mm	m	5 740,000	132,203 15,000	758 845,080 86 100,000
21	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - Teava PVC SN/SDR 4/41 d200mm	m	1 010,000	182,609 19,500	184 435,250 19 695,000
22	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm- Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D250mm	m	1 362,000	174,089 9,850	237 109,610 13 415,700
23	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm-Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D315mm	m	256,000	395,829 9,850	101 332,150 2 521,600
24	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 273x6 mm	m	97,000	1 000,127 76,500	97 012,360 7 420,500
25	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura	m	6,000	1 927,240 100,500	11 563,440 603,000

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, avind diametrul 325x7 mm				
26	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,000	9 762,500 3 217,500	9 762,500 3 217,500
27	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm Tub de protectie din otel 325x7mm	m	18,700	3 648,793 629,000	68 232,420 11 762,300
28	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	buc	5,000	9 168,500 3 022,500	45 842,500 15 112,500
29	GD59D1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare - Tub de protectie din otel 273x6mm	m	67,500	2 357,101 470,000	159 104,300 31 725,000
30	AcA36A	Montare inelelor distantiere PA 3-70 pentru conducte (formate din 2 segmente)	buc	56,000	70,037 25,000	3 922,050 1 400,000
31	SA39I	Montare garnitura terminala KT 150/200-0	buc	12,000	61,212 25,000	734,540 300,000
32	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	675,000	4,000 4,000	2 700,000 2 700,000

1	2	3	4	5	6	7
33	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC d160mm x90*	buc	4,000	115,785 20,500	463,140 82,000
34	AcE50D	Racordarea la conducta existenta (excludere:piesa de legatura)	piesa	5,000	485,630 381,000	2 428,150 1 905,000
		Total Retele exterioare de canalizare **Inclusiv salariu**				**1 960 111,730** **263 201,100**
		1.3. Camine de canalizare **1.3.1. Camine de canalizare d1.0m**				
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =121.44m3	m3	222,730	1 710,837 693,500	381 054,790 154 463,250
36	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	324,000	492,000 0,000	159 408,000 0,000
37	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000	392,000 0,000	392,000 0,000
38	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	473,000	516,700 0,000	244 399,100 0,000
39	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	136,000	667,000 0,000	90 712,000 0,000
40	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	324,000	583,330 0,000	188 998,920 0,000
41	Pret de piata	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	405,000	183,330 0,000	74 248,650 0,000
42	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	310,000	291,700 0,000	90 427,000 0,000
43	Pret de piata	Consolidari metalice	kg	6 717,760	5,000 0,000	33 588,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
44	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	4 314,700	18,000 0,000	77 664,600 0,000
45	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	11,023	335,599 128,998	3 699,310 1 421,950
46	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	11,033	843,718 310,999	9 308,740 3 431,250
47	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	324,000	1 650,000 0,000	534 600,000 0,000
48	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	2 107,800	32,540 3,000	68 587,810 6 323,400
49	IzF04F, k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1 685,100	65,080 6,000	109 666,320 10 110,600
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3	171,720	479,400 49,500	82 322,510 8 500,150

1	2	3	4	5	6	7
51	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Pereu)	m3	119,880	1 455,616 417,500	174 499,270 50 049,900
		Total Camine de canalizare d1.0m Inclusiv salariu				**2 323 577,820 234 300,500**
		Total Camine de canalizare Inclusiv salariu				**2 323 577,820 234 300,500**
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului 1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 3922 m2				
52	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	588,300	21,968 7,150	12 923,550 4 206,350
53	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	2,942	814,497 0,000	2 396,250 0,000
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	500,060	12,256 0,000	6 128,640 0,000
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	392,200	265,063 45,000	103 957,710 17 649,000
56	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (K=0.5 materiale)	m3	588,300	352,575 82,500	207 419,630 48 534,750
		Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 3922 m2 Inclusiv salariu				**332 825,780 70 390,100**

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 4454 m2				
57	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	7 349,070	28,770 14,500	211 433,130 106 561,500
58	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	445,400	177,092 80,000	78 876,690 35 632,000
59	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1 247,120	32,318 7,150	40 304,120 8 916,900
60	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	10,690	814,504 0,000	8 707,050 0,000
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 039,930	12,256 0,000	25 001,280 0,000
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	445,400	265,063 45,000	118 059,060 20 043,000
63	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (K=0.5 materiale)	m3	1 247,120	352,575 82,500	439 703,630 102 887,400
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,672	16 798,144 0,000	44 884,640 0,000
65	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 454,000	287,202 8,000	1 279 197,620 35 632,000
66	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 454,000	197,033 6,000	877 585,070 26 724,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 4454 m2 **Inclusiv salariu**				**3 123 752,290** **336 396,800**
		1.4.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton 1362 m2				
67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 772,400	28,770 14,500	79 761,360 40 199,800
68	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	204,300	220,650 171,000	45 078,800 34 935,300
69	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	381,360	32,319 7,150	12 325,250 2 726,700
70	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	4,971	814,514 0,000	4 048,950 0,000
71	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	773,620	9,824 0,000	7 600,000 0,000
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	136,200	265,063 45,000	36 101,580 6 129,000
73	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (K=0.5 materiale)	m3	381,600	352,574 82,500	134 542,390 31 482,000
74	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d4 BP-1:150x150 (мм) 1.25 (кг)	kg	1 702,500	20,217 1,500	34 419,280 2 553,700
75	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	204,300	1 200,536 154,500	245 269,560 31 564,350

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton 1362 m2 **Inclusiv salariu**				**599 147,170** **149 590,850**
		Total Demolarea si restabilirea drumului **Inclusiv salariu**				**4 055 725,240** **556 377,750**
		1.5. Conectari individuale **1.5.1. Lucrari de terasamente**				
76	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	36,845	983,997 0,000	36 255,360 0,000
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,906	1 079,874 0,000	2 058,240 0,000
78	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	324,000	9,824 0,000	3 183,040 0,000
79	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	3 038,800	30,027 18,000	91 246,440 54 698,400
80	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	190,560	167,163 30,500	31 854,650 5 812,100
81	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	36,881	305,198 0,000	11 256,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
82	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	765,900	37,500 37,000	28 721,250 28 338,300
83	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	29,222	960,501 441,000	28 067,750 12 886,900
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**232 642,730** **101 735,700**
		1.5.2. Retele exterioare de canalizare				
84	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200 Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 l=200mm (excluere:oxigen, carbura, sirma, grund)	buc	480,000	57,762 32,500	27 725,760 15 600,000
85	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160 mm	m	1 490,000	132,203 15,000	196 982,440 22 350,000
86	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d110 mm	m	26,000	80,180 15,000	2 084,690 390,000

1	2	3	4	5	6	7
87	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR26 PN6 D63mm	m	72,000	58,461 2,700	4 209,210 194,400
88	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm- Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D250mm	m	307,000	174,089 9,850	53 445,350 3 023,950
89	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 273x6 mm	m	8,000	1 000,106 76,500	8 000,850 612,000
90	RCsB30S k=4	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm	buc	245,000	583,544 216,000	142 968,280 52 920,000
91	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (219x6mm L=0.6m-245buc x 18,92 kg=4635,4)	kg	4 635,400	30,423 6,000	141 020,470 27 812,400
92	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC d160mm x90*	buc	8,000	115,786 20,500	926,290 164,000
93	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmb Vana sertar cu pana din EPDM PN10 d50mm	buc	3,000	1 067,500 27,500	3 202,500 82,500

1	2	3	4	5	6	7
94	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila d50mm	buc	3,000	854,387 105,000	2 563,160 315,000
95	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa PEHD PE100 PN10 d=50mm	buc	3,000	220,417 40,000	661,250 120,000
96	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	6,000	213,000 44,500	1 278,000 267,000
97	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	3,000	242,747 44,500	728,240 133,500
98	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru d15mm	buc	3,000	427,573 20,000	1 282,720 60,000
99	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC d160mm x90*	buc	16,000	115,786 20,500	1 852,580 328,000
100	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm Clapeta submersibila d160mm	buc	32,000	1 528,279 241,000	48 904,930 7 712,000

1	2	3	4	5	6	7
101	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	151,600	4,000 4,000	606,400 606,400
102	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	72,000	11,500 2,000	828,000 144,000
		Total Retele exterioare de canalizare **Inclusiv salariu**				**639 271,120** **132 835,150**
		1.5.3. Demolarea si restabilirea drumului **1.5.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 900 m2**				
103	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	135,000	21,970 7,150	2 965,990 965,250
104	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,675	814,444 0,000	549,750 0,000
105	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,750	12,256 0,000	1 406,400 0,000
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	90,000	265,063 45,000	23 855,670 4 050,000
107	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (K=0.5 materiale)	m3	135,000	352,575 82,500	47 597,620 11 137,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 900 m2 Inclusiv salariu				**76 375,430** **16 152,750**
		1.5.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 650 m2				
108	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 085,700	28,833 14,500	31 303,920 15 742,650
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	65,000	197,107 100,020	12 811,970 6 501,300
110	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	182,000	25,170 0,000	4 581,000 0,000
111	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,560	814,519 0,000	1 270,650 0,000
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	297,700	12,256 0,000	3 648,640 0,000
113	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	65,000	265,063 45,000	17 229,090 2 925,000
114	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (K=0.5 materiale)	m3	182,000	306,660 82,500	55 812,120 15 015,000
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,390	16 811,385 0,000	6 556,440 0,000
116	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	650,000	293,202 14,000	190 581,300 9 100,000
117	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	650,000	188,525 0,000	122 541,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 650 m2 Inclusiv salariu				**446 336,380** **49 283,950**
		1.5.3.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton 250 m2				
118	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	419,070	52,196 37,721	21 873,580 15 807,750
119	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	37,500	117,733 68,083	4 414,980 2 553,100
120	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	70,000	32,318 7,150	2 262,260 500,500
121	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,913	814,567 0,000	743,700 0,000
122	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	142,000	9,823 0,000	1 394,880 0,000
123	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	25,000	265,063 45,000	6 626,570 1 125,000
124	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (K=0.5 materiale)	m3	70,000	352,200 82,500	24 654,000 5 775,000
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d4 BP-1:150x150 (мм) 1.25 (кг)	kg	312,500	19,967 1,250	6 239,550 390,600
126	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	37,500	1 031,667 0,000	38 687,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton 250 m2 **Inclusiv salariu**				**106 897,020** **26 151,950**
		Total Demolarea si restabilirea drumului **Inclusiv salariu**				**629 608,830** **91 588,650**
		Total Conectari individuale **Inclusiv salariu**				**1 501 522,680** **326 159,500**
		Прямые затраты	lei			11 731 694,630
		Asigurari sociale	24,00 %			450 690,744
		Cheltuieli de transport	3,00 %			239 868,421
		Cheltuieli directe	100,00 +			12 422 253,795
		Cheltuiel de regie	4,00 %			496 890,152
		Total	100,00 +			12 919 143,947
		Beneficiu de deviz	2,90 %			374 655,174
		Total Lucrari de constructie, montare **Inclusiv salariu**				**13 293 799,121** **1 877 878,100**
		2. Lucrari de montare				
127	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.	buc	3,000	232,877 230,000	698,630 690,000
		Прямые затраты	lei			698,630
		Asigurari sociale	24,00 %			165,600

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	3,00 %			0,259
		Cheltuieli directe	100,00 +			864,489
		Cheltuieli de regie	76,00 %			524,400
		Total	100,00 +			1 388,889
		Beneficiu de deviz	3,00 %			41,667
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**1 430,556 690,000**
		3. Utilaj				
128	Pret de piata	Pompa submersibila cu capacitatea de Qp=3,4m3/h, Hp=10m in complect cu automatizare si alimentare cu energie electrica	buc	3,000	14 000,000 / 0,000	42 000,000 / 0,000
		Прямые затраты	lei			42 000,000
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			504,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**42 504,000**

		Прямые затраты	lei	13 337 733,67
		TVA	20,00 %	2 667 546,73
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**16 005 280,40** / **1 878 568,10**

Digitally signed by Ceauş Claudia
Date: 2024.09.12 14:51:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Intocmit SC Luxconsistem SA

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)