

**Replanificarea spatiilor  
interioare in vederea amplasarii  
GS si constructia retelelor  
exterioare de canalizare din  
incinta I.P. Gimnaziul "Regele  
Mihail I" din sat. Cimiseni,  
raionul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-1

### Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)

Valoarea de deviz 104 836,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele exterioare de alimentare cu apa</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,2000	133,90 133,90	428,48 428,48
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	0,3200	631,59 39,66	202,11 12,69
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,8000	20,15 20,15	56,42 56,42

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,8000	50,95 48,75	142,67 136,50
		<i>Total</i>	lei			829,68
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>829,68 634,09</b>
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm)	m	6,0000	74,66 3,51	447,97 21,06
6	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,0000	15,36 4,55	92,14 27,30
7	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	6,0000	1,09 0,40	6,56 2,42
8	pret de piata	Banda de avertizare	m	6,0000	1,10 0,00	6,60 0,00
9	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Piesa de trecere din PVC D110 mm)	buc	3,0000	124,93 32,50	374,80 97,50
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare FI D63 mmx1")	buc	1,0000	129,68 37,70	129,68 37,70
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind	buc	1,0000	53,41 22,75	53,41 22,75

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE D25 mmx1")				
12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1")	buc	1,0000	264,62 22,75	264,62 22,75
		<i>Total</i>	lei			1 375,78
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>1 375,78 231,48</b>
		<i>Total</i>	lei			2 205,46
		<b>Total Rețele exterioare de alimentare cu apa Inclusiv salariu</b>				<b>2 205,46 865,57</b>
		<b>2. Rețea exterioara de canalizare</b>				
		<b>2.1. Lucrari de terasament</b>				
13	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,3560	2 711,91 0,00	965,44 0,00
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,1000	133,90 133,90	147,29 147,29
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	7,0000	631,59 39,65	4 421,11 277,55
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1310	1 800,31 0,00	235,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Ingramadirea si incarcarea pamintului)				
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	22,9200	33,92 0,00	777,44 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1310	325,80 23,44	42,68 3,07
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,0000	20,15 20,15	80,60 80,60
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,0000	50,96 48,75	203,82 195,00
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0370	816,76 0,00	30,22 0,00
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0370	1 657,57 573,24	61,33 21,21
		<i>Total</i>	lei			6 965,77
		<b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>				<b>6 965,77 724,72</b>
		<b>2.2. Conducte si accesorii</b>				
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	24,0000	129,03 19,50	3 096,82 468,00
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9	m	60,0000	184,35 19,50	11 060,77 1 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)				
25	pret de piata	Banda de avertizare	m	84,0000	1,10 0,00	92,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 249,99
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>14 249,99 1 638,00</b>
		<b>2.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant</b>				
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000	1 640,00 0,00	328,00 0,00
27	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	0,8000	117,00 0,00	93,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			421,60
		<b>Total Demolarea si reconditionarea drumului din pamant Inclusiv salariu</b>				<b>421,60</b>
		<i>Total</i>	lei			21 637,36
		<b>Total Retea exterioara de canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>21 637,36 2 362,72</b>
		<b>3. Camine</b>				
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	1 640,00 0,00	196,80 0,00
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,1200	1 800,00 0,00	216,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)				
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000	<u>33,92</u> 0,00	<u>712,32</u> 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	<u>326,00</u> 23,42	<u>39,12</u> 2,81
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,7700	<u>2 556,69</u> 901,55	<u>4 525,34</u> 1 595,75
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,2400	<u>2 136,93</u> 627,90	<u>2 649,79</u> 778,60
34	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,8700	<u>2 095,93</u> 523,90	<u>6 015,31</u> 1 503,59
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc	3,0000	<u>1 091,48</u> 0,00	<u>3 274,44</u> 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	<u>1 653,75</u> 0,00	<u>1 653,75</u> 0,00
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	<u>3 031,88</u> 0,00	<u>3 031,88</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,28 m3)	buc	3,0000	826,88 0,00	2 480,64 0,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 407,89 0,00	1 407,89 0,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 397,94 0,00	2 397,94 0,00
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	2 296,88 0,00	6 890,64 0,00
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 010,99 0,00	3 032,97 0,00
43	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 653,75 0,00	1 653,75 0,00
44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIPI-20-1(0,51m3)	buc	1,0000	3 031,88 0,00	3 031,88 0,00
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	5,0000	330,75	1 653,75

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KIQO-1 (0,02 m3)			0,00	0,00
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	413,44 0,00	413,44 0,00
47	pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	113,4400	27,56 0,00	3 126,41 0,00
48	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pentru rigole	m3	1,7800	1 977,30 256,75	3 519,60 457,02
49	pret de piata	Capac din fonta, carosabil C250	buc	4,0000	1 378,13 0,00	5 512,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 436,18
		<b>Total Camine Inclusiv salariu</b>				<b>57 436,18 4 337,77</b>

		Total	lei	81 279,00
		Asigurari sociale si medicale	24 %	1 815,85
		Total		83 094,85
		Cheltuieli de transport	7 %	4 671,50
		Total		87 766,35
		Cheltuieli pentru depozitare	2 %	1 334,71
		Cheltuieli directe. Total		89 101,06
		Cheltuieli de regie	11 %	9 801,12
		Total		98 902,18
		Beneficiul de deviz	6 %	5 934,13
		Total		104 836,31
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>104 836,31 7 566,06</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor  
interioare in vederea amplasarii  
GS si constructia retelelor  
exterioare de canalizare din  
incinta I.P. Gimnaziul "Regele  
Mihail I" din sat. Cimiseni,  
raionul Criuleni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1  
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)**

**Valoarea de deviz 104 836,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 6-1:</b>						

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,3190	65,00	410,74
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	65,00	97,50
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	68,6559	65,00	4 462,64
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2532	65,00	16,46
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4827	65,00	1 071,38
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	65,00	53,30
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,9046	65,00	1 163,80
8.	9312040019600	Sapator	h-om	4,4652	65,00	290,24
<b>Total manopera</b>						<b>7 566,06</b>

**Materiale:**

1.	111111089	Banda de avertizare	m	90,0000	1,10	99,00
2.	1351111100	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	113,4400	27,56	3 126,41
3.	1351111111	Capac din fonta, carosabil C250	buc	4,0000	1 378,13	5 512,52
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010	630,00	0,62
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,3498	577,50	4 822,00
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072	577,50	4,16
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,0370	76,07	78,89
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1350	38,59	5,21

9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0720	26,46	1,91
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	195,14	11,71
11.	25212167005001	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	25,0848	104,74	2 627,38
12.	25212167005002	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	62,7120	157,66	9 887,17
13.	2521216710001125	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm	m	6,0180	44,10	265,39
14.	25231567138112	Racord compresiune FE D25 mmx1"	buc	1,0300	29,77	30,66
15.	25231567138113	Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1"	buc	1,0300	234,83	241,87
16.	25231567138211	Piesa de bransare FI D63 mmx1"	buc	1,0300	89,30	91,98
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2840	3,05	3,92
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,0297	2,76	11,13
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 792,60	2,28
20.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	6,0000	330,75	1 984,50
21.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	413,44	826,88
22.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	1 091,48	3 274,44
23.	266112643310102	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 010,99	3 032,97
24.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	826,88	2 480,64
25.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
26.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
27.	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 407,89	1 407,89
28.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
29.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	1 653,75	3 307,50
30.	266112643320101	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 653,75	1 653,75
31.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 031,88	3 031,88
32.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	2 296,88	6 890,64
33.	26611264333010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 031,88	3 031,88
34.	26631021000017	Beton clasa C7,5	m3	1,8519	1 653,75	3 062,58
35.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,0322	1 653,75	5 014,50
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,4385	1 433,25	628,48
37.	27221033100001	Piesa de trecere din PVC D110 mm	m	1,5000	165,38	248,07
38.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
39.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	0,00	0,00
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6800	22,05	14,99
41.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,9018	22,05	19,88
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>66 735,68</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0180	230,00	4,14
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,2400	303,00	72,72
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1200	780,00	93,60

4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4276	800,00	1 942,08
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0403	750,00	30,22
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1004	750,00	75,30
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0840	60,00	5,04
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3489	115,00	40,12
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2400	370,00	88,80
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,7262	400,00	3 090,48
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6555	320,00	1 489,76
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3000	150,00	45,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>6 977,26</b>

Total	lei	81 279,00
Asigurari sociale si medicale	24 %	1 815,85
Total		83 094,85
Cheltuieli de transport	7 %	4 671,50
Total		87 766,35
Cheltuieli pentru depozitare	2 %	1 334,71
Cheltuieli directe. Total		89 101,06
Cheltuieli de regie	11 %	9 801,12
Total		98 902,18
Beneficiul de deviz	6 %	5 934,13
Total		104 836,31

**Total deviz:**

**104 836,31**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Replanificarea spatiilor interioare in vederea amplasarii GS si constructia retelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimiseni, raionul Criuleni**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele exterioare de alimentare cu apa</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Total</i>	lei			428,48
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			631,59
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	577,50	591,94
		<i>Total</i>	lei			202,11
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Total</i>	lei			56,42
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,05	2,20
		<i>Total</i>	lei			142,67
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm)	m			74,66
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	2521216710001125	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm	m	1,0030	44,10	44,23
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	370,00	14,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	303,00	12,12
		<i>Total</i>	lei			447,97
6	AcF11D	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			15,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	22,05	3,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			92,14
7	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru rețele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			1,09
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	65,00	0,40
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	230,00	0,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6,56
8	pret de piata	Banda de avertizare	m			1,10
						0,00
	111111089	Banda de avertizare	m	1,0000	1,10	1,10
		<i>Total</i>	lei			6,60
9	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Piesa de trecere din PVC D110 mm)	buc			124,93
						32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	27221033100001	Piesa de trecere din PVC D110 mm	m	0,5000	165,38	82,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	38,59	1,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	26,46	0,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	195,14	3,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	3,05	1,31
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	577,50	1,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	22,05	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	3 792,60	0,76
		<i>Total</i>	lei			374,80
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare FI D63 mmx1")	buc			129,68
						37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	25231567138211	Piesa de bransare FI D63 mmx1"	buc	1,0300	89,30	91,98
		<i>Total</i>	lei			129,68
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE D25 mmx1")	buc			53,41
						22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	65,00	22,75
	25231567138112	Racord compresiune FE D25 mmx1"	buc	1,0300	29,77	30,66
		<i>Total</i>	lei			53,41
12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1")	buc			264,62
						22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	65,00	22,75
	25231567138113	Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1"	buc	1,0300	234,83	241,87
		<i>Total</i>	lei			264,62
		<b>2. Retea exterioara de canalizare</b>				
		<b>2.1. Lucrari de terasament</b>				
13	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 711,91
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	800,00	2 711,91
		<i>Total</i>	lei			965,44
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90
						133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Total</i>	lei			147,29
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	m3			631,59
						39,65

1	2	3	4	5	6	7
		nisip (Pat de nisip)				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	577,50	591,94
		<i>Total</i>	lei			4 421,11
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			1 800,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	800,00	1 800,31
		<i>Total</i>	lei			235,84
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		<i>Total</i>	lei			777,44
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			325,80 23,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,44
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	630,00	2,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			42,68
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Total</i>	lei			80,60
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,96 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,05	2,20
		<i>Total</i>	lei			203,82
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			816,76 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	750,00	816,76
		<i>Total</i>	lei			30,22
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 657,57 573,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	115,00	1 084,32
		<i>Total</i>	lei			61,33
		<b>2.2. Conducte si accesorii</b>				
23	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m			129,03 19,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	25212167005001	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	1,0400	104,74	109,47
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	60,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 096,82
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m			184,35 19,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	25212167005002	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	1,0400	157,66	164,79
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			11 060,77
25	pret de piata	Banda de avertizare	m			1,10 0,00
	111111089	Banda de avertizare	m	1,0000	1,10	1,10
		<i>Total</i>	lei			92,40
		<b>2.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant</b>				
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 640,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	800,00	1 640,00
		<i>Total</i>	lei			328,00
27	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			117,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	780,00	117,00
		<i>Total</i>	lei			93,60
		<b>3. Camine</b>				
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 640,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	800,00	1 640,00
		<i>Total</i>	lei			196,80
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 800,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			216,00
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		<i>Total</i>	lei			712,32
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			326,00 23,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,42
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	630,00	2,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			39,12
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0	m3			2 556,69 901,55

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren fara apa subterana				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 653,75	682,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	76,07	9,96
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 433,25	111,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	577,50	93,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,76	2,23
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,00
		Total	lei			4 525,34
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 136,93 627,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 653,75	865,15
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	76,07	12,24
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 433,25	118,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	577,50	84,25
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,76	1,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	400,00	427,19
		Total	lei			2 649,79
34	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 095,93 523,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	65,00	366,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	65,00	157,30
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 653,75	952,32
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	76,07	16,06
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 433,25	99,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	577,50	76,60
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,76	1,67
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	400,00	426,01
		Total	lei			6 015,31
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,16 m3)	buc			1 091,48 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 091,48	1 091,48
		Total	lei			3 274,44
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИИ-15 (0,33 m3)	buc			1 653,75 0,00
	266112643320101	Placi prefabricate pt. camine KИИ-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 653,75	1 653,75
		Total	lei			1 653,75
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ-20 (0,59 m3)	buc			3 031,88 0,00
	26611264333010	Placi prefabricate pt. camine KИИ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 031,88	3 031,88
		Total	lei			3 031,88
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc			826,88 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	826,88	826,88
		Total	lei			2 480,64
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,24 m3)	buc			1 407,89 0,00
	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 407,89	1 407,89
		Total	lei			1 407,89

1	2	3	4	5	6	7
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			2 397,94 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	330,75	330,75
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	413,44	413,44
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 653,75	1 653,75
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
		Total	lei			2 397,94
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			2 296,88 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 296,88	2 296,88
		Total	lei			6 890,64
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc			1 010,99 0,00
	266112643310102	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 010,99	1 010,99
		Total	lei			3 032,97
43	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc			1 653,75 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 653,75	1 653,75
		Total	lei			1 653,75
44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51m3)	buc			3 031,88 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 031,88	3 031,88
		Total	lei			3 031,88
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KII-O-1 (0,02 m3)	buc			330,75 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	330,75	330,75
		Total	lei			1 653,75
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			413,44 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	413,44	413,44
		Total	lei			413,44
47	pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg			27,56 0,00
	1351111100	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	27,56	27,56
		Total	lei			3 126,41
48	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pentru rigole	m3			1 977,30 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021000017	Beton clasa C7,5	m3	1,0250	1 653,75	1 720,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 519,60
49	pret de piata	Capac din fonta, carosabil C250	buc			1 378,13
						0,00
	1351111111	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000	1 378,13	1 378,13
		<i>Total</i>	lei			5 512,52

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.