

Lucrari privind reprofilarea si reconstructia centrului de sanatate Sireti in gradinita de copii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Incalzire si ventilare

Valoarea de deviz 677 964,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Thermona	Водонагреватель накопительный ОКС 250 NTRR	buc	1,0000	18 980,00 0,00	18 980,00 0,00
2	Pretul furnizorului	Бак расширительный V=19 l	buc	1,0000	465,00 0,00	465,00 0,00
3	Danfoss	Клапан 2-х ходовой проходной VGUF DN32mm с эл.приводом AMV(E)	buc	1,0000	13 200,00 0,00	13 200,00 0,00
4	Danfoss	Регулятор температуры AVT DN32mm	buc	1,0000	8 300,00 0,00	8 300,00 0,00
5	Pretul furnizorului	Устройство магнитной обработки воды УМОБ-3 DN20mm	buc	1,0000	800,00 0,00	800,00 0,00
6	Pretul furnizorului	Регулятор давления универсальный УРРД-М DN20mm	buc	1,0000	680,00 0,00	680,00 0,00
7	Danfoss	Регулятор давления ASV-PV DN20mm	buc	3,0000	2 200,00 0,00	6 600,00 0,00
8	Danfoss	Регулятор давления ASV-PV DN32mm	buc	1,0000	7 050,00 0,00	7 050,00 0,00
9	REMAK	Смесительный узел SUMX 4,0	buc	1,0000	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00
10	Systemair	Вентилятор RS 60-35-L3	buc	1,0000	23 190,00	23 190,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
11	Systemair	Вентилятор KBT 250 E4	buc	1,0000	25 290,00	25 290,00
					0,00	0,00
12	Systemair	Калорифер VBR 60-35-2	buc	1,0000	4 245,00	4 245,00
					0,00	0,00
13	Systemair	Кассета фильтра FFK 60-35	buc	1,0000	471,00	471,00
					0,00	0,00
14	Systemair	Клапан отсечной воздушный СВК-НС 60-35	buc	1,0000	721,00	721,00
					0,00	0,00
15	Pret de piata	Электропривод Belimo TF230	buc	1,0000	2 580,00	2 580,00
					0,00	0,00
16	Systemair	Гибкая вставка DS 60-35	buc	2,0000	231,00	462,00
					0,00	0,00
17	Systemair	Гибкая вставка ASF 250/KB	buc	2,0000	120,00	240,00
					0,00	0,00
18	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
					0,00	0,00
19	Systemair	Жироуловитель ALS-KBT	buc	1,0000	335,00	335,00
					0,00	0,00
20	Systemair	Кожух WSD KBT	buc	1,0000	990,00	990,00
					0,00	0,00
21	Systemair	Кронштейны WBK	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			125 059,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 500,71
		<i>Total</i>				126 559,71
		<i>TVA</i>	20 %			25 311,94
		Total Utilaj Inclusiv salariu				151 871,65
		2. Lucrari de montare				
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv	buc	1,0000	349,61	349,61
					218,24	218,24
23	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	1,0000	689,14	689,14
					214,05	214,05
24	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан 2-х ходовой d 1 1/4"	buc	1,0000	13,57	13,57
					11,75	11,75

1	2	3	4	5	6	7
25	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,0000	2 851,72 182,99	2 851,72 182,99
26	IA42C	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" (Регулятор температуры)	buc	1,0000	726,46 201,46	726,46 201,46
27	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Магнитное устр-во	buc	1,0000	228,65 222,44	228,65 222,44
28	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"	buc	4,0000	687,28 163,68	2 749,13 654,73
29	IA42C	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" (Регулятор температуры)	buc	1,0000	726,46 201,46	726,46 201,46
30	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	buc	1,0000	289,61 52,46	289,61 52,46
31	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	2,0000	1 216,53 912,85	2 433,05 1 825,69
32	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	1,0000	457,54 416,34	457,54 416,34
33	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	907,32 572,89	907,32 572,89
34	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный)	buc	1,0000	423,07 372,27	423,07 372,27
35	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,0000	194,32 182,99	194,32 182,99
36	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc	4,0000	231,69 204,81	926,74 819,25

1	2	3	4	5	6	7
37	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	1,0000	64,87 46,17	64,87 46,17
38	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Жироуловитель)	buc	1,0000	423,07 372,27	423,07 372,27
		<i>Total</i>	Lei			14 454,33
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 477,68
		<i>Transportarea materialelor</i>	6 %			435,46
		<i>Total</i>				16 367,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			6 546,98
		<i>Total</i>				22 914,45
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 374,87
		<i>Total</i>				24 289,32
		<i>TVA</i>	20 %			4 857,87
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				29 147,19 6 567,45
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
39	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (4сек-2шт)	m2	1,9500	887,00 16,79	1 729,65 32,74
40	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (5сек-2шт)	m2	2,4400	887,00 16,79	2 164,27 40,96
41	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (6сек-1шт)	m2	1,4600	887,00 16,79	1 295,02 24,51
42	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (8сек-1шт)	m2	1,9500	887,00 16,79	1 729,65 32,74
43	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (9сек-5шт)	m2	10,9800	887,00 16,79	9 739,26 184,33

1	2	3	4	5	6	7
44	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (11сек-2шт)	m2	5,3600	$\frac{887,00}{16,79}$	$\frac{4\,754,32}{89,98}$
45	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (12сек-1шт)	m2	2,9200	$\frac{887,00}{16,79}$	$\frac{2\,590,04}{49,02}$
46	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (13сек-2шт)	m2	6,3400	$\frac{887,00}{16,79}$	$\frac{5\,623,57}{106,44}$
47	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (15сек-3шт)	m2	10,9800	$\frac{887,00}{16,79}$	$\frac{9\,739,26}{184,33}$
48	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (16сек-1шт)	m2	3,9000	$\frac{887,00}{16,79}$	$\frac{3\,459,30}{65,47}$
49	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (17сек-2шт)	m2	8,2900	$\frac{887,00}{16,79}$	$\frac{7\,353,22}{139,17}$
50	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (20сек-2шт)	m2	9,7600	$\frac{887,00}{16,79}$	$\frac{8\,657,12}{163,85}$
51	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (21сек-5шт)	m2	25,6200	$\frac{887,00}{16,79}$	$\frac{22\,724,94}{430,11}$
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15-CX Danfoss	buc	46,0000	$\frac{378,39}{7,55}$	$\frac{17\,406,15}{347,51}$
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2" Danfoss	buc	14,0000	$\frac{303,39}{7,55}$	$\frac{4\,247,52}{105,76}$
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RA-NCX DN1/2" Danfoss	buc	14,0000	$\frac{517,39}{7,55}$	$\frac{7\,243,52}{105,76}$

1	2	3	4	5	6	7
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-BD DN1/2" Danfoss	buc	4,0000	1 108,39 7,55	4 433,58 30,22
56	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-BD DN 3/4" Danfoss	buc	2,0000	1 361,06 9,65	2 722,11 19,31
57	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-S (MSV-M) DN 3/4" Danfoss	buc	4,0000	1 481,05 9,65	5 924,21 38,61
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-S (MSV-M) DN1" Danfoss	buc	4,0000	1 911,05 9,65	7 644,21 38,61
59	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик d3/8"	buc	4,0000	29,70 4,20	118,79 16,79
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2"	buc	2,0000	62,40 6,29	124,80 12,59
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Cran Maevschi DN 1/2"	buc	29,0000	26,40 6,30	765,64 182,57
62		Экран для стального радиатора 500x1000	buc	4,0000	500,00 0,00	2 000,00 0,00
63		Экран для стального радиатора 500x1300	buc	2,0000	750,00 0,00	1 500,00 0,00
64		Экран для стального радиатора 500x1500	buc	2,0000	900,00 0,00	1 800,00 0,00
65	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d20x3,4mm (K=1,3 на фитинги)	m	169,0000	40,56 12,59	6 854,81 2 127,88
66	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	262,0000	56,46 14,69	14 792,39 3 848,65

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala PPR 25x4,2mm (K=1,3 на фитинги)				
67	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4mm (K=1,3 на фитинги)	m	40,0000	86,93 16,79	3 477,12 671,52
68	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x6,7mm (K=1,3 на фитинги)	m	12,0000	127,46 18,89	1 529,48 226,64
69	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d50x8,3mm (K=1,3 на фитинги)	m	11,0000	196,66 20,99	2 163,21 230,84
70	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	431,0000	4,14 3,78	1 783,18 1 628,02
71	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	63,0000	5,07 4,62	319,20 290,85
72	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d22x10mm	m	139,0000	27,89 21,40	3 877,22 2 975,25
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d28x10mm	m	262,0000	28,98 21,40	7 591,50 5 608,03
74	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d35x10mm	m	40,0000	33,30 21,40	1 332,05 856,19
75	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d42x10mm	m	12,0000	38,71 21,41	464,51 256,86

1	2	3	4	5	6	7
76	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d52x10mm	m	11,0000	41,95 21,40	461,48 235,45
77	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Переход PP/Ot d40x32mm	buc	2,0000	95,44 10,07	190,88 20,15
		<i>Total</i>	Lei			182 327,18
		Total Отопление Inclusiv salariu				182 327,18 21 417,71
		3.2. Теплоснабжение системы отопления и ГВС				
78	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc	3,0000	123,26 16,79	369,77 50,36
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран трехходовой для манометра d1/2"	buc	3,0000	267,40 6,30	802,21 18,89
80	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,0000	136,82 5,88	273,65 11,75
81	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали)	buc	5,0000	80,36 23,08	401,80 115,42
82	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автоматический клапан d1/2"	buc	1,0000	29,70 4,20	29,70 4,20
83	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранительный d15mm	buc	2,0000	167,40 6,29	334,80 12,59
84	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN3/4"	buc	5,0000	81,05 9,65	405,27 48,27
85	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый	buc	2,0000	116,06 9,65	232,11 19,31

1	2	3	4	5	6	7
		DN1"				
86	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный DN3/4"	buc	1,0000	89,05 9,65	89,05 9,65
87	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta d20mm Danfoss	buc	1,0000	211,33 96,53	211,33 96,53
88	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 3 mm (K=1,4 на фитинги)	m	50,0000	194,24 34,42	9 711,82 1 720,77
89	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	13,0000	112,33 23,50	1 460,28 305,54
90	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m	3,0000	62,06 16,79	186,18 50,36
91	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3,0000	4,14 3,78	12,41 11,33
92	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	63,0000	5,07 4,62	319,20 290,85
93	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	10,0000	26,81	268,12

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, ISOTEC KK-AL d18x40mm			21,41	214,05
94	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d32x40mm	m	13,0000	33,30 21,40	432,91 278,26
95	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d60x40mm	m	50,0000	52,23 21,40	2 611,37 1 070,23
		<i>Total</i>	Lei			18 151,98
		Total Теплоснабжение системы отопления и ГВС Inclusiv salariu				18 151,98 4 328,36
		3.3. Коллектор				
96	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d50mm	buc	2,0000	511,55 18,89	1 023,09 37,77
97	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1" Danfoss	buc	3,0000	711,05 9,65	2 133,16 28,96
98	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1 1/2" Danfoss	buc	1,0000	1 012,59 10,49	1 012,59 10,49
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2"	buc	2,0000	62,40 6,29	124,80 12,59
100	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,0000	136,82 5,88	273,65 11,75
101	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали)	buc	2,0000	80,36 23,09	160,72 46,17
102	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc	2,0000	187,90 16,79	375,80 33,58
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	2,0000	267,40 6,29	534,80 12,59

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, Кран трехходовой для манометра d1/2"				
104	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали)	buc	2,0000	80,36 23,09	160,72 46,17
105	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat Распределительная гребенка d89x3,5 mm на 4 выхода L=1300mm	buc	2,0000	2 148,85 142,70	4 297,70 285,40
		<i>Total</i>	Lei			10 097,03
		Total Колектор Inclusiv salariu				10 097,03 525,47
		3.4. Теплоснабжение П1				
106	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d3/8"	buc	2,0000	29,70 4,20	59,39 8,39
107	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2"	buc	2,0000	62,40 6,29	124,80 12,59
108	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x6,7mm (K=1,3 на фитинги)	m	35,0000	127,46 18,89	4 460,98 661,03
109	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	35,0000	5,07 4,62	177,33 161,58
110	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d42x10mm	m	35,0000	38,71 21,40	1 354,80 749,16
111	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали)	buc	2,0000	80,36 23,09	160,72 46,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 338,02
		Total Теплоснабжение П1 Inclusiv salariu				6 338,02 1 638,92
		3.5. Вентиляция				
112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 600x350	buc	1,0000	<u>604,19</u> 20,99	<u>604,19</u> 20,99
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка РП 625x565 VENTS	buc	5,0000	<u>804,19</u> 20,99	<u>4 020,93</u> 104,93
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка MV450P/2 VENTS	buc	5,0000	<u>104,19</u> 20,99	<u>520,93</u> 104,93
115	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 140x100 VENTS	buc	1,0000	<u>145,69</u> 20,99	<u>145,69</u> 20,99
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 140x140 VENTS	buc	3,0000	<u>181,19</u> 20,99	<u>543,56</u> 62,96
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 200x140 VENTS	buc	1,0000	<u>186,19</u> 20,99	<u>186,19</u> 20,99
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 300x100 VENTS	buc	1,0000	<u>206,19</u> 20,99	<u>206,19</u> 20,99
119	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x100 VENTS	buc	8,0000	<u>324,19</u> 20,98	<u>2 593,48</u> 167,88

1	2	3	4	5	6	7
120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x140 VENTS	buc	4,0000	336,19 20,98	1 344,74 83,94
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x240 VENTS	buc	5,0000	349,19 20,99	1 745,93 104,93
122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 400x100 VENTS	buc	1,0000	219,19 20,99	219,19 20,99
123	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 400x140 VENTS	buc	4,0000	255,19 20,98	1 020,74 83,94
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 590x300 VENTS	buc	2,0000	569,28 20,98	1 138,57 41,97
125	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 690x300 VENTS	buc	4,0000	624,18 20,98	2 496,74 83,94
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 590x240 VENTS	buc	6,0000	484,19 20,98	2 905,11 125,91
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Регулятор расхода воздуха MR d160mm	buc	1,0000	234,19 20,99	234,19 20,99
128	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход) 600x350/700x200 L=350mm	m2	0,8400	426,37 153,19	358,15 128,68
129	VA14H	Piesa speciala (schimbare de	m2	0,5100	660,98	337,10

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход) 450x300/250 L=350mm			343,31	175,09
130	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход) 250/400 L=350mm	m2	0,4700	476,57 153,19	223,99 72,00
131	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime	m2	0,8700	368,21 125,07	320,34 108,81
132	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (150x100)	m2	0,5000	368,18 125,08	184,09 62,54
133	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (150x150)	m2	0,6000	368,20 125,07	220,92 75,04
134	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (200x150)	m2	4,9000	368,19 125,07	1 804,15 612,85
135	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (300x150)	m2	2,7000	368,19 125,07	994,12 337,69
136	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (400x150)	m2	1,1000	368,21 125,07	405,03 137,58
137	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (450x150)	m2	2,4000	368,20 125,07	883,67 300,17
138	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra VIII d200mm	buc	1,0000	2 369,99 249,30	2 369,99 249,30
139	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane	buc	3,0000	2 440,20 249,30	7 320,61 747,91

1	2	3	4	5	6	7
		din teava neagra VIII-01 d250mm				
140	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra VIII-04 d450mm	buc	1,0000	3 477,30 249,30	3 477,30 249,30
141	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra VIII-05 d500mm	buc	2,0000	3 895,55 249,30	7 791,11 498,60
142	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	0,2500	333,56 158,64	83,39 39,66
143	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	5,5000	290,51 113,74	1 597,80 625,56
144	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	10,0500	290,51 113,74	2 919,58 1 143,07
145	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	63,5000	321,94 144,38	20 443,25 9 167,93
146	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	70,0000	323,78 103,25	22 664,31 7 227,23
147	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	32,4000	371,90 137,66	12 049,40 4 460,24
148	VA02C1	ConConfectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	2,8500	439,47	1 252,50

1	2	3	4	5	6	7
		tabla de aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm			129,27	368,41
149	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm IZOVER KIM AL	m2	91,7000	149,36 19,89	13 696,66 1 824,26
150	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare	buc	4,0000	118,74 76,39	474,97 305,54
		<i>Total</i>	Lei			121 798,80
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				121 798,80 30 008,73
		<i>Total</i>	Lei			338 713,01
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			13 031,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	6 %			16 821,45
		<i>Total</i>				368 566,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			22 113,98
		<i>Total</i>				390 680,26
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			23 440,82
		<i>Total</i>				414 121,08
		<i>TVA</i>	20 %			82 824,21
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				496 945,29 57 919,19

		Total	Lei	677 964,13
		Total deviz: Inclisiv salariu		677 964,13 64 486,64

Intocmit

Administrator Dincov Dmitri

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)