

Lucrari de constructie unui teren de sport multifunctional pentru ocuparea populatiei in activitati sportive in com. Valcinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 2 892 883 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Lucrari de terasament				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,000	646,800 0,000	8 408,400 0,000
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	15,700	1 500,150 0,000	23 552,355 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 355,000	19,802 0,000	46 632,855 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,700	156,632 17,400	2 459,120 273,180
5	TsD7G11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact.	100 m3	4,930	2 061,991 288,259	10 165,616 1 421,116

1	2	3	4	5	6	7
		97-98% in conditiile gospodarii apelor				
6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	246,500	31,000 0,000	7 641,500 0,000
		Total Capitolul 1 Lucrari de terasament Inclusiv salariu				98 859,846 1 694,296
		2. Capitolul 2. Retele de drenaj la terenul de mini-fotbal				
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,360	1 500,556 0,000	540,200 0,000
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	54,000	29,706 0,000	1 604,115 0,000
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,360	157,122 17,400	56,564 6,264
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,000	322,380 35,380	3 868,560 424,560
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	199,000	152,233 17,400	30 294,402 3 462,600
12	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	8,700 8,700	34,800 34,800
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,450	21,001 20,312	51,452 49,764

1	2	3	4	5	6	7
14	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	64,400	418,300 49,300	26 938,520 3 174,920
15	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	748,000	11,973 1,160	8 955,430 867,680
16	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,060	390,400 319,000	23,424 19,140
17	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	4,000	20,988 20,300	83,951 81,200
18	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,780	47 583,279 920,490	37 114,958 717,982
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,000	8 520,000 0,000	17 040,000 0,000
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	4,000	8 520,000 0,000	34 080,000 0,000
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,000	8 520,000 0,000	17 040,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,000	8 520,000 0,000	17 040,000 0,000
		Total Capitolul 2. Rețele de drenaj la terenul de mini-fotbal Inklusiv salariu				194 766,376 8 838,910
		3. Capitolul 3. Teren de minifotbal				
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 32-63, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	149,600	546,139 34,800	81 702,380 5 206,080
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm	m	112,000	166,262 38,860	18 621,344 4 352,320
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 8-16, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	112,200	190,541 34,800	21 378,680 3 904,560
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit M 1000 fr. 1-5 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	37,400	660,491 17,400	24 702,350 650,760
27	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	748,000	559,612 7,946	418 589,830 5 943,608
28	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	92,000	148,428 3,132	13 655,419 288,144
29	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	9,000	176,785 4,292	1 591,063 38,628

1	2	3	4	5	6	7
30	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	6,000	29,695 1,740	178,170 10,440
31	TsH38A	Procurarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal 3m x 2m	buc	2,000	7 608,798 756,900	15 217,596 1 513,800
32	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,000	9 450,204 2 850,120	18 900,408 5 700,240
		Total Capitolul 3. Teren de minifotbal Inclusiv salariu				614 537,240 27 608,580
		4. Capitolul 4. Teren de baschet				
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 32-63, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	39,600	546,136 34,800	21 626,980 1 378,080
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 8-16, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	29,700	190,535 34,800	5 658,895 1 033,560
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,119	14 115,882 0,000	1 679,790 0,000
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	198,000	207,110 2,900	41 007,853 574,200
		Total Capitolul 4. Teren de baschet Inclusiv salariu				69 973,518 2 985,840
		5. Capitolul 5. Imprejmuiri la terenurile de fotbal si baschet				
37	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	21,000	192,560 192,560	4 043,760 4 043,760

1	2	3	4	5	6	7
38	CL18A	Confectii metalice din teava 60x60 mm, b=3.5mm, H=4.00 m, pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	1 256,320	33,950 12,180	42 652,070 15 301,966
39	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	629,000	121,515 87,000	76 432,935 54 723,000
40	CL10A	Contravinturi si bare longitudinale din profil cornier 40x40 mm, b=3.00mm metalice livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,748	33 088,604 4 350,000	24 750,276 3 253,800
41	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	98,000	121,515 87,000	11 908,470 8 526,000
42	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din otel beton, d=10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,107	34 519,056 4 930,000	3 693,539 527,510
43	CC10A	Montarea plasa rabbit cu ochiul de 45x45x2.5 mm la imprejmuii cu inaltimea pina la 3 m	m	175,000	84,106 52,200	14 718,525 9 135,000
44	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	30,000	53,554 43,500	1 606,620 1 305,000
45	CL18A	Confectii metalice din teava 40x20 mm, b=3mm, (confectionarea intrarii pe teren)	kg	421,000	33,950 12,180	14 292,950 5 127,780
46	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund	m2	41,000	121,515 87,000	4 982,115 3 567,000

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic				
		Total Capitolul 5. Imprejmuiri la terenurile de fotbal si baschet Inklusiv salariu				199 081,260 105 510,816
		6. Capitolul 6. Pista atletica cu 4 benzi				
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 32-63, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	201,200	546,140 34,800	109 883,390 7 001,760
48	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm	m	200,000	166,262 38,860	33 252,400 7 772,000
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 8-16, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,900	190,541 34,800	28 752,675 5 251,320
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,604	14 063,187 0,000	8 494,165 0,000
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 006,000	207,113 2,900	208 355,386 2 917,400
		Total Capitolul 6. Pista atletica cu 4 benzi Inklusiv salariu				388 738,016 22 942,480
		7. Capitolul 7. Amenajarea zonei intre pista atletica si terenurile de minifotbal si baschet				
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 32-63, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	142,000	546,140 34,800	77 551,880 4 941,600
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 8-16, cu asternere	m3	106,600	190,540 34,800	20 311,610 3 709,680

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire				
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,426	14 073,169 0,000	5 995,170 0,000
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	710,660	207,112 2,900	147 185,961 2 060,914
		Total Capitolul 7. Amenajarea zonei intre pista atletica si terenurile de minifotbal si baschet Inklusiv salariu				251 044,621 10 712,194

		Total	lei	1 817 003
		CASM	24,00 %	43 271
		Cheltuieli de transport	10,00 %	143 496
		TOTAL	100,00 +	2 003 770
		Cheltuieli de regie	13,50 %	270 509
		TOTAL	100,00 +	2 274 279
		Beneficiu de deviz	6,00 %	136 457
		TOTAL	100,00 +	2 410 736
		TVA	20,00 %	482 147
		Total deviz: Inklusiv salariu		2 892 883 180 296

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)