

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare etajul VIII
Autoritatea contractantă Biroul Național de Statistică, str.Grenoble 106, mun.Chișinău
(denumirea, adresa)

DEVIZ LOCAL № 2-4 INCALZIRE, VENTILARE

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucraru de constructii		
		1.1. Rețele interioare de ventilare		
1	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canale 100*150/6m=3m2/canale 150*150/5m=3m2/canale 200*150/9m=6.3m2)	m2	12,30
2	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (canale D125mm/13m=5,11m2)	m2	5,11
3	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (canale D315mm/3m/3uc=8,91m2)	m2	8,91
4	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii	m2	4,00

1	2	3	4	5
		din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm		
5	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	4,00
6	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	4,00
7	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG Диффузор ДПУ-М 125	buc	7,00
8	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 125)	buc	7,00
		Total Retele interioare de ventilare Inclusiv salariu		
		1.2. Retele interioare de incalzire		
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,00
10		Биметаллические секционный радиатор Tivoli HF-500B17-H (4 секции)	buc	1,00
11		Биметаллические секционный радиатор Tivoli HF-500B17-H (9 секции)	buc	1,00
12		Биметаллические секционный радиатор Tivoli HF-500B17-H (11 секции)	buc	2,00
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	3,00

1	2	3	4	5
		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран термостатический проходной Д15)		
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран термостатический угловой Д15)	buc	1,00
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран запорный угловой Д15)	buc	4,00
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной кран маевского)	buc	4,00
17	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба электросварная Д25)	m	25,00
18	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Фитинги 40%)	m	10,00
19	ID13A	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Автоматический воздушобрасыватель Д15)	buc	2,00
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной кран маевского)	buc	19,00
21	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind	m2	8,00

1	2	3	4	5
		diametrul exterior peste 34 mm inclusiv		
22	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00
		Total Retele interioare de incalzire Inklusiv salariu		
		1.3. Lucrari de demontare		
23	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	15,00
24	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei	buc	3,00
25	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,00
		2. Lucrari de montare		
26	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastru, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Casals	buc	1,00

1	2	3	4	5
		Kuvio 315 kanala ventilators 2750m3/h)		
27	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm LDC315-900	buc	1,00
		3. Utilaj		
28		Casals Kuvio 315 канальный вентилятор 2750m3/h с регулятором REG 1,5А и с наружным клапаном с защитой от птиц VISC D315	buc	1,00
29		Atenuator de zgomot LDC315- 900	buc	1,00

DEVIZ LOCAL № 2-2

ECHIPAMENT ELECTRIC DE FORTA ILUMINATUL ELECTRIC INTERIOR EEF; IEI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03- 573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap 36 module ЩРН-36-0 УХЛ3)	buc	1,00
2	08-03- 575- 1	Dispozitiv sau aparat demonat inainte de transportare	buc	12,00
3	08-03- 594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,20
4		Corp de iluminat cu LED DLZ LED15	buc	13,00
5		Corp de iluminat cu LED PRS/S ECO LED300	buc	4,00

6		Corp de iluminat cu LED PRS/S ECO LED300 cu bloc de alimentare	buc	1,00
7		Corp de iluminat cu LED	buc	2,00

1	2	3	4	5
		ДП04002		
8	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,02
9		Corp de iluminat cu LED cu inscriptia "EXIT" cu bloc de alimentare LIRA 4221-4LED	buc	2,00
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,45
12		Cablu de putere cu fire de cupru ВВГнг(а)LS 3x1.5	m	100,00
13		Cablu de putere cu fire de cupru ВВГнг(а)FRLS 3x1.5	m	15,00
14		Cablu de putere cu fire de cupru ВВГнг(а)LS 4x1.5	m	5,00
15		Cablu de putere cu fire de cupru ВВГнг(а)LS 3x2,5	m	105,00
16		Cablu de putere cu fire de cupru ВВГнг(а)LS 5x6	m	5,00
17		Cablu de putere cu fire de cupru ПБ1	m	15,00
18	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t	0,015
19	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	1,00
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,45
21		Teava PVC gofrat Dn25mm	m	230,00

22		Teava PVC gofrat Dn16mm	m	15,00
23	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05

1	2	3	4	5
24		Intrerupator simplu pentru montare incorporata cu o singura directie BC20-1-0-KБ	buc	2,00
25		Intrerupator simplu pentru montare incorporata cu o singura directie BC20-2-0-KБ	buc	1,00
26		Intrerupator simplu pentru montare incorporata cu o singura directie BCП10-1-0-KБ	buc	2,00
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10
28		Priza 1P+PE+N PCIII10-3-KБ	buc	2,00
29		Priza 1P+PE+N PC20-3-ОБ	buc	3,00
30		Priza 1P+PE+N PC20-3-ГБ	buc	3,00
31	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	11,00
32		Cutii de conexiuni Y191M	buc	10,00
33		Cutie cu cleme de conexiuni din masa plastica	buc	1,00
34	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	15,00
35		Cutie KM pt instalare prize, intrerupatoare	buc	15,00
36		RAMA cu loc pentru instalarea prize, intrerupatoare	buc	15,00
37		Conectare flexibila a ventilatorului K1080Y3	buc	15,00

		2. Utilaj		
38		Dulap 36 module ЩРН-36-0 УХЛЗ	buc	1,00
39		Intrerupator automat VA47- 29/1P/10A	buc	3,00
40		Intrerupator automat VA47- 29/1P/5A	buc	1,00
41		Intrerupator de putere BH32/4P/63	buc	1,00
42		Intrerupator diferential AD12/2/16/30	buc	5,00
43		Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls ОПС1-В- 4P	buc	1,00
44		Intrerupator automat АП50- 2MT	buc	1,00
45		Intrerupator de securitate ПВ2- 10/54У1	buc	1,00

DEVIZ LOCAL № 2-1
Solutii Arhitecturale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Desfaceri si demontari		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,6100
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	76,8000

3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,9000
4	RpCM33 D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	42,4000
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,1000
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	10,8000
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	49,2000
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	11,3000

1	2	3	4	5
		(usi)		
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
11	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
12	RpSC15A	Demontarea unui uscator de maini	buc	1,0000
13	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000
14	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,0000
15	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000
		2. Lucrari de montare		
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3670
17	CO18A	Montarea buiandrug prefabricat deasupra golurilor de usa	buc	3,0000
18	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 12.5 mm hidro cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	15,9000
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu banda de etansare gr 30 mm (Intre pereti despartitori si constructiile monolite)	m	9,7000
		3. Finisare pereti		

1	2	3	4	5
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (finisare pereti noi din zidarie)	m2	73,4000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti noi din zidarie)	m2	73,4000
22	CK18C	Montarea coltar perforat aluminiu	m	64,0000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pereti noi din zidarie)	m2	73,4000
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti noi din zidarie)	m2	73,4000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pereti noi din zidarie, gips-carton si existenti)	m2	249,4000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (pereti noi din zidarie, gips-carton si existenti)	m2	249,4000

27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2	121,1000
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 1200 x 200 mm se va coordona cu beneficiarul	m2	121,1000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	128,3000

1	2	3	4	5
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila extramata, culoarea alba) se va coordona cu beneficiarul	m2	5,4000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila extramata, culoarea gri deschis) se va coordona cu beneficiarul	m2	122,9000
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	56,5700
		4. Finisare tavan		
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	46,6000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,6000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,6000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,6000
37		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in		

CN06A	emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila extramata, culoarea alba) se va coordona cu beneficiarul	m2	46,6000
-------	---	----	---------

		5. Finisare pardosea		
38	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Repararea partiala a sapei dupa lucrari de demontare a peretilor)	m2	5,5000
39	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	31,5000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	55,4000
41	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200 x 200 mm se va coordona cu beneficiarul	m2	55,4000
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	27,4000
		Inclusiv salariu		
		6. Timplarie		
43	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi (Usa antifoc cu limita rezistentei la foc EI60, RAL 9003)	m2	3,0800
44	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (pentru usa antifoc)	buc	1,0000
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF furnitura calitate superioara cutia, foaia lemn, inclusiv pervaz pe ambele parti	m2	5,5620

46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set- miner, mecanism, rozeta, buc cilindru)		3,0000
----	-------	--	--	--------

1	2	3	4	5
47	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete din sticla cu usa)	m2	4,1000
48	CD73A	Pereti din panouri usoare, din panouri PAL hidrofugat montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor (sistema Alutech ATL118) se va coordona cu beneficiarul	m2	26,3000
		7. Alte lucrari		
49	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru incaperilor, pe durata refacerii	m2	17,0000
50	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11,0000
51	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	11,0000
52	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,0000

DEVIZ LOCAL № 2-3
RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

1	2	3	4	5
		1. Retele de alimentare cu apa si canalizare 1.1. Sistem de alimentare cu apa A1, T3		
1	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet apa cu sfera si levier de ac?ionare Dn15)	buc	15,00
2	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet apa cu sfera si levier de ac?ionare Dn20)	buc	4,00
3	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Filtru cu mufa Dn15)	buc	2,00
4	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,00

1	2	3	4	5
		(Clapeta de retinere reversibila cu mufa Dn15)		
5	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	54,00
6	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	27,00
7	SA14E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm	m	3,00
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun termoizolant "Armafex" Dn22)	m	54,00
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun termoizolant "Armafex" Dn28)	m	27,00
		1.2. Sistemul de canalizare C1		
10	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00

1	2	3	4	5
12	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МАЖЕТА, WALRAVEN BIS PACIFYRE MKII, D 104-113 mm)	buc	3,00
13	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa curatire cu dop filetat-PP)	buc	2,00
14	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa curatire cu dop filetat-PP)	buc	1,00
15	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Sifon de pardoseala iesire orizontala,gratar inox 50mm)	buc	1,00
16	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Gaura in podea, dimensiunea 100x100)	buc	1,00
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Gaura in podea, dimensiunea 150x150)	buc	1,00
18		Piesa de legatura (ramificatie		

	SB10C	simplic) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00
19	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simplic) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00

1	2	3	4	5
		1.3. Obiecte tehnico-sanitare		
20	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Creavit Undercounter TP 205) cu sifon (Creavit SF198)	buc	6,00
21	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Mat eco Breno 1133)	buc	6,00
22	SC14A1	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton (Dispenser pentru sapun)	buc	5,00
23	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Creavit TP 611.000), (Robinet pt. pisoar Alca ATS001), (Sifon pt. pisoar AlcaPlast A45C)	buc	2,00
24		Separator Vas urinal Creavit TP690 anthr. matt	buc	1,00
25	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC suspendat (Creavit FE320-11CB) (Instalare WC Creavit GR5004.01) (Buton de	buc	5,00

		surgere (Creavit GP8001.00)		
26	SC15A1	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton (Suport hartie igienica)	buc	5,00
27		Perie WC	buc	5,00
28	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Coloana de dus	buc	1,00

1	2	3	4	5
		(Miro Europe Logon), Rigola de dus (Creavit DK880-P1)		
29	SC12A1	Etajera din portelan, montata pe perete din beton (Raft pentru baie)	buc	1,00
30	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator pentru maini (Fluxo Vector 1350W)	buc	3,00
31	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Boiler electric (1500W)	buc	2,00
32		Boiler electric (1500W)	buc	2,00
33	SC15A1	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton (Cuier)	buc	1,00
34	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Oblinda 1600 x 800)	buc	1,00
35	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Oglinda 2900 x 800)	buc	1,00

