

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reamenajarea Sectiei de radiologie a blocului curativ a Spitalului raional Causeni din str.Iur.Gagarin,54

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Retea de cabluri structurata		
1	10-04-062-04	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (19" inaltimea 21U)	buc	1,000
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Panou de ventilatie cu termostat 1U)	buc	1,000
3	10-04-066-07	Aparataj de perete: Bloc prize 19" PDU, 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize	buc	1,000
4		PDU, 16A, 200-240V, 50/60 Hz, 8 prize	buc	1,000
5	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (UPS)	buc	1,000
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Comutator switch, 24 porturi, RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19",1U, rack, mount, throughput 102 Gbps)	buc	2,000
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Organaizer cabluri, 1U)	buc	2,000
8	10-02-030-01	Aparat de telefonic RJ-45	buc	3,000
9	10-04-066-07	Priza	buc	8,000
10		Priza date retea cu 1 modul cu rama in set, 1RJ-45	buc	3,000
11		Priza date retea cu 2 modul cu rama in set, 2RJ-45	buc	5,000

1	2	3	4	5
12		SFP module 30km	buc	2,000
13		Cutie de montaj, d.50 mm "Eurodoza"	buc	8,000
14	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,270
15		Patch-cord UTP cat.5e, 1.0 m, cupru	buc	13,000
16		Patch-cord UTP cat.5e, 1.5 m, cupru	buc	13,000
17		Patch-cord UTP cat.5e, 3.0 m, cupru	buc	1,000
18		Conector Rj-45, UTP, cat.5	buc	13,000
19		Conector optic	buc	1,000
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,600
21		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	210,000
22		Cablu optic F02	m	50,000
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,380
24		Tub PVC, D=20 mm	m	22,000
25		Tub PE D=25 mm	m	16,000
26	5566	Cutie de montaj de podea	buc	1,000
27	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,003
28	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000
29	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 150x50x3000 mm	100 m	0,040
30		Jgheab metalic perforat 50x50x3000	m	4,000
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x16	100 m	0,500
		1.2. Instalatie de ceasoficare		

1	2	3	4	5
32	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc	3,000
33	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	3,000
		1.3. Sistem de translare radio		
34	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1,000
35	10-04-101-07	Dinamic FM	buc	3,000
36	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	5,000
		2. Utilaj		
		2.1. Retea de cabluri structurata		
37		Rack pentru telecomunicatii de perete 19"21U 800x800, cu lacat, cu usa fata sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile	buc	1,000
38		Panou de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,000
39		Dispozitiv de alimentare garantata, UPS, 1.0kw, 2U, 19" rackmount	buc	1,000
40		Comutator switch, 24 porturi, RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19",1U, rack, mount, throughput 102 Gbps	buc	2,000
41		Organaizer cabluri, 1U	buc	2,000
42		Telefon " Panasonic " RJ-45	buc	3,000
		2.2. Instalatie de ceasoficare		
43		Ceasornice autonome	buc	3,000
44		Bloc de alimentare autonoma	buc	3,000
		2.3. Sistem de translare radio		
45		Dinamic FM	buc	1,000
46		Bloc de alimentare autonoma	buc	3,000

Intocmit

(Pentru semnatura, numele si functia)

