

**Lucrari de reparatie Sectia Pediatrie
a Spitalului Raional Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Birouri		
		Capitolul 1.1. Inchideri si compartimentari		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	7,2600
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,6500
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0520
4	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3	0,4000
5	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,6000
		Capitolul 1.2. Tavan		
		Capitolul 1.2.1. Tip I		
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	402,2600
		Capitolul 1.2.2. Tip II		
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,4200
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,4200
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,4200
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,4200
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,4200

1	2	3	4	5
12	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	29,4200
		Capitolul 1.2.3. Tip III		
13	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata. suprafete tavanelor plane (rezistent la umezeala)	m2	32,1600
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm)	m2	32,1600
16	CF53B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-32,1600
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,2200
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1600
19	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	32,1600
		Capitolul 1.3. Pereti		
20	RpCR29A	Curatarea finisajului, vopselei	m2	473,9400
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	385,9800
22	RpCM33A K=0.5	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	131,9100
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	993,6900
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane (40% sub suprafata vopsita, 100% sub suprafata placata)	m2	462,8000
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25	m	192,6000

1	2	3	4	5
		T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime		
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	853,0900
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	853,0900
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	853,0900
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	666,6400
30	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	666,6400
31	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	152,2000
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	140,6000
33	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	346,9000
		Capitolul 1.4. Pardosea		
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	280,9600
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,3900
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,3000
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele (Aplicarea pe Mozaic turnat existent)	m2	153,4000
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	420,9700
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,3900
40	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport	m2	420,9700

1	2	3	4	5
		existent, curatate, inclusiv plintele din linoleum, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum medical)		
		Capitolul 2. Coridor		
		Capitolul 2.1. Tavan		
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	104,9000
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,2500
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,2500
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,2500
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,2500
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,2500
47	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilcoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	25,2500
48	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	56,1000
		Capitolul 2.2. Pereti		
49	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Ksal-0,5)	m2	158,2000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	158,2000
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2mm)	m2	158,2000
52	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-158,2000
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	15,8200

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,2000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	152,6500
56	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	152,6500
57	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	346,9000
58	CK18A	Montarea baghetelor din lemn (pentru protectia peretelui)	m	53,4000
		Capitolul 2.3. Pardosea		
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele (Aplicarea pe Mozaic turnat existent)	m2	104,9000
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	104,9000
61	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din linoleum, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum medical)	m2	104,9000
		Capitolul 3. Timplarie		
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	53,7000
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,0600
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Rezistenta, la intrare in sectie)	m2	2,6700
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,7600
66	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (MDF)	m2	50,2400
67	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	26,0000

1	2	3	4	5
68	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,0600
69	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	25,3000
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastic	m	1,6000
		Capitolul 4. Ventilare		
71	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	3,0000
72	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din plastic , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 mm	m	3,0000
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic	buc	45,0000
74	VB17A	Aparat de ventilare simplu	buc	3,0000
		Capitolul 5. Evacuarea gunoiului		
75	TsH92B	Incarcarea in auto sa gunoiului	t	54,0000
76	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	54,0000

