

**Lucrari de constructie a cladirii
arhivei raionale (anexa) din or.
Edinet, str. Independentei 66**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 795 934,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж существующих строений 1.1. Capitolul 1. Garaj				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта вручную до фундаментов)	m3	10,00	103,37 103,37	1 033,72 1 033,72
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	23,00	67,91 66,91	1 561,97 1 538,97
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона фундаментов механизированными средствами)	m3	11,20	232,03 214,13	2 598,79 2 398,31
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из котельца)	m3	31,36	132,46 130,46	4 153,85 4 091,13
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот - 13,2 м2)	kg	462,00	2,38 2,20	1 099,42 1 018,57
6	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Разборка старого бетона перекрытия ручными средствами, толщ. более 15 см)	m3	13,00	691,57 689,37	8 990,38 8 961,78
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцемента)	m2	65,00	26,66 26,46	1 732,67 1 719,67

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	2,50	97,17 97,17	242,92 242,92
9	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	102,29	17,56 17,56	1 796,37 1 796,37
10	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Вывоз мусора)	t	102,29	30,21 0,00	3 090,17 0,00
11	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3	0,84	82,80 0,00	69,55 0,00
Total Capitolul 1. Garaj						
						26 369,81
Incluziv salariu						22 801,44
		1.2. Capitolul 2. Cazangerie, depozit				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка фундаментов иж бутобетона механизированными средствами)	m3	71,28	144,18 129,42	10 277,41 9 225,31
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из котельца)	m3	57,00	132,46 130,46	7 550,05 7 436,05
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кирпичных перегородок)	m3	13,75	132,46 130,46	1 821,28 1 793,78
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянных дверей)	m2	12,60	15,43 15,43	194,45 194,45
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянных - окна)	m2	9,70	15,43 15,43	149,70 149,70
17	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	19,76	691,57 689,37	13 665,38 13 621,90
18	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	140,00	26,66 26,46	3 731,90 3 703,90

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	4,50	97,17 97,17	437,26 437,26
20	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	298,38	17,56 17,56	5 240,00 5 240,00
21	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	298,38	30,21 0,00	9 014,07 0,00
22	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV	100 m3	1,58	82,80 0,00	130,82 0,00
Total Capitolul 2. Cazangerie, depozit						52 212,32
Incluziv salariu						41 802,36
		1.3. Capitolul 3, Демонтаж газопровода				
23	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	21,00	103,37 103,37	2 170,82 2 170,82
24	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	21,00	67,91 66,91	1 426,14 1 405,14
25	RpGA31B	Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru instalatii avind diametrul de 1 1/4-1 1/2"	m	42,00	16,45 6,65	690,88 279,28
Total Capitolul 3, Демонтаж газопровода						4 287,84
Incluziv salariu						3 855,24
Total Демонтаж существующих строений						82 869,97
Incluziv salariu						68 459,04
		2. Апеха. общестроительные работы (марка С) 2.1. Capitolul 1. Землянные работы				
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,83	619,10 0,00	1 752,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	31,96	65,78 65,78	2 102,19 2 102,19
28	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	3,15	180,00 0,00	567,00 0,00
29	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	2,499	180,00 0,00	449,82 0,00
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,00	245,25 0,00	490,50 0,00
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,00	634,88 281,62	1 269,77 563,25
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	49,93	9,90 9,90	494,22 494,22
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,65	577,56 0,00	375,42 0,00
34	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	132,00	30,21 0,00	3 987,72 0,00
35	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,65	34,74 0,00	22,58 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	102,57 11,49	66,67 7,47
Total Capitolul 1.						11 577,95
Земляные работы						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 167,13
		2.2. Capitolul 2. Фундаменты				
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,54	357,10 31,61	5 192,24 459,62
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12.5	m3	38,70	1 232,38 179,01	47 693,22 6 927,76
39	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	97,50	78,39 48,43	7 642,63 4 721,68
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	67,50	16,29 2,76	1 099,28 186,00
41	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	157,10	15,87 2,34	2 493,18 367,62
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12.5	m3	17,80	1 232,38 179,01	21 936,45 3 186,41
43	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,24	78,38 48,43	959,31 592,75
44	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=6 mm	kg	407,40	16,29 2,76	6 634,77 1 122,64
45	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d=12-20mm)	kg	997,80	15,87 2,34	15 835,12 2 334,88
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15	m3	9,84	1 232,38 179,01	12 126,66 1 761,48
47	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	34,68	78,39	2 718,53

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			48,43	1 679,47
48	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	39,20	16,77 3,24	657,57 127,19
49	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	396,80	16,11 2,58	6 392,35 1 023,65
50	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	33,04	61,21 12,13	2 022,47 400,89
Total Capitolul 2.						
Фундаменты						133 403,78
Incluziv salariu						24 892,05
2.3. Capitolul 3. Каркас						
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	23,45	1 291,04 215,93	30 274,90 5 063,66
52	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	151,07	89,30 52,10	13 490,56 7 871,05
53	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	586,60	17,89 4,08	10 494,81 2 390,93
54	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=14-25mm)	kg	1 627,70	16,72 2,90	27 211,25 4 724,58
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	24,72	27,58 8,73	681,67 215,75
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,24	64,50 45,72	79,98 56,69
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau	m3	4,55	1 291,05	5 874,28

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15			215,93	982,50
58	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,928	89,30 52,10	2 851,09 1 663,51
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm)	kg	99,10	17,89 4,08	1 772,99 403,92
60	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=16 mm)	kg	236,70	16,72 2,90	3 957,06 687,05
61	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	2,62	1 291,05 215,93	3 382,56 565,75
62	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	23,64	79,74 47,95	1 885,09 1 133,44
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm)	kg	44,20	17,89 4,08	790,78 180,16
64	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)	kg	2,80	16,68 2,86	46,69 8,01
65	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=14-16 mm)	kg	146,10	16,72 2,90	2 442,44 424,07
66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau	m3	0,28	1 291,01	361,48

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15			215,93	60,46
67	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,80	79,75 47,95	223,31 134,25
68	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm)	kg	5,80	17,89 4,08	103,77 23,64
69	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)	kg	12,10	16,72 2,90	202,28 35,12
Total Capitolul 3.						106 127,01
Каркас						
Incluziv salariu						26 624,55
		2.4. Capitolul 4. Перекрытие				
70	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu re z emare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 1ПК59.12.8. АIII-С7	buc	6,00	2 506,98 105,72	15 041,90 634,31
71	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu re z emare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 1ПК59.10.8. АIII-С7	buc	3,00	2 256,98 105,72	6 770,95 317,16
72	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu re z emare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 1ПК59.12.4,5 АIII-С7	buc	35,00	2 386,98 105,72	83 544,42 3 700,15
73	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu re z emare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 1ПК59.10.4,5 АIII-С7	buc	4,00	2 056,98 105,72	8 227,93 422,87
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea	m3	21,33	1 301,60 215,93	27 763,07 4 605,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice B15				
75	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	168,12	79,75 47,95	13 408,02 8 060,68
76	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm)	kg	397,00	17,89 4,08	7 102,70 1 618,14
77	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=10-12mm)	kg	168,50	16,68 2,86	2 809,91 482,09
78	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)	kg	608,90	16,72 2,90	10 179,35 1 767,40
79	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	3,05	1 301,59 215,93	3 969,84 658,60
80	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	29,30	79,75 47,95	2 336,78 1 404,82
81	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	70,00	21,81 17,26	1 526,53 1 208,03
82	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,80	16,64 2,83	662,44 112,60
83	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei	kg	172,70	16,85 3,04	2 910,33 524,48

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
84	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12-25)	kg	57,80	16,32 2,51	943,37 144,86
Total Capitolul 4.						187 197,53
Перекрытие						
Incluziv salariu						25 662,06
		2.5. Capitolul 5. Лестница Л-1				
85	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,78	357,10 31,61	278,54 24,66
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5	m3	1,30	1 242,80 179,01	1 615,64 232,72
87	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,50	1 301,58 215,93	1 952,37 323,90
88	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,04	79,70 47,95	401,68 241,65
89	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,00	21,81 17,26	305,31 241,60
90	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm)	kg	11,30	16,64 2,83	188,08 31,97
91	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)	kg	89,80	16,32 2,51	1 465,65 225,06

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 5. Лестница Л-1						6 207,26
Incluziv salariu						1 321,56
		2.6. Capitolul 6. Деревянный каркас кровли				
92	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,00	5 723,79 769,19	28 618,97 3 845,97
93	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,39	4 919,62 718,42	11 757,89 1 717,04
94	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,39	242,46 27,14	1 791,78 200,57
95	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (stremeanca C1)	t	0,079	24 271,63 3 491,63	1 917,46 275,84
96	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,92	64,50 45,72	252,83 179,21
97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5	m3	1,10	1 291,02 215,93	1 420,12 237,53
98	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,64	79,72 47,95	688,79 414,25
Total Capitolul 6. Деревянный каркас кровли						46 447,84
Incluziv salariu						6 870,40
		2.7. Capitolul 7. Металлокаркас козырьков К1..К3				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	398,30	24,01 8,63	9 562,51 3 437,85
100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,398	45,72 45,72	18,20 18,20

1	2	3	4	5	6	7
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,398	202,05 68,57	80,42 27,29
102	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,398	202,05 68,57	80,42 27,29
Total Capitolul 7. Металлокаркас козырьков К1..К3						9 741,53
Incluziv salariu						3 510,63
		2.8. Capitolul 8. Детали крепления перегородок				
103	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	63,15	27,58 8,73	1 741,41 551,15
104	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,16	64,50 45,72	203,81 144,46
Total Capitolul 8. Детали крепления перегородок						1 945,22
Incluziv salariu						695,61
Total Anexa. общестроительные работы (марка С)						502 648,13
Incluziv salariu						92 743,99
		3. Anexa. Общестроительные работы (Марка SA) 3.1. Capitolul 1 . Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Стены и перегородки				
105	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	130,26	790,59 148,54	102 981,67 19 348,34
106	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,692	28 510,51 6 793,67	19 729,27 4 701,22
107	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	9,80	123,36 5,40	1 208,96 52,95

1	2	3	4	5	6	7
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,80	23,96 8,31	234,86 81,46
109	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,93	1 876,51 207,96	9 251,19 1 025,23
Total Capitolul 1 . Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Стены и перегородки						133 405,94
Incluziv salariu						25 209,19
		3.2. Capitolul 1.2. Кровля Capitolul 1.2.1. Профнастил				
110	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,592	4 919,60 718,42	17 671,21 2 580,58
111	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	456,00	20,43 18,57	9 316,17 8 468,01
112	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,71	242,46 27,14	1 384,43 154,97
113	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,118	49,13 5,43	104,06 11,50
114	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	456,00	184,73 48,91	84 235,97 22 302,50
115	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	91,20	10,66 6,23	972,56 568,54
116	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	456,00	24,29 9,91	11 078,06 4 518,28
117	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2	21,50	195,54 32,77	4 204,15 704,48

1	2	3	4	5	6	7
		racordurilor la cosuri etc.				
118	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm)	m	52,00	167,10 12,47	8 689,46 648,34
119	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm)	m	57,00	149,37 14,55	8 513,86 829,12
120	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	100,00	24,31 8,63	2 430,53 863,13
121	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita)	m2	45,00	207,42 45,39	9 334,08 2 042,39
122	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (19mm)	m2	81,70	30,20 10,60	2 466,99 865,84
123	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	81,70	66,77 41,56	5 455,11 3 395,45
Total Capitolul 1.2.						165 856,64
Кровля Capitolul 1.2.1.						
Профнастил						
Incluziv salariu						47 953,14
		3.3. Capitolul 1.2.2. Утепление чердачного перекрытия				
124	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	302,00	24,29 9,91	7 336,79 2 992,37
125	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	302,00	108,14 3,74	32 658,46 1 129,60
126	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	302,00	24,29 9,91	7 336,79 2 992,37
127	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	302,00	90,55 19,35	27 347,42 5 842,55
Total Capitolul 1.2.2.						74 679,46
Утепление чердачного						

1	2	3	4	5	6	7
перекрытия						
Incluziv salariu						12 956,88
		3.4. Capitolul 1.2.3. Слуховые окна L1...L3				
128	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 -L1, L2 cu jaluzele	m2	1,44	1 441,42 54,76	2 075,64 78,85
129	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 -L3	m2	3,24	1 441,42 54,76	4 670,19 177,42
Total Capitolul 1.2.3. Слуховые окна L1...L3						6 745,83
Incluziv salariu						256,28
		3.5. Capitolul 1.3. Окна				
130	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -F1	m2	24,12	1 392,92 26,07	33 597,33 628,83
131	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe - F2	m2	2,82	1 430,23 46,73	4 033,25 131,78
132	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 - F3	m2	1,56	1 441,41 54,76	2 248,61 85,43
133	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,56	1 539,56 52,49	2 401,71 81,88
134	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1,95	66,77 41,56	130,20 81,04
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (l=250mm)	m	39,90	105,30 14,19	4 201,28 566,23
136	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu отливы	m	20,60	95,17 15,85	1 960,58 326,58
137	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - F5	m2	14,40	1 429,60 45,12	20 586,18 649,73
Total Capitolul 1.3. Окна						69 159,13

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 551,50
		3.6. Capitolul 1.4. Двери				
138	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, U9)	m2	9,92	1 562,84 36,86	15 503,40 365,62
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U8)	m2	4,16	1 547,91 32,89	6 439,30 136,84
140	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m U3	m2	2,84	1 935,76 53,70	5 497,57 152,50
141	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U4, U5, U6)	m2	12,21	1 941,43 66,17	23 704,91 807,89
142	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,00	179,93 103,13	1 439,44 825,04
143	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata	buc	1,00	7 031,26 83,12	7 031,26 83,12
Total Capitolul 1.4. Двери						59 615,87
Incluziv salariu						2 371,01
		3.7. Capitolul 1.5. Полы				
		Capitolul 1.5.1. помещения 1,2,3				
144	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,538	1 646,70 217,44	4 179,33 551,87
145	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	228,70	202,32 36,44	46 270,77 8 334,06
146	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau	m2	25,10	208,23 42,67	5 226,49 1 071,14

1	2	3	4	5	6	7
		egala cu 16 mp				
147	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-253,80	41,01 8,31	-10 409,59 -2 109,59
148	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr. 70 mm)	m3	17,77	1 099,31 66,91	19 534,77 1 189,02
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	253,80	56,86 28,13	14 430,81 7 139,14
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	228,70	288,54 101,49	65 989,67 23 211,33
151	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (teracota pe cadeziv portelanat)	m2	25,10	304,38 117,73	7 639,85 2 955,06
152	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	241,11	65,93 19,82	15 895,63 4 778,08
Total Capitolul 1.5.						168 757,73
Полы Capitolul 1.5.1.						
помещения 1,2,3						
Incluziv salariu						47 120,11
		3.8. Capitolul 1.5.2. помещения 4,8				
153	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,194	1 646,70 217,44	319,46 42,18
154	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	19,35	110,85 42,67	2 144,96 825,76
155	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-19,35	21,63 8,31	-418,63 -160,84

1	2	3	4	5	6	7
156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr. 70 mm)	m3	1,35	1 099,31 66,91	1 484,07 90,33
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,35	56,86 28,13	1 100,22 544,30
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Tarkett)	m2	19,35	418,69 121,12	8 101,72 2 343,61
Total Capitolul 1.5.2. помещения 4,8						
						12 731,80
Incluziv salariu						3 685,34
		3.9. Capitolul 1.5.3. помещения 5,6,7,9				
159	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,221	1 646,70 217,44	363,92 48,05
160	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	22,13	110,85 42,67	2 453,13 944,40
161	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-22,13	21,64 8,31	-478,80 -183,94
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	34,80	18,85 1,20	655,83 41,71
163	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr. 70 mm)	m3	1,55	1 099,31 66,91	1 703,93 103,71
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,13	56,86 28,13	1 258,30 622,49
165	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-22,13	20,06 1,28	-443,99 -28,26
166	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,	m2	22,13	56,86 3,32	1 258,25 73,58

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,13	56,86 28,13	1 258,30 622,49
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (pe adeziv portelanat)	m2	22,13	304,38 117,73	6 735,85 2 605,39
169	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	21,00	65,93 19,82	1 384,46 416,16
Total Capitolul 1.5.3. помещения 5,6,7,9						16 149,19
Incluziv salariu						5 265,79
		3.10. Capitolul 1.5.4. помещения 1 отм. 2,900				
170	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc gr. 60 mm	m2	66,30	95,50 7,07	6 331,33 468,42
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,30	56,86 28,13	3 769,75 1 864,95
172	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-66,30	19,03 9,59	-1 261,44 -635,76
173	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	66,30	288,54 101,49	19 130,37 6 728,95
174	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	63,00	65,93 19,82	4 153,39 1 248,47
Total Capitolul 1.5.4. помещения 1 отм. 2,900						32 123,41
Incluziv salariu						9 675,04
		3.11. Capitolul 1.5.5. помещение 2 - лестница				
175	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe	m2	3,54	14,26	50,49

1	2	3	4	5	6	7
		orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Betoncontact, Tuffuhgpunt)			2,49	8,83
176	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,54	304,78 117,73	1 078,93 416,77
Total Capitolul 1.5.5.						1 129,42
помещение 2 - лестница						
Incluziv salariu						425,60
		3.12. Capitolul 1.6. Внутренняя отделка Capitolul 1.6.1. Потолки				
177	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,60	386,44 103,73	4 482,74 1 203,30
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	364,92	77,62 63,59	28 325,75 23 204,10
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	364,92	4,45 1,25	1 622,73 454,98
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	364,92	36,84 22,86	13 442,19 8 341,34
Total Capitolul 1.6.						47 873,40
Внутренняя отделка						
Capitolul 1.6.1. Потолки						
Incluziv salariu						33 203,72
		3.13. Capitolul 1.6.2. Стены				
181	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	539,00	69,66 47,95	37 546,74 25 842,89
182	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	102,00	289,84 99,90	29 563,27 10 189,39

1	2	3	4	5	6	7
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	437,00	64,70 50,70	28 275,30 22 157,30
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-437,00	25,56 19,95	-11 170,07 -8 717,63
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	437,00	4,45 1,25	1 943,25 544,85
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	437,00	36,84 22,86	16 097,33 9 988,95
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, Lcoltar = 159.5 m	m2	31,90	84,76 47,45	2 703,88 1 513,59
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90	4,45 1,25	141,85 39,77
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,90	36,84 22,86	1 175,07 729,17
190	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	218,08	60,22 33,88	13 132,11 7 388,88
Total Capitolul 1.6.2. Стены						119 408,73
Incluziv salariu						69 677,17
		3.14. Capitolul 1.7. Наружная отделка				
191	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifugate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 80mm , coltar din aluminiu 159.5 m	m2	362,17	161,38 84,93	58 445,43 30 759,40
192	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata	m2	31,90	245,69 116,39	7 837,38 3 712,70

1	2	3	4	5	6	7
		minerala gr. 20 mm				
193	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	330,84	14,05 4,99	4 649,03 1 649,97
194	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	330,84	115,22 50,70	38 117,80 16 774,65
195	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor	m2	31,33	508,72 274,90	15 938,09 8 612,74
196	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,90	84,76 47,45	2 703,88 1 513,59
197	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade - glafuri	m2	31,90	14,05 4,99	448,27 159,09
198	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - glafuri	m2	31,90	115,22 50,70	3 675,36 1 617,43
199	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	95,35	24,86 14,06	2 370,61 1 341,05
200	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade, schimbarea schelelor	m2	222,51	24,88 14,06	5 534,93 3 129,49
Total Capitolul 1.7.						139 720,77
Наружная отделка						
Incluziv salariu						69 270,11
		3.15. Capitolul 1.8. Прочие				
		Capitolul 1.8.1. Изоляция по периметру (прим. 1 л. 6)				
201	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	21,84	194,51 66,91	4 248,13 1 461,35
Total Capitolul 1.8.						4 248,13
Прочие Capitolul 1.8.1. Изоляция по периметру (прим. 1 л. 6)						
Incluziv salariu						1 461,35
		3.16. Capitolul 1.8.2. Козырки К1, К2, К3				
202	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe	m2	19,00	199,27 63,45	3 786,21 1 205,64

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
203	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita)	m2	3,30	207,42 45,39	684,50 149,78
Total Capitolul 1.8.2. Козырки К1, К2, К3						4 470,70
Incluziv salariu						1 355,42
		3.17. Capitolul 1.8.3. Отмостка шир. 1,0 м				
204	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 100 mm	m3	6,63	374,95 47,79	2 485,94 316,87
205	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 70mm	m3	4,64	1 225,87 180,76	5 688,02 838,73
Total Capitolul 1.8.3. Отмостка шир. 1,0 м						8 173,96
Incluziv salariu						1 155,60
		3.18. Capitolul 1.8.4. Вентшахты CV-1, CV-2 (л.16)				
206	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 50x60, 80x60	m3	0,209	4 920,57 718,42	1 028,40 150,15
207	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,209	242,36 27,13	50,65 5,67
208	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala 125kg/m3 gr. 50mm tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	5,00	110,59 4,57	552,97 22,86
209	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum, gr=0,8mm	t	0,17	19 714,99 2 875,49	3 351,55 488,83
210	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din	m2	22,00	110,59	2 432,99

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.=50mm			4,57	100,58
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita)	m2	89,00	207,42 45,39	18 460,74 4 039,40
212	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple gr. 19 mm	m2	36,00	50,98 31,38	1 835,20 1 129,60
213	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	23,44	27,58 8,73	646,38 204,57
214	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,17	64,50 45,72	75,46 53,49
215	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,18	1 290,86 215,93	232,35 38,87
Total Capitolul 1.8.4.						28 666,70
Вентшахты CV-1, CV-2 (Л.16)						
Incluziv salariu						6 234,02
		3.19. Capitolul 1.8.5. Входы Sc1-Sc4				
216	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,274	1 646,70 217,44	451,20 59,58
217	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 Fundatii	m3	5,35	1 209,52 156,15	6 470,95 835,42
218	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 scari	m3	0,66	1 209,46 156,15	798,24 103,06
219	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,84	78,38 48,43	1 790,22 1 106,08
220	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	82,29	18,85	1 550,82

1	2	3	4	5	6	7
					1,20	98,64
221	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,43	304,78 117,73	8 360,15 3 229,37
Total Capitolul 1.8.5. Входы Sc1-Sc4						19 421,58
Incluziv salariu						5 432,16
		3.20. Capitolul 1.8.6. Ограждения I1...I8				
222	RCsP12A	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu tevi met. d=60, 40, 20 mm	kg	397,35	52,67 34,36	20 927,78 13 654,14
223	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,397	45,72 45,72	18,15 18,15
224	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,397	202,06 68,58	80,22 27,23
225	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,397	363,91 158,75	144,47 63,03
Total Capitolul 1.8.6. Ограждения I1...I8						21 170,62
Incluziv salariu						13 762,54
		3.21. Capitolul 1.8.7. Лестница металлическая (прим.л.15)				
226	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,024	24 271,67 3 491,67	582,52 83,80
227	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,22	64,50 45,72	78,69 55,77
Total Capitolul 1.8.7. Лестница						661,21

1	2	3	4	5	6	7
металлическая (прим.л.15)						
Incluziv salariu						139,57
		3.22. Capitolul 1.8.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон (л.24)				
228	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale l=200mm gr.=50mm el. decor	m2	26,32	41,80 6,65	1 100,15 175,02
229	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.=100mm l=250mm el. decor	m2	14,28	42,81 6,65	611,33 94,96
230	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.=200 mm l=150 mm el. decor	m2	8,57	43,82 6,65	375,52 56,99
Total Capitolul 1.8.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон (л.24)						2 086,99
Incluziv salariu						326,96
		3.23. Capitolul 2. Valoarea utilajului				
231	Pret de firma	Dispozitiv automat ce se deschid ferestre in caz de incendiu GEZE RWA 105E	buc	12,00	470,00 0,00	5 640,00 0,00
Total Capitolul 2. Valoarea utilajului						5 640,00
Incluziv salariu						0,00
Total Anexa. Общестроительные работы (Марка SA)						1 141 897,21
Incluziv salariu						359 488,49
		4. Anexa Apa si canalizare (marca RAG) 4.1. Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Водопрвод A1				

1	2	3	4	5	6	7
232	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, d=15 mm	КОМПЛ.	1,00	497,92 497,92	497,92 497,92
233	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) d=50 mm	buc	2,00	7 359,79 166,24	14 719,58 332,48
234	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (scaf pojarnii) p/u 2 robineti	buc	1,00	594,03 83,12	594,03 83,12
235	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	9,00	98,35 38,24	885,18 344,12
236	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" d=20mm	m	1,00	46,28 18,70	46,28 18,70
237	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" d=15 mm	m	1,00	46,28 18,70	46,28 18,70
238		Фасонные части стальные D=15-20mm	buc	2,00	1,50 0,00	3,00 0,00
239	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	11,00	8,31 8,31	91,43 91,43
240	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	11,00	2,49 2,49	27,43 27,43
241	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	1,98	32,66 23,27	64,67 46,08
242	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm teava PPR PN10 d=20 mm	m	20,00	28,09 13,71	561,88 274,30
243	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm	m	20,00	59,05 21,20	1 180,96 423,91
244		Фасонные части из полипропилена PPR 16-20 "Eroplastic"	buc	6,00	1,50 0,00	9,00 0,00
245	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau	m	20,00	6,65	132,99

1	2	3	4	5	6	7
		rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm			6,65	132,99
246	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	20,00	2,08 2,08	41,56 41,56
247	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	53,38 7,48	213,52 29,92
248	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" d=20mm	buc	1,00	88,55 12,05	88,55 12,05
249	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" p/u pisuar d=15 mm	buc	1,00	342,08 5,40	342,08 5,40
250	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm clapeta inversa d 15 mm	buc	1,00	115,82 68,57	115,82 68,57
251	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,06	869,85 160,31	52,19 9,62
Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Водопроевод А1						19 714,38
Incluziv salariu						2 458,31
		4.2. Capitolul 1.2. ТЗ - Горячее водоснабжение				
252	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPr PN10 d=20 mm	m	17,00	28,09 13,71	477,60 233,15
253	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm d20mm	m	17,00	40,66 21,20	691,26 360,33
254		Фасонные части из полипропилена PPR 16-20 "Eroplastic"	buc	5,00	1,50 0,00	7,50 0,00
255	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	17,00	6,65 6,65	113,04 113,04

1	2	3	4	5	6	7
256	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	17,00	2,08 2,08	35,33 35,33
257	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" d15 mm	buc	1,00	53,38 7,48	53,38 7,48
258	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	2,00	648,04 24,94	1 296,07 49,87
259	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 253,79 47,79	1 253,79 47,79
Total Capitolul 1.2. T3 - Горячее водоснабжение						3 927,98
Incluziv salariu						846,99
		4.3. Capitolul 1.3. - C1 - Канализация хоз-бытовая				
260	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC	m	25,00	49,98 13,30	1 249,48 332,48
261	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	18,00	36,97 11,64	665,40 209,46
262	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	25,34 10,39	101,37 41,56
263	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	16,58 9,14	82,89 45,72
264	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,90	3,32 3,32	9,64 9,64
265	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc	1,00	57,97 11,64	57,97 11,64

1	2	3	4	5	6	7
266	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (procistca polipropilenovaea d100)	buc	2,00	57,97 11,64	115,93 23,27
267	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. dus	buc	1,00	236,82 10,39	236,82 10,39
268	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. lavuar	buc	1,00	56,03 10,39	56,03 10,39
269	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	335,52 12,05	335,52 12,05
270	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) upor	m3	0,12	870,08 160,31	104,41 19,24
Total Capitolul 1.3. - C1 - Канализация хоз- бытовая						3 015,46
Incluziv salariu						725,84
		4.4. Capitolul 1.4. Сантехническое оборудование				
271	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 089,17 78,96	2 178,34 157,93
272	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 285,36 195,33	4 570,71 390,66
273	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. поддон 900*900 мм	buc	1,00	1 974,15 76,89	1 974,15 76,89
274	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 077,73 105,98	1 077,73 105,98
Total Capitolul 1.4. Сантехническое оборудование						9 800,94
Incluziv salariu						731,46
		4.5. Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. T3 - Горячее водоснабжение				

1	2	3	4	5	6	7
275	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler electric V=80l)	buc	1,00	132,99 132,99	132,99 132,99
Total Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. T3 - Горячее водоснабжение Incluziv salariu						132,99 132,99
		4.6. Capitolul 3. Valoarea utilajului Capitolul 3.1. Водопровод - A1 - (водомерн. узел)				
276	Цена поставщика	Счетчик холодной воды антимагнитный ф15	buc	1,00	420,00 0,00	420,00 0,00
277	Цена поставщика	Манометр общего назначения ОБМ-100	buc	1,00	78,00 0,00	78,00 0,00
278	Цена поставщика	Фильтр бронзовый ф15	buc	1,00	70,00 0,00	70,00 0,00
Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Capitolul 3.1. Водопровод - A1 - (водомерн. узел) Incluziv salariu						568,00 0,00
		4.7. Capitolul 3.2. T3 - Горячее водоснабжение				
279	Цена поставщика	Бойлер электрический V=80l	buc	1,00	2 800,00 0,00	2 800,00 0,00
280	Цена поставщика	Огнетушитель ОП - 5	buc	2,00	255,00 0,00	510,00 0,00
Total Capitolul 3.2. T3 - Горячее водоснабжение Incluziv salariu						3 310,00 0,00
Total Anexa Apa si canalizare (marca RAG) Incluziv salariu						40 469,75 4 895,59
		5. Anexa Incalzire si termoficarea				

1	2	3	4	5	6	7
		(marca IV) 5.1. Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Отопление				
281	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KERMI 22 - 500/400)	buc	3,00	678,70 20,78	2 036,09 62,34
282	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KERMI 22 - 500/500)	buc	3,00	688,70 20,78	2 066,09 62,34
283	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KERMI 22 - 500/600)	buc	1,00	703,70 20,78	703,70 20,78
284	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KERMI 22 - 500/700)	buc	2,00	713,70 20,78	1 427,39 41,56
285	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KERMI 22 - 500/800)	buc	3,00	727,70 20,78	2 183,09 62,34
286	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KERMI 22 - 500/900)	buc	4,00	778,70 20,78	3 114,78 83,12
287	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (KERMI 22 - 500/2000)	buc	1,00	1 795,27 33,25	1 795,27 33,25
288	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (KERMI 22 - 500/1200)	buc	2,00	1 156,58 27,01	2 313,17 54,03
289	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (KERMI 22 - 500/1400)	buc	1,00	1 586,58 27,01	1 586,58 27,01
290	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (KERMI 30 - 505/1405)	buc	12,00	211,58 27,01	2 539,01 324,17
291	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (clapan termolegureatora RLV premoi D=15 cu termostat RA 2994)	buc	14,00	219,34 7,48	3 070,77 104,73
292	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (clapan zapornii uglavoi radiatornii RLV d=15)	buc	38,00	64,34 7,48	2 444,95 284,27
293	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, teava PPR d20 x2.8 Rehau RAUTITAN	m	142,00	24,83 12,47	3 525,58 1 770,46

1	2	3	4	5	6	7
		pink				
294	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	42,00	8,74 6,23	367,12 261,83
295	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, teava PPR d25x3.5 Rehau RAUTITAN pink	m	66,00	31,04 16,62	2 048,90 1 097,18
296	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00	10,06 7,48	201,13 149,62
297	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, teava PPR d32x4.4 Rehau RAUTITAN pink	m	80,00	38,27 18,70	3 061,76 1 496,16
298	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	24,00	11,02 8,73	264,47 209,46
299	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	208,00	4,42 3,74	919,44 778,00
300	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	80,00	5,42 4,57	433,73 365,73
301	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izoflex d22x6	m	19,00	41,58 19,95	790,00 379,03
302	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izoflex d28x6	m	7,00	43,74 19,95	306,19 139,64
303	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izoflex	m	47,00	40,50 19,95	1 903,37 937,59

1	2	3	4	5	6	7
		35x9				
304	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0 mm	m	18,00	43,57 19,95	784,33 359,08
305	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.5 mm	m	45,00	64,08 25,77	2 883,65 1 159,52
306	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm	m	25,00	88,44 25,77	2 211,03 644,18
307	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,00	4,42 3,74	79,57 67,33
308	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,00	5,42 4,57	379,51 320,01
309	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	10,56	83,53 57,35	882,04 605,65
310	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izoflex d28x6	m	18,00	43,74 19,95	787,35 359,08
311	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izoflex 39x9	m	45,00	40,50 19,95	1 822,38 897,70
312	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izoflex 52x9	m	25,00	50,23 19,95	1 255,77 498,72
313	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avtomaticeschii vozduhootvodcic d15	buc	2,00	50,36 4,16	100,71 8,31

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Отопление						50 288,91
Incluziv salariu						13 664,21
		5.2. Capitolul 1.2. Арматура узла защиты от замораживания SUMX 1,0 Q1				
314	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm klapa obratnii D20 mm	buc	1,00	249,19 41,56	249,19 41,56
315	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Reguliruiusii ventili dlea ustanovki poteri davlenia baipasa	buc	1,00	379,19 41,56	379,19 41,56
316	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Servisnie zapornie sarovie ventili	buc	2,00	174,19 41,56	348,39 83,12
Total Capitolul 1.2. Арматура узла защиты от замораживания SUMX 1,0 Q1						976,78
Incluziv salariu						166,24
		5.3. Capitolul 1.3. Котельная				
317	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Avtomaticheskii vozduhootvotcic d15	buc	1,00	107,36 4,16	107,36 4,16
318	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Klapa obratnii d20	buc	1,00	209,96 24,94	209,96 24,94
319	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Klapa obratnii d45	buc	1,00	539,96 24,94	539,96 24,94
320	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" kran sarovii d20	buc	5,00	70,65 6,23	353,25 31,17
321	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" kran sarovii d25	buc	4,00	63,65 6,23	254,60 24,94
322	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu	buc	8,00	135,04	1 080,32

1	2	3	4	5	6	7
		mufe pentru instalatii de incalzire central, kran sarovii d32			10,39	83,12
323	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" kran sarovii d45	buc	5,00	166,59 18,70	832,96 93,51
324	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm - 3-h hodovoi smesitelnii clapan d32 Herz	buc	1,00	318,86 56,11	318,86 56,11
Total Capitolul 1.3. Котельная						3 697,26
Incluziv salariu						342,87
		5.4. Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Узел защиты от замораживания SUMX, 1компл				
325	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Circuleationnnii nasos Grundfos UPS25-40, N=0.245 kW	buc	1,00	249,80 103,90	249,80 103,90
326	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm ECBE tip 30MG 20-4.0 cu servoprivod NM24X	buc	1,00	1 101,07 70,13	1 101,07 70,13
327	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Otstoinii i otcisnoi filtr	buc	1,00	172,46 95,59	172,46 95,59
328	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (datic temperaturi)	компл.	1,00	204,79 143,37	204,79 143,37
329	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc	1,00	138,75 16,62	138,75 16,62
330	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1,00	128,20 5,82	128,20 5,82
Total Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Узел защиты от замораживания SUMX, 1компл						1 995,08

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						435,43
		5.5. Capitolul 2.2. Котельная				
331	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Cotel DUO 50 FTA, Q=50kBt in complex cu cazanul pe gaz Themona	buc	1,00	940,63 748,08	940,63 748,08
332	IA41C	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, /Ghidravliceskii razdeliteli DUO Thermset 90/2 L Themona	buc	1,00	435,05 203,64	435,05 203,64
333	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l (Razsiritelinii bac REFLEX NG 100)	buc	1,00	564,31 116,37	564,31 116,37
334	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Termomanometru POCMA P=6bar)	buc	1,00	138,75 16,62	138,75 16,62
335	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea filtru setacinii d=20mm	buc	1,00	172,46 95,59	172,46 95,59
336	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea filtru setacinii d=45mm	buc	2,00	526,09 95,59	1 052,18 191,18
Total Capitolul 2.2. Котельная						3 303,39
Incluziv salariu						1 371,48
		5.6. Capitolul 3. Valoarea utilajului Capitolul 3.1. Отопление				
337	Pretul firmei	Смесительный узел SMUX 1.0(1) в комплексе циркуляц. насосам, 3 - х ходовым вентилем, приводом, нержавеющей соединительными трубками	buc	1,00	45 000,00 0,00	45 000,00 0,00
338	Pretul firmei	Отстойный и очистной фильтр	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
339	Pretul firmei	Датчик температуры	buc	1,00	245,00 0,00	245,00 0,00
340	Pretul firmei	Манометр	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
341	Pretul firmei	Термометр	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Capitolul 3.1. Отопление						46 190,00
Incluziv salariu						0,00
		5.7. Capitolul 3.2. Котельная				
342	Pretul firmei	Котел DUO 50 FTA, Q=50kW в комплекте с газоходом котла Themona	buc	1,00	64 000,00 0,00	64 000,00 0,00
343	Pretul firmei	Гидравлический разделитель DUO Thermost90/2 L Themona	buc	1,00	1 220,00 0,00	1 220,00 0,00
344	Pretul firmei	Разширительный бак REFLEX NG 100	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
345	Pretul firmei	Термоманометр РОСМА Р=6бар	buc	2,00	420,00 0,00	840,00 0,00
346	Pretul firmei	Фильтр сетачный Ду20	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
347	Pretul firmei	Фильтр сетачный Ду45	buc	2,00	402,00 0,00	804,00 0,00
Total Capitolul 3.2. Котельная						68 149,00
Incluziv salariu						0,00
Total Anexa Incalzire si termoficarea (marca IV)						174 600,41
Incluziv salariu						15 980,23
		6. Ventilare (marca IV)				
		6.1. Lucrari de constructie				
		6.1.1. Вентиляция				
348	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Приточная решетка 400x200	buc	1,00	145,34 20,49	145,34 20,49
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гравитационная решетка 500x300	buc	1,00	145,34 20,49	145,34 20,49
350	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гравитационная решетка 600x300	buc	1,00	145,34 20,49	145,34 20,49
351	VB28A1F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Дефлектор. д315,00,000-02 оц, по серии 5,904-51	buc	1,00	647,91 241,05	647,91 241,05

1	2	3	4	5	6	7
352	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Приточно-вытяжная решетка 800x200 NOVA-E	buc	4,00	145,34 20,49	581,36 81,96
353	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная SR- 825x425 "KLIMA"	buc	2,00	145,34 20,49	290,68 40,98
354	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная SR- 425x325 "KLIMA"	buc	8,00	145,34 20,49	1 162,73 163,93
355	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная 4409 ДП ЭРА	buc	6,00	145,34 20,49	872,05 122,95
356	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вытяжная EFF 150	buc	4,00	145,34 20,49	581,36 81,96
357	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вытяжная EFF 200	buc	1,00	145,34 20,49	145,34 20,49
358	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500mm Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм. 250x500. ГОСТ19904-80*	m2	4,50	537,49 102,24	2 418,69 460,07
359	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 mm Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.300x500.ГОСТ19904-80*	m2	81,60	537,49 102,24	43 858,86 8 342,59
360	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800mm Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм. 300x600. ГОСТ19904-90*	m2	27,00	750,86 136,32	20 273,13 3 680,55
361	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (б=0,5 мм ф 100)	m	17,00	100,39 54,03	1 706,58 918,48
362	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (б=0,5мм ф 200)	m	4,00	100,39 54,03	401,55 216,11
363	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover толщ, 20мм (фольгированный)	m2	85,00	143,88 19,70	12 230,18 1 674,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Ventilația						85 606,45
Incluziv salariu						16 107,05
Total Lucrari de constructie						85 606,45
Incluziv salariu						16 107,05
		6.2. Lucrari de montare				
		6.2.1. Вентиляция				
364	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Канальный вентилятор КТ 60-30-4. "Systemair"	buc	2,00	729,14 594,72	1 458,27 1 189,45
365	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Канальный вентилятор КТ 100-50-6. "Systemair"	buc	1,00	729,14 594,72	729,14 594,72
366	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair"	buc	3,00	817,92 45,72	2 453,75 137,15
367	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан КПУ 300x500 нормально-открытый)	buc	1,00	375,44 69,82	375,44 69,82
368	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан КПУ 300x600 нормально-закрытый)	buc	1,00	375,44 69,82	375,44 69,82
369	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair"	buc	4,00	348,40 202,81	1 393,61 811,25
370	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc DS 100-50	buc	2,00	348,40 202,81	696,81 405,63
371	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2	buc	1,00	460,76 412,28	460,76 412,28
372	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Воздушный фильтр FFK 60-30	buc	1,00	1 113,13 567,29	1 113,13 567,29
373	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Воздушный клапан SRK 40-20	buc	1,00	573,78 144,21	573,78 144,21

1	2	3	4	5	6	7
374	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод TF 230 "Belimo"	buc	1,00	198,11 181,20	198,11 181,20
375	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство	buc	4,00	72,13 39,59	288,53 158,37
Total Вентиляция						10 116,77
Incluziv salariu						4 741,19
Total Lucrari de montare						10 116,77
Incluziv salariu						4 741,19
		6.3. Valoarea utilajului				
		6.3.1. Вентиляция				
376	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 60-30-4	buc	2,00	3 200,00 0,00	6 400,00 0,00
377	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 100-50-6	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
378	Pretul firmei	Осушитель воздуха Ballu BDH-30L	buc	1,00	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
379	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 60-30	buc	3,00	420,00 0,00	1 260,00 0,00
380	Pretul firmei	Клапан КПУ 300x500 нормально-открытый	buc	1,00	240,00 0,00	240,00 0,00
381	Pretul firmei	Клапан КПУ 300x600 нормально-закрытый	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
382	Pret de piata	Гибкая вставка DS 60-30	buc	4,00	45,00 0,00	180,00 0,00
383	Pret de piata	Гибкая вставка DS 100-50	buc	2,00	55,00 0,00	110,00 0,00
384	Pretul firmei	Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2	buc	1,00	9 200,00 0,00	9 200,00 0,00
385	Pretul firmei	Воздушный фильтр FFK 60-30	buc	1,00	455,00 0,00	455,00 0,00
386	Pretul firmei	Воздушный клапан SRK 40-20	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
387	Pretul firmei	Электропривод TF 230	buc	1,00	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
388	Pretul firmei	Приточное устройство ЕНА 22-50	buc	4,00	2 500,00 0,00	10 000,00 0,00
Total Вентиляция						34 935,00
Incluziv salariu						0,00
Total Valoarea utilajului						34 935,00
Incluziv salariu						0,00
Total Ventilare (marca IV)						130 658,22
Incluziv salariu						20 848,24
		7. Retelele de gaze interioare (marca AGI)				
		7.1. Lucrari de constructie				
389	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" Кран шаровый муфт, газовый КШК-15М	buc	1,00	117,91 27,43	117,91 27,43
390	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран шаровый муфт. газовый КШ-20М	buc	1,00	139,27 31,17	139,27 31,17
391	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран шаровый муфт. газовый КШ-25М	buc	1,00	144,27 31,17	144,27 31,17
392	ID10E	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфт. газовый КШ-32М	buc	1,00	209,01 83,12	209,01 83,12
393	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф32мм КТ3-003-32)	buc	3,00	158,29 11,64	474,86 34,91
394	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	23,79 23,79	47,58 47,58
395	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea	buc	1,00	25,59	25,59

1	2	3	4	5	6	7
		tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр через стены из стальной трубы Ø50мм L=400мм)			16,62	16,62
396	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Ф32мм. L=400мм)	buc	1,00	23,59 16,62	23,59 16,62
397	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	2,00	12,05 12,05	24,10 24,10
398	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,20	24,01 8,63	28,81 10,36
399	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Труба Ду 15x2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	0,50	56,55 35,33	28,28 17,66
400	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	5,00	68,01 39,48	340,05 197,41
401	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32x3,2мм ГОСТ 3262-75*)	m	60,00	74,64 35,33	4 478,52 2 119,56
402	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	5,50	6,67 4,57	36,69 25,14
403	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	60,00	9,17 6,23	550,44 374,04
404	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	5,50	5,42 3,74	29,81 20,57
405	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de	m	60,00	7,92 5,40	475,37 324,17

1	2	3	4	5	6	7
		utilizare conductele avind diametrul de peste 1"				
406	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опора подвесная для газопровода Д 50мм по типу УКТ 9,00 с5,905-8ю Н-2,5м. 2шт	kg	10,00	24,01 8,63	240,08 86,31
407	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,86	64,50 45,72	119,96 85,03
408	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	11,80	32,66 23,27	385,43 274,63
409	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	594,03 83,12	594,03 83,12
410	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(Robinet sferic cu mufa ГШК-50m)	buc	1,00	774,59 18,70	774,59 18,70
411	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm	m	30,00	27,20 15,79	816,08 473,78
Total Lucrari de constructie						10 104,33
Incluziv salariu						4 423,23
		7.2. Lucrari de montare				
412	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm Contor G6T in ladita metalica	buc	1,00	271,98 216,11	271,98 216,11
413	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) Dy 32мм Py=500мбар "нормально-закрытый"	buc	1,00	37,16 9,97	37,16 9,97
414	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 (Sensor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005)	buc	1,00	100,96 98,34	100,96 98,34
415	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 (Termocorector UNIFLO 1000 TCE)	buc	1,00	100,96 98,34	100,96 98,34
Total Lucrari de montare						511,06

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						422,78
		7.3. Valoarea utilajului				
416	Pretul firmei	Contor G6T in ladita metalica	buc	1,00	14 500,00 0,00	14 500,00 0,00
417	Pretul firmei	Клапан-отсекатель электромагнитный Ду 32мм Ру=500мбар "нормально-закрытый"	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
418	Pretul firmei	Sensor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
419	Pretul firmei	Termocorector UNIFLO 1000 TCE	buc	1,00	8 200,00 0,00	8 200,00 0,00
Total Valoarea utilajului						23 425,00
Incluziv salariu						0,00
Total Retelele de gaze interioare (marca AGI)						34 040,38
Incluziv salariu						4 846,00
		8. Электроосвещение и электросиловое оборудование (марка EEF/IEI)				
		8.1. Lucrari de montare				
420	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	37,04 35,76	74,07 71,52
421	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,00	355,91 74,08	1 423,63 296,31
422	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	34,00	37,04 35,76	1 259,21 1 215,89
423	Pretul firmei	Шина соединител, YNS20-3-063	buc	8,00	21,00 0,00	168,00 0,00
424	Pretul firmei	Шина РЕ и YNN10143-100	buc	16,00	2,00 0,00	32,00 0,00
425	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (ИБП-3/20)	buc	1,00	442,74 322,49	442,74 322,49
426	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete	buc	2,00	300,93	601,86

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3			57,47	114,95
427	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,00	59,88 45,66	59,88 45,66
428	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,28	4 088,28 2 809,84	1 144,72 786,76
429	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,19	5 505,92 3 703,88	1 046,13 703,74
430	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,08	7 844,40 5 396,17	627,55 431,69
431	Pretul firmei	Светильник OPL/S 418	buc	8,00	350,00 0,00	2 800,00 0,00
432	Pretu firmeil	Светильник OPL/S 218	buc	1,00	355,00 0,00	355,00 0,00
433	Pretul firmei	Светильник ALS.OPL 136	buc	28,00	320,00 0,00	8 960,00 0,00
434	Pretul firmei	Светильник ALS.OPL 218	buc	2,00	355,00 0,00	710,00 0,00
435	Pretul firmei	Светильник NBT F 226	buc	5,00	320,00 0,00	1 600,00 0,00
436	Pretul firmei	Светильник CD 218	buc	11,00	750,00 0,00	8 250,00 0,00
437	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,01	2 848,74 1 539,03	28,49 15,39
438	Pretul firmei	Светильник ВЗГ-1x55	buc	1,00	255,00 0,00	255,00 0,00
439	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,06	4 354,92 3 135,53	261,30 188,13
440	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36W	buc	28,00	25,00 0,00	700,00 0,00
441	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-18W	buc	38,00	24,00	912,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
442	Pret de piata	Компактн, люминесцентная лампа 1x26. 1x18. 1x55	buc	33,00	15,00 0,00	495,00 0,00
443	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки IP20)	100 buc	0,08	1 321,96 1 216,53	105,76 97,32
444	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки однополюсная IP54)	100 buc	0,01	1 315,21 1 216,53	13,15 12,17
445	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл, для скрытой уст, IP20)	100 buc	0,09	1 069,23 1 028,15	96,23 92,53
446	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухкл, для скрытой установки IP20)	100 buc	0,07	1 068,37 1 028,15	74,79 71,97
447	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,03	1 069,23 1 028,15	32,08 30,84
448	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP54	100 buc	0,04	1 086,88 1 047,31	43,48 41,89
449	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,02	1 072,22 1 028,14	21,44 20,56
450	Pretul firmei	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	30,00	1,50 0,00	45,00 0,00
451	Pretul firmei	Коробка ответ	buc	18,00	1,00 0,00	18,00 0,00
452	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,00	625,51 395,93	5 004,10 3 167,46
453	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,76	1 756,92 469,37	1 335,26 356,72
454	Pret de piata	Кабель ВВГ нг 3x1,5мм2	m	535,00	11,20 0,00	5 992,00 0,00
455	Pret de piata	Кабель ВВГ нг 3x2,5мм2	m	55,00	13,20 0,00	726,00 0,00
456	Pret de piata	Кабель ВВГ нг 3x4,0мм2	m	12,00	24,20 0,00	290,40 0,00
457	Pret de	Кабель ВВГ нг 4x1,5мм2	m	58,00	13,50	783,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
458	Pret de piata	Кабель ВВГ нг 4x2,5мм2	m	43,00	18,30 0,00	786,90 0,00
459	Pret de piata	Кабель ВВГ нг 4x4,0мм2	m	51,00	32,30 0,00	1 647,30 0,00
460	Pret de piata	Кабель ВВГ нг 5x4,0мм2	m	32,00	38,50 0,00	1 232,00 0,00
461	Pret de piata	Кабель ВВГ нг 5x6,0мм2	m	5,00	56,30 0,00	281,50 0,00
462	Pret de piata	Кабель ВВГ нг 5x10,0мм2	m	32,00	88,50 0,00	2 832,00 0,00
463	Pret de piata	Кабель КВВГ нг 4x1,5мм2	m	53,00	14,50 0,00	768,50 0,00
464	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,10	1 720,00 759,93	3 612,00 1 595,86
465	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	595,00	11,00 0,00	6 545,00 0,00
466	Pret de pioata	Труба ПВХ Д=25мм	m	155,00	12,00 0,00	1 860,00 0,00
467	08-02- 409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,15	2 291,54 1 098,39	343,73 164,76
468	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм	m	15,00	22,00 0,00	330,00 0,00
469	08-02- 407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,15	3 210,36 983,44	481,55 147,52
470	Pret de piata	Труба стальная Д=25мм	m	15,00	22,20 0,00	333,00 0,00
471	08-02- 390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(Пластиковый кабель канал 40x20мм)	100 m	0,20	754,82 520,14	150,96 104,03
Total Lucrari de montare						67 991,70
Incluziv salariu						10 096,17

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Valoarea utilajului				
472	Pretul firmei	Автомат, выключатель трехпол, ВА47-29. 25. 16. 10А(С)	buc	4,00	120,00 0,00	480,00 0,00
473	Pretul firemei	Бокс ЩРН-ПМ-12 IP21	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
474	Pretul firmei	Бокс ЩРН ПМ-24 IP21	buc	2,00	255,00 0,00	510,00 0,00
475	Pretul firmei	Бокс КМПн-12 IP44	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
476	Pretul firmei	Выключатель нагрузки трехпол, ВН-32 3Р 20.25А	buc	3,00	120,00 0,00	360,00 0,00
477	Pretul firmei	Автомат, выключатель однопол, ВА47-29. 6А(С)	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
478	Pretul firmei	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4. 2А(С)	buc	4,00	120,00 0,00	480,00 0,00
479	Pretul firmei	Автомат.выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	15,00	120,00 0,00	1 800,00 0,00
480	Pretul firmei	Диф. автомат выключатель двухпол. АД-12-2Р 16А 30мА	buc	1,00	132,00 0,00	132,00 0,00
481	Pretul firmei	Диф. автомат. выключатель двухпол. АД-12-2Р 16А 10мА	buc	1,00	155,00 0,00	155,00 0,00
482	Pretul firmei	Автомат. выключатель трепол. ВА47-29, 4А(С)	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
483	Pretul firmei	Контактор КМИ-11810	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
484	Pretul firmei	Контактор КМИ-11211	buc	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
485	Pretul firmei	Контактор КМИ-10910	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
486	Pretul firmei	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 1Р 20А	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
487	Pretul firmei	Источник бесперебойного питания ИБП-3/20, 2,0кВА	buc	1,00	3 500,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
488	Pretul firmei	Пост управления ПКЕ-222-2	buc	2,00	855,00 0,00	1 710,00 0,00
Total Valoarea utilajului						10 187,00
Incluziv salariu						0,00
Total Электроосвещение и электросиловое оборудование (марка EEF/IEI)						78 178,70
Incluziv salariu						10 096,17
		9. Автоматизация (марка AIVC) 9.1. Lucrari de montare 9.1.1. Оборудование				
489	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t	buc	1,00	516,20 322,49	516,20 322,49
490	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	компл.	1,00	204,79 143,37	204,79 143,37
491	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Устройство терморегулирующее RT 0-30)	buc	1,00	34,23 32,89	34,23 32,89
492	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	4,00	128,20 5,82	512,79 23,27
493	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит управления ШАП-ЩМП-1-036 разм.395x310x220мм)	buc	1,00	1 193,70 164,44	1 193,70 164,44
494	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	9,00	17,55 16,60	157,94 149,43
495	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus	100 buc	0,18	375,33 360,81	67,56 64,95
496	Pretul firmei	Зажим наборный ЗНИ-4мм	buc	30,00	1,50 0,00	45,00 0,00
Total Оборудование						2 732,22
Incluziv salariu						900,84
		9.1.2. Кабели и провода				

1	2	3	4	5	6	7
497	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,88	1 754,75 469,37	1 544,18 413,05
498	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,03	600,49 395,93	18,01 11,88
499	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,0мм2	m	11,00	12,50 0,00	137,50 0,00
500	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m	65,00	13,50 0,00	877,50 0,00
501	Pret de piata	Кабель КВВГнг 5x1,5мм2	m	13,00	755,00 0,00	9 815,00 0,00
502	Pret de piata	Кабель КВВГнг 10x1,0мм2	m	2,00	33,50 0,00	67,00 0,00
503	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	8,00	17,01 12,13	136,11 97,07
504	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,03	4 065,95 1 107,97	121,98 33,24
505	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m	3,00	24,00 0,00	72,00 0,00
Total Кабели и провода						12 789,28
Incluziv salariu						555,23
Total Lucrari de montare						15 521,50
Incluziv salariu						1 456,07
		9.2. Valoarea utilajului				
506	Pretul firmei	Контроллер регулирующий (РАУТ) AirEL	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
507	Pretul firmei	Датчик температуры STa-02	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
508	Pretul firmei	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc	1,00	785,00 0,00	785,00 0,00
509	Pretul firmei	Термометр прямой в оправе	buc	4,00	85,00 0,00	340,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
510	Pretul firmei	Щит управления ШАП-ЩМП-1-036 разм.395x310x220	buc	1,00	620,00 0,00	620,00 0,00
511	Pretul firmei	Реле электромаг. 3пер.конт. R3-2013	buc	2,00	625,00 0,00	1 250,00 0,00
512	Pretul firmei	Арматура светосиг. AC44061	buc	3,00	15,00 0,00	45,00 0,00
513	Pretul firmei	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 1A (C)	buc	3,00	120,00 0,00	360,00 0,00
514	Pretul firmei	Трансформатор понижающий 220/24BGW 96434. 15VA	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
Total Valoarea utilajului						5 570,00
Incluziv salariu						0,00
Total Автоматизация (марка AIVC)						21 091,50
Incluziv salariu						1 456,07
		10. Автоматизация (марка ARG1)				
		10.1. Lucrari de montare				
515	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1,00	128,20 5,82	128,20 5,82
516	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напоромер показывающий НМП-52)	buc	2,00	17,55 16,60	35,10 33,21
517	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(Датчик реле напора ДН-6-21К)	buc	1,00	17,55 16,60	17,55 16,60
518	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I Детектор оксида углерода RGD COO MP1)	КОМПЛ.	1,00	204,79 143,37	204,79 143,37
519	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton (Звонок ЗД-47)	100 seturi	0,02	3 502,45 2 442,64	70,05 48,85
520	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит сигнализации ИС-ЩМП4.4.разм.400x400x250ммIP54)	buc	1,00	1 193,70 164,44	1 193,70 164,44
521	11-06-	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Пост аварийной сигнализации ПА-ЩМП-	buc	1,00	1 193,70	1 193,70

1	2	3	4	5	6	7
	001-01	1-0 разм.395x310x150ммIP54)			164,44	164,44
522	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щиты ЩС и ПА)	buc	33,00	17,55 16,60	579,10 547,92
523	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc	0,66	375,33 360,81	247,72 238,13
524	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1x1,5)	100 m	0,10	305,39 295,99	30,54 29,60
525	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,72	1 760,30 469,37	1 267,41 337,95
526	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,04	600,84 395,93	24,03 15,84
527	Pret de piata	Кабель КВВГнг 10x1,5мм2	m	20,00	33,50 0,00	670,00 0,00
528	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m	56,00	13,50 0,00	756,00 0,00
529	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	6,00	17,17 12,13	103,03 72,80
530	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	2,00	68,06 65,78	136,13 131,55
531	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,02	3 491,49 2 005,20	69,83 40,10
532	Pret de piata	Труба стальная Д=15мм	m	2,00	17,00 0,00	34,00 0,00
533	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,02	3 997,62 1 107,97	79,95 22,16
534	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m	2,00	24,00 0,00	48,00 0,00
Total Lucrari de montare						6 888,84
Incluziv salariu						2 012,78
		10.2. Valoarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
535	Pretul firmei	Термометр прямой	buc	1,00	42,00 0,00	42,00 0,00
536	Pretul firmei	Оправа защитная	buc	1,00	24,00 0,00	24,00 0,00
537	Pretul firmei	Напоромер НМП-52	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
538	Pretul firmei	Датчик-реле напора ДН-6-21к	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
539	Pretul firmei	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,00	485,00 0,00	485,00 0,00
540	Pretul firmei	Звонок громкого боя ЗД-47	buc	2,00	155,00 0,00	310,00 0,00
541	Pretul firmei	Щит сигнализации ЩС - ЩМП4.4.2 разм.400х400х250 IP-54	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
542	Pretul firmei	Пост аварийной сигнализации ПА- ЩМП-1-0 разм.395х310х150 IP-54	buc	1,00	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
543	Pretul firmei	Реле промеж.РЭК77/4 с розеткой PPM77/4	buc	6,00	144,00 0,00	864,00 0,00
544	Pretul firmei	Автомат.выключатель однопол.ВА47-29,2,5А(С)	buc	3,00	120,00 0,00	360,00 0,00
545	Pretul firmei	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	Pretul firmei	Кнопка управления ABLFS-22	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
547	Pretul firmei	Диод Д226Б	buc	6,00	15,00 0,00	90,00 0,00
548	Pretul firmei	Блок зажимов Бз-24	buc	4,00	750,00 0,00	3 000,00 0,00
549	Pretul firmei	Арматура светосиг. АС-220	buc	4,00	75,00 0,00	300,00 0,00
550	Pretul firmei	Кнопка управления КЕ-011 (SB-7)	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Valoarea utilajului						10 930,00
Incluziv salariu						0,00
Total Автоматизация (марка ARG1)						17 818,84
Incluziv salariu						2 012,78
		11. Связь и сигнализация (марка TS)				
		11.1. Lucrari de montare				
		11.1.1. Телефонизация				
551	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon 9Розетка тел. Rj-12)	buc	1,00	32,14 31,93	32,14 31,93
552	Pretul firmei	Коннектор RJ-12	buc	2,00	750,00 0,00	1 500,00 0,00
553	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa	buc	2,00	237,51 229,90	475,01 459,79
554	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,06	9 482,85 4 342,48	568,97 260,55
555	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,00	1 220,13 756,74	1 220,13 756,74
556	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,01	34 081,00 15 965,00	340,81 159,65
557	Pretul firmei	Кабель UTP cat.3	m	60,00	6,00 0,00	360,00 0,00
Total Телефонизация						4 497,06
Incluziv salariu						1 668,66
		11.1.2. Телефонные сети				
558	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc	1,00	32,14 31,93	32,14 31,93
559	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,06	9 482,85 4 342,48	568,97 260,55
560	Pretul firmei	Кабель UTP cat. 5e	m	60,00	6,00 0,00	360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Телефонные сети						961,11
Incluziv salariu						292,48
		11.1.3. Каналы скрытой проводки				
561	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Пластиковый желоб 10x22мм)	m	60,00	59,35 10,22	3 561,16 613,06
Total Каналы скрытой проводки						3 561,16
Incluziv salariu						613,06
		11.1.4. Радиофикация				
562	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1,00	621,45 63,86	621,45 63,86
563	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	1,00	66,22 63,86	66,22 63,86
Total Радиофикация						687,67
Incluziv salariu						127,72
Total Lucrari de montare						9 707,00
Incluziv salariu						2 701,92
		11.2. Valoare utilajului 11.2.1. Телефонизация				
564	Pretul firmei	Апарат телефонный системы АТС	buc	2,00	3 500,00 0,00	7 000,00 0,00
Total Телефонизация						7 000,00
Incluziv salariu						0,00
		11.2.2. Радиофикация				
565	Pretul firmei	Радиоприемник УКВ	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
Total Радиофикация						750,00
Incluziv salariu						0,00
Total Valoare utilajului						7 750,00
Incluziv salariu						0,00
Total Связь и сигнализация (марка TS)						17 457,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 701,92
		12. Апеха. Охранно-пожарная сигнализация (марка SIP)				
		12.1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
566	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (controlinaea paneli PC585)	buc	2,00	771,16 766,32	1 542,33 1 532,64
567	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (rezervnii istocinic pitania)	buc	2,00	260,28 255,44	520,56 510,88
568	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,00	109,28 65,78	218,55 131,55
569	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Boxa PC 500E)	buc	2,00	630,49 191,58	1 260,99 383,16
570	Цена поставщика	Замок к боксу	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
571	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (releinii moduli PM1+2 rele РПГ)	buc	6,00	63,86 63,86	383,16 383,16
573	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (radioperedatcic MAT)	компл.	2,00	3 635,61 1 044,11	7 271,22 2 088,22
574	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (datcic pajarnii dimavoi ИП 212-5А1)	buc	14,00	67,19 63,86	940,60 894,04
575	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (datcic teplovoi ИП-105-1)	buc	2,00	33,45 31,93	66,90 63,86
576	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР)	buc	4,00	67,17 63,86	268,69 255,44
577	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Извещатель магн. - конт. СМК - 1)	buc	1,00	35,11 31,93	35,11 31,93

1	2	3	4	5	6	7
578	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Извещатель разбития стекла)	buc	1,00	36,41 31,93	36,41 31,93
579	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Извещатель инфрокрасный движения)	buc	1,00	99,23 95,79	99,23 95,79
580	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,20	9 505,35 4 342,48	1 901,07 868,50
581	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	0,40	2 335,43 1 357,03	934,17 542,81
582	Pret de piata	Кабель COR 4x0.22mm2	m	230,00	12,50 0,00	2 875,00 0,00
583	Pret de piata	Кабель ШППН 2x0.5mm2	m	10,00	13,50 0,00	135,00 0,00
584	08-02-406-1	Constructii metalice(material creplenia)	t	0,003	45 638,80 8 525,30	136,92 25,58
585	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Sirena)	buc	3,00	207,07 191,58	621,22 574,74
586	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (plasticovoi jolub 10x22mm)	m	200,00	89,35 10,22	17 870,52 2 043,52
Total Capitolul 1. Lucrari de montare						37 357,64
Incluziv salariu						10 457,75
		12.2. Capitolul 2. Valoare utilajului				
587	Цена поставщика	Контрольная панель PC 585	buc	2,00	420,00 0,00	840,00 0,00
588	Цена поставщика	Резервный источник питания AWZ 200A, 2Ac	buc	2,00	1 820,00 0,00	3 640,00 0,00
589	Цена поставщика	Акумулятор 12 В, 7Ач	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
590	Цена поставщика	Релейный модуль РМ1	buc	2,00	255,00 0,00	510,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
591	Цена поставщика	Реле РПГ - 10	buc	4,00	45,00 0,00	180,00 0,00
592	Цена поставщика	Радиопередатчик МАТ	buc	2,00	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
593	Цена поставщика	Датчик пожарный дымавой ИП 212-5А1	buc	14,00	120,00 0,00	1 680,00 0,00
594	Цена поставщика	Датчик пожарный тепловой ИП 105-1	buc	2,00	112,00 0,00	224,00 0,00
595	Цена поставщика	Извещатель ИПР	buc	4,00	120,00 0,00	480,00 0,00
596	Цена поставщика	Извещатель магн.-конт. СМК-1	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00
597	Цена поставщика	Извещатель разбития стекла LC-105DGB	buc	1,00	255,00 0,00	255,00 0,00
598	Цена поставщика	Извещатель инфрокрасный движения BV-201	buc	1,00	135,00 0,00	135,00 0,00
599	Цена поставщика	Сирена со стобоскопом (для наружной установки)	buc	2,00	125,00 0,00	250,00 0,00
600	Цена поставщика	Сирена со стобоскопом	buc	1,00	255,00 0,00	255,00 0,00
Total Capitolul 2.						11 889,00
Valoare utilajului						
Incluziv salariu						0,00
Total Anexa. Охранно-пожарная сигнализация (марка SIP)						49 246,64
Incluziv salariu						10 457,75
		13. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)				
		13.1. Lucrari de constructie				
601	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de	m3	15,00	103,37 103,37	1 550,58 1 550,58

1	2	3	4	5	6	7
		inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare				
602	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	12,00	67,91 66,91	814,94 802,94
603	Pret de piata	Nisip	m3	12,00	160,00 0,00	1 920,00 0,00
604	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,50	38,00 38,00	284,98 284,98
605	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,50	9,90 9,90	74,24 74,24
606	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПБХ d=110мм)	1 km	0,004	29 509,20 4 246,70	118,04 16,99
Total Lucrari de constructie						4 762,77
Incluziv salariu						2 729,72
		13.2. Lucrari de montare				
607	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	3,00	78,75 36,08	236,25 108,24
608	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	компл.	3,00	296,42 95,79	889,26 287,37
609	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,08	1 729,84 469,37	138,39 37,55
610	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,28	846,42 437,44	237,00 122,48
611	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,06	600,69 395,93	36,04 23,76
612	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп-0,66 4x16,0мм2	m	42,00	27,50 0,00	1 155,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
613	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,30	2 043,03 211,70	612,91 63,51
614	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,02	604,32 79,50	12,09 1,59
615	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,26	1 763,94 207,86	458,63 54,04
616	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,02	1 040,74 108,56	20,81 2,17
617	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	260,32 220,64	260,32 220,64
618	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,90	1 672,86 264,70	1 505,57 238,23
619	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,30	2 401,82 568,35	720,55 170,51
620	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,04	2 584,87 1 200,57	103,39 48,02
621	Pret de piata	Метал, короб 60x80x2mm	m	4,00	41,00 0,00	164,00 0,00
Total Lucrari de montare						6 550,21
Incluziv salariu						1 378,11
Total Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)						11 312,98
Incluziv salariu						4 107,83
		14. Замоещение проездов				
622	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 mm	m3	21,00	287,23 15,38	6 031,88 322,92
623	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (толщ, 150 mm)	m3	31,50	359,34 15,38	11 319,12 484,38
624	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8	m2	210,00	104,95	22 038,66

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Тощий бетон В10 толщ, 100мм)			36,44	7 652,61
625	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Тощий бетон В10.разница для каждого 1 см бетона минус. отнять 5 см. к=5 до толщ, 50мм)	m2	-210,00	54,09 20,78	-11 358,38 -4 363,80
626	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	210,00	159,23 24,62	33 438,64 5 169,70
627	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton 30x15cm	m	60,00	174,39 23,08	10 463,27 1 384,55
Total Замощение проездов						71 933,19
Incluziv salariu						10 650,36
		15. Retele extrioare fpa si canalizare (marca REAC) 15.1. A1- Водопровод хоз-питьевой противопожарный 15.1.1. Землянные работы под трубопроводы				
628	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,39	619,10 0,00	241,45 0,00
629	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,20	65,78 65,78	78,93 78,93
630	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,54	188,60 19,48	290,45 30,00
631	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,35	245,25 0,00	85,84 0,00
632	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-	100 m3	0,35	634,88	222,21

1	2	3	4	5	6	7
		200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			281,62	98,57
633	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,84	9,90 9,90	38,01 38,01
634	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,84	24,95 23,95	95,80 91,96
635	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,02	679,50 0,00	13,59 0,00
636	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,01	30,21 0,00	90,94 0,00
637	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км. с K=2)	100 m3	0,02	69,75 0,00	1,40 0,00
638	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,02	102,84 11,49	2,06 0,23
Total Земляные работы под трубопроводы 1 160,67 Incluziv salariu 337,69						
		15.1.2. Трубопроводы и арматура				
639	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.	m	44,00	46,58 2,07	2 049,74 91,12
640	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	44,00	6,26 1,66	275,55 73,15
641	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	44,00	0,20 0,17	8,82 7,50

1	2	3	4	5	6	7
642	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy=50mm Py=10bar)	buc	1,00	875,66 22,86	875,66 22,86
643	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец свободный ф50)	buc	2,00	138,89 36,99	277,78 73,98
644	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец - гладкий конец ф63)	buc	2,00	128,89 36,99	257,78 73,98
645	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Гильза ст, L=0.3 ф110)	buc	1,00	45,61 20,78	45,61 20,78
646	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть полиэт. водопровод ф160	buc	1,00	396,03 274,72	396,03 274,72
647	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,00	617,17 617,17	617,17 617,17
Total Трубопроводы и арматура						4 804,12
Incluziv salariu						1 255,24
Total A1- Водопровод хоз-питьевой противопожарный						5 964,78
Incluziv salariu						1 592,93
		15.2. C1-Канализация хоз, бытовая				
		15.2.1. Земляные работы для труб и для устройства круглых канализационных колодцев				
648	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,10	619,10 0,00	681,01 0,00
649	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,22	65,78 65,78	211,80 211,80
650	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de	m3	5,99	188,60	1 129,72

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			19,48	116,67
651	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,83	245,25 0,00	203,56 0,00
652	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,83	634,88 281,62	526,95 233,75
653	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,22	9,90 9,90	91,26 91,26
654	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,22	24,95 23,95	230,02 220,80
655	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором. к=0,85)	100 m3	0,21	1 359,00 0,00	285,39 0,00
656	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	38,43	30,21 0,00	1 160,98 0,00
657	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км. с К=2)	100 m3	0,21	69,43 0,00	14,58 0,00
658	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	102,52 11,49	21,53 2,41
Total Землянные работы для труб и для устройства круглых канализационных колодцев						4 556,79
Incluziv salariu						876,69
		15.2.2. Conducte				
659	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m	m	110,00	107,71	11 848,63

1	2	3	4	5	6	7
		lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de160 mm SN4 SDR41			12,47	1 371,48
660	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	4,00	65,91 12,47	263,63 49,87
661	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Кожух полиэтиленовый ф355 SDR21)	m	35,00	1 241,30 9,39	43 445,54 328,74
662	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) Врезка в существующий колодец	piesa	1,00	204,07 130,85	204,07 130,85
Total Conducte						55 761,86
Incluziv salariu						1 880,94
		15.2.3. Сборные железобетонные конструкции колодцев канализационных				
663	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,84	1 453,91 536,38	4 129,10 1 523,31
664	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.	buc	6,00	2 597,00 0,00	15 582,00 0,00
665	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная складка 9 рядов)	m3	0,16	1 947,91 282,69	311,67 45,23
666	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебень толщ, 10см)	m3	1,86	374,96 47,79	697,43 88,90
667	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (отмостка - асф, бет, смесь)	m2	18,48	87,84 3,32	1 623,35 61,44
Total Сборные железобетонные конструкции колодцев канализационных						22 343,54

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu			1 718,88			
Total C1-Канализация хоз, бытовая			82 662,20			
Incluziv salariu			4 476,51			
		15.3. Разборка и восстановление асфальто-бетонного покрытия (S=8mх1.0m=8m2)				
668	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,00	21,08 12,05	337,33 192,84
669	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,12	86,45 51,09	96,82 57,22
670	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,01	785,20 0,00	7,85 0,00
671	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 5 km	t	2,35	30,21 0,00	70,99 0,00
672	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3	0,01	36,45 0,00	0,36 0,00
673	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале)	100 m3	0,01	109,33 12,13	1,09 0,12
674	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,60	287,23 15,38	459,57 24,60
675	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50% от объема без ст,щебня-возврат)	m3	0,60	440,46 58,18	264,28 34,91
676	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (50% от объема)	m3	0,60	538,53 74,81	323,12 44,88
677	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8,00	140,44 2,08	1 123,49 16,62
Total Разборка и			2 684,92			

1	2	3	4	5	6	7
восстановление асфальто-бетонного покрытия (S=8mх1.0m=8m2)						
Incluziv salariu						371,20
Total Retele extrioare fpa si canalizare (marca REAC)						91 311,90
Incluziv salariu						6 440,64
		16. Amenajarea Замощение тротуаров				
678	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100мм	m3	12,00	287,23 15,38	3 446,79 184,53
679	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	120,00	159,23 24,62	19 107,79 2 954,11
680	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Borduri"pentru pietonie PB50.20.8)	m	50,00	104,29 11,31	5 214,72 565,62
Total Amenajarea Замощение тротуаров						27 769,30
Incluziv salariu						3 704,26
		17. Amenajarea. Ограждение				
681	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,27	38,00 38,00	314,23 314,23
682	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,10	9,90 9,90	10,89 10,89
683	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,51	357,10 31,61	182,12 16,12
684	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3	7,14	1 232,39	8 799,24

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...			179,01	1 278,15
685	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	65,30	78,39 48,43	5 118,85 3 162,32
686	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Столбы ограждения из квадратной трубы 80x80x5мм)	kg	1 264,80	24,01 8,63	30 365,70 10 916,87
687	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 382,94	32,59 17,74	45 064,48 24 531,97
688	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	6,75	3 590,19 67,41	24 233,80 455,01
689	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	118,27	64,50 45,72	7 628,18 5 406,83
Total Amenajarea. Ограждение						121 717,49
Incluziv salariu						46 092,38
		18. Amenajarea. Озеленение				
		18.1. Plantarea de arbusti				
690	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100m: arbusti	buc	10,00	107,38 0,28	1 073,81 2,81
691	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	10,00	2,81 0,00	28,13 0,00
692	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	10,00	93,92 14,77	939,24 147,69
693	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,10	390,47 68,01	39,05 6,80
Total Plantarea de arbusti						2 080,22
Incluziv salariu						157,30
		18.2. Gazon obisnuit				
694	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea	m2	110,00	7,32 7,32	805,05 805,05

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm				
695	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,10	536,92 200,32	590,61 220,35
Total Gazon obisnuit					1 395,66	
Incluziv salariu					1 025,40	
Total Amenajarea. Озеленение					3 475,88	
Incluziv salariu					1 182,70	
		19. Amenajarea. Малые архитектурные формы				
696	TsH91A	Instalarea banci (Banca, tip IV - скамья)	buc	2,00	3 012,30 276,60	6 024,60 553,20
697	TsH91B	Instalarea urne (Lada pentru gunoi tipI - урна)	buc	2,00	636,39 235,09	1 272,79 470,19
698	TsH91B	Instalarea urne (Container de gunoi)	buc	2,00	1 201,39 235,09	2 402,78 470,19
Total Amenajarea. Малые архитектурные формы					9 700,17	
Incluziv salariu					1 493,57	
		20. Вертикальная планировка				
699	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,96	346,50 0,00	332,64 0,00
700	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,96	180,00 0,00	172,80 0,00
701	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта под полы)	100 m3	0,76	554,06 49,17	421,09 37,37
702	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3	0,20	554,07 49,17	110,81 9,83
Total Вертикальная					1 037,34	

1	2	3	4	5	6	7
планировка						
Incluziv salariu						47,21
Total		lei				2 629 235,01
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				150 233,68
Transport		7,00 %				131 568,29
Cheltuieli de regie		5,50 %				160 107,03
Beneficiu		3,00 %				92 134,32
TVA		20,00 %				632 655,67

Total deviz:
Incluziv salariu

3 795 934,0
0
667 705,22

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)