

„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Anexa Nr.12

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului – Lucrări de construcție. Centrala electrică fotovoltaică cu puterea de 50 kW amplasată în raionul Glodeni, sat.Viișoara, cod cadastral 4842306.203
2. Numărul și data contractului –contract Nr.01 din 05 ianuarie 2026
3. Denumirea/numele beneficiarului – prim.com.Viisoara
4. Adresa beneficiarului – r-nul.Glodeni
5. Țara – Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
*** ANTREPRENORUL SAU ANTREPRENORUL GENERAL (LIDER DE ASOCIAȚIE)**
* antreprenor asociat
* subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda _____ exprimată în care s-a în echivalent _____ încheiat contractul _____ dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 783 505.7 lei MD _____
b) finală (la data finalizării contractului) 783505.7 lei MD _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată - 90 zile
b) efectiv realizată - 79 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu au fost decalări
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – 25 martie 2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Nume:CILIUȚA Gheorghii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ATLASMONTAJ

L.Ș.

semnat

Antreprenor SRL AtlasMontaj
 (denumirea)

Investitor IP"Primaria comunei Viisoara"
 (denumirea)

Obiect **Primaria com.Viisoara
 r.Glodeni. Centrala electrica
 fotovoltaica cu puterea de 50 kW
 amplasata in r-nul
 Glodeni,sat.Viisoara,cod
 cad.4842306.203**

Valoarea lucrarilor executate **783 505,70 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 25 martie an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructie LEA-10 kV,CUT-OUT(nod sectionare)				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000	276,82 41,62	276,82 41,62
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000	111,85 23,65	111,85 23,65
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	851,57 359,48	851,57 359,48
4	pret de piata	Traversa TM-6-10	buc	1,0000	1 030,60 0,00	1 030,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	pret de piata	Stilp din beton armat vibrat CB 105-5	buc	1,0000	5 010,00 0,00	5 010,00 0,00
6	pret de piata	Bratar B2	buc	1,0000	110,00 0,00	110,00 0,00
7	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,0100	16 627,00 5 414,00	166,27 54,14
8	pret de piata	Conductor SIP3 1x70	m	30,0000	23,25 0,00	697,50 0,00
9	pret de piata	Izolator de intidere cu izolatie de polimer analogic DS-160660	buc	3,0000	253,00 0,00	759,00 0,00
10	pret de piata	Clema de intindere HB-60/5.6-16K	buc	3,0000	112,00 0,00	336,00 0,00
11	pret de piata	Ureche UD-7-16	buc	3,0000	30,00 0,00	90,00 0,00
12	pret de piata	Clema PA-2-2	buc	3,0000	40,83 0,00	122,49 0,00
13	pret de piata	Clema PS-1-1	buc	3,0000	13,75 0,00	41,25 0,00
14	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,0000	1 127,69 765,31	1 127,69 765,31
15	pret de piata	Bratar B2	buc	2,0000	110,00 0,00	220,00 0,00
16	pret de piata	Constructie pentru separator-fuzibil	buc	1,0000	2 010,00 0,00	2 010,00 0,00
17	pret de piata	Bratar B2	buc	1,0000	110,00 0,00	110,00 0,00
18	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,0000	913,98 405,83	913,98 405,83
19	pret de piata	Constructie pentru descarcator	buc	1,0000	1 461,80 0,00	1 461,80 0,00
20	TsA02C	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte	m3	2,8350	199,60 199,60	565,88 565,88

1	2	3	4	5	6	7
		de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Pentru separator) Pp				
21*	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,8300	17,03 17,03	48,19 48,19
		<i>Total</i>	lei			16 060,89
		<i>Fondul social</i>	24 %			543,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 200,24
		<i>Cheltueli directe</i>				17 804,51
		<i>Cheltueli de rigie</i>	14,5 %			2 581,65
		<i>Total</i>				20 386,16
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			1 223,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 609,33 2 264,10
		2. Lucrari electromontaj LEA-10 kV,CUT-OUT(nod sectionare)				
22	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,1200	1 787,92 1 787,92	214,55 214,55
23	pret de piata	Clema ORP 150M	buc	3,0000	147,00 0,00	441,00 0,00
24	pret de piata	Papuc de cablu AL d=70 mm	buc	9,0000	8,30 0,00	74,70 0,00
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (Pp Nod sectionare))	10 buc	0,3000	2 434,57 784,23	730,37 235,27
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Pp nod	100 m	0,0900	3 676,44 1 797,44	330,88 161,77

1	2	3	4	5	6	7
		sectionare)				
27	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Pp Nod sectionare))	100 m	0,1000	4 861,40 2 015,00	486,14 201,50
28	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,1000	3 869,40 1 797,40	386,94 179,74
29	pret de piata	Banda zincata 40*4 M	m	10,0000	28,30 0,00	283,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 947,58
		<i>Fondul social</i>	24 %			238,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			167,69
		<i>Cheltueli directe</i>				3 353,55
		<i>Cheltueli de rigie</i>	76 %			754,55
		<i>Total</i>				4 108,10
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			246,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 354,59 992,83
		3. Utilaj LEA-10 kV,CUT-OUT(nod sectionare)				
30	pret de piata	Separator-siguranta CUT-OUT 12 KV	buc	3,0000	1 829,70 0,00	5 489,10 0,00
31	pret de piata	Ilement fuzibil pentru separator-siguranta CUT-OUT Ifuz.=30 A	buc	3,0000	169,00 0,00	507,00 0,00
32	pret de piata	Limitator de tensiune medie	buc	3,0000	658,00 0,00	1 974,00 0,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			23,69
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			0,00 1 997,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 993,79
		Total capitol:				7 993,79

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu					
		4. Lucrari constructie LES-10 kV					
33	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,5100	11 240,33 177,84	5 732,57 90,70	
34	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	51,3000	93,76 91,76	4 809,99 4 707,39	
		<i>Total</i>	lei			10 542,56	
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 151,54	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			10,26	
		<i>Cheltueli directe</i>				11 704,36	
		<i>Cheltueli de rigie</i>	14,5 %			1 697,13	
		<i>Total</i>				13 401,49	
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			804,09	
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 205,58 4 798,09	
		5. Lucrari electromontaj LES-10 kV					
35	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,6300	2 223,99 627,20	3 625,11 1 022,33	
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,6300	3 711,05 615,85	6 049,01 1 003,83	
37	pret de piata	Caramida plina 250 x 120 x 65	buc	1 360,0000	7,12 0,00	9 683,20 0,00	
38	pret de piata	Nisip cernut	m3	10,0000	355,00 0,00	3 550,00 0,00	
39	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,0300	15 872,00 3 699,00	476,16 110,97	
40	pret de piata	Tub plastic D=110x100	buc	1,0000	1 323,00	1 323,00	

1	2	3	4	5	6	7
		mm L=3 m			0,00	0,00
41	pret de piata	Banda metalica pt montaj pe pilon 19x0.7	m	3,0000	11,00 0,00	33,00 0,00
42	pret de piata	Catarama KL-20-T-C304-1.2	buc	3,0000	1,90 0,00	5,70 0,00
43	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	1,6300	4 534,54 1 343,32	7 391,30 2 189,61
44	pret de piata	Cablu (N)A2XS(F)2Y 1X50/16 mm2 12/20kV (H)	m	489,0000	85,26 0,00	41 692,14 0,00
45	08-02-146-4	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg (aplicat pe stilp si constructii)	100 m	0,1700	10 005,35 2 204,18	1 700,91 374,71
46	pret de piata	Cablu (N)A2XS(F)2Y 1X50/16 mm2 12/20kV (H)	m	51,0000	85,26 0,00	4 348,26 0,00
47	pret de piata	Clema p/u cablu KOZ TRI 25-40	buc	3,0000	122,50 0,00	367,50 0,00
48	pret de piata	Banda metalica pt montaj pe pilon 19x0.7	m	3,0000	11,00 0,00	33,00 0,00
49	pret de piata	Catarama KL-20-T-C304-1.2	buc	3,0000	1,90 0,00	5,70 0,00
50	pret de piata	Teava corugata DE 90	m	6,0000	28,30 0,00	169,80 0,00
51	08-02-165-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	2,0000	3 000,37 629,09	6 000,74 1 258,18
52	pret de piata	MUFE 1 ПКВТпН - 10-25/50-Б	buc	3,0000	326,00 0,00	978,00 0,00
53	pret de piata	MUFE 1 ПКВТпН - 10-25/50-Б	buc	3,0000	335,00 0,00	1 005,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			88 437,53

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 430,31	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			6 351,20	
		<i>Cheltueli directe</i>				96 219,04	
		<i>Cheltueli de rigie</i>	76 %			4 529,32	
		<i>Total</i>				100 748,36	
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			6 044,90	
		Total capitol: Inclusiv salariu				106 793,26 5 959,63	
		6. Lucrari constructie PT-0,4/10 kV					
54	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor(fundatie PT)	m3	5,2200	70,95 <hr/> 70,95	370,36 <hr/> 370,36	
55	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului	buc	2,0000	279,73 <hr/> 38,44	559,47 <hr/> 76,87	
56	pret de piata	Bloc de beton armat ФБС 12.3.6-T	buc	4,0000	1 459,00 <hr/> 0,00	5 836,00 <hr/> 0,00	
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,7500	547,75 <hr/> 85,15	410,81 <hr/> 63,86	
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,0000	309,26 <hr/> 93,66	1 237,02 <hr/> 374,62	
59	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,2200	17,03 <hr/> 17,03	88,89 <hr/> 88,89	

1	2	3	4	5	6	7	
60	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Pentru Pp PT)	m3	5,6700	199,61 199,61	1 131,77 1 131,77	
		<i>Total</i>	lei			9 634,32	
		<i>Fondul social</i>	24 %			505,53	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			707,43	
		<i>Cheltueli directe</i>				10 847,28	
		<i>Cheltueli de rigie</i>	14,5 %			1 572,86	
		<i>Total</i>				12 420,14	
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			745,21	
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 165,35 2 106,37	
		7. Lucrari electromontaj PT-0,4/10 KV					
61	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (Pp PTC)	10 buc	0,6000	2 434,58 784,23	1 460,75 470,54	
62	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Pp PTC)	100 m	0,2500	3 911,36 1 570,36	977,84 392,59	
63	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (PpPTC)	100 m	0,1000	4 861,40 2 015,00	486,14 201,50	
64	08-01-025-1	Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV A	buc	1,0000	6 388,91 2 923,14	6 388,91 2 923,14	
65	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si	buc	1,0000	540,67 224,20	540,67 224,20	

1	2	3	4	5	6	7
		latime pe front, mm, pina la 700x600 BZUM TF TEv-0,4KV				
66	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,0000	268,50 229,88	805,51 689,63
67	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	89,60 82,30	89,60 82,30
68	08-03-526-1	Limitator de tensiune 0,4 kV	buc	1,0000	168,74 147,58	168,74 147,58
69	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000	389,78 261,10	389,78 261,10
70	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0400	4 228,50 3 254,25	169,14 130,17
71	0011	Furtun metalic ixolat cu sarma d=40	m	4,0000	14,88 0,00	59,52 0,00
72	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,1600	1 510,25 1 381,19	241,64 220,99
73	pret de piata	Conductor IIB3 1x50	m	16,0000	92,90 0,00	1 486,40 0,00
74	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,1400	1 787,93 1 787,93	250,31 250,31
75	pret de piata	Papuci CU d=50		14,0000	9,80 0,00	137,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 652,15
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 438,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			348,23
		<i>Cheltueli directe</i>				15 438,95
		<i>Cheltueli de rigie</i>	76 %			4 555,48

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>				19 994,43	
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			1 199,67	
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 194,10 5 994,05	
		8. Utilaj PT-0,4/10 KV					
76	pret de piata	Post de transformare KTII/T K-K 63-10/0.4 Y1	buc	1,0000	59 100,00 0,00	59 100,00 0,00	
77	pret de piata	Transformator ermetic 63 kVa 10/0,4 ZYN11	buc	1,0000	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	
78	pret de piata	Dulap de evidenta LME 3 tip 3 (100A) cu t/t	buc	1,0000	3 708,00 0,00	3 708,00 0,00	
79	pret de piata	Contor de energie electrica AD13A.3-14-1 3x5(10)A	buc	1,0000	2 710,00 0,00	2 710,00 0,00	
80	pret de piata	Modul GSM pentru contor AD13A.3-14-1 3x5(10)A	buc	1,0000	1 295,00 0,00	1 295,00 0,00	
81	pret de piata	Transformatoare de curent TTI 100/5,0,5S	buc	3,0000	258,00 0,00	774,00 0,00	
82	pret de piata	Intrerupator automat CTMI-125L	buc	1,0000	1 325,00 0,00	1 325,00 0,00	
83	0017.	Limitatoare de supratensiune OPC1-B 3P	buc	1,0000	378,00 0,00	378,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei			104 290,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				104 290,00	
		9. Lucrari constructie LES-0,4 kV					
84	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,0530	11 239,06 177,74	595,67 9,42	
85	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,3500	93,76 91,76	501,63 490,93	
		<i>Total</i>	lei			1 097,30	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Fondul social</i>	24 %			120,08	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1,07	
		<i>Cheltueli directe</i>				1 218,45	
		<i>Cheltueli de rigie</i>	14,5 %			176,68	
		<i>Total</i>				1 395,13	
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			83,71	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 478,84 500,35	
		10. Lucrari electromontaj LES-0,4 kV					
86	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,1400	2 224,00 627,21	311,36 87,81	
87	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,1400	4 530,86 1 343,29	634,32 188,06	
88	pret de piata	Cablu electric AABBT 4x50	m	20,0000	88,20 0,00	1 764,00 0,00	
89	pret de piata	Teava corugata DE 90	m	20,0000	28,30 0,00	566,00 0,00	
90	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,1400	3 711,07 615,86	519,55 86,22	
91	pret de piata	Caramida plina 250 x 120 x 65	buc	128,0000	7,12 0,00	911,36 0,00	
92	pret de piata	Nisip cernut	m3	1,0000	355,00 0,00	355,00 0,00	
93	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,0800	1 788,00 1 788,00	143,04 143,04	
94	pret de piata	Manusa terminala 4	set	2,0000	326,00 0,00	652,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei			5 856,63	
		<i>Fondul social</i>	24 %			121,23	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			427,30	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltueli directe</i>				6 405,16	
		<i>Cheltueli de rigie</i>	76 %			383,90	
		<i>Total</i>				6 789,06	
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			407,34	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 196,40 505,13	
		11. Lucrari constructie DC					
95	DF59A	Montarea in pamant a Tiranti metalice pentru sustinerea panourilor fotovoltaice la adincimea de 1,5 m	m	72,0000	68,76 20,81	4 950,86 1 498,46	
96	PK32A	Tiranti metalici pentru sustinerea panourilor fotovoltaice	kg	813,1200	40,00 0,00	32 524,80 0,00	
97	33-02-013-13	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t	t	1,2190	1 461,48 796,53	1 781,55 970,97	
98	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Pentru Pp DC)	m3	2,8350	199,60 199,60	565,88 565,88	
99	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,8350	17,03 17,03	48,27 48,27	
		<i>Total</i>	lei			39 871,36	
		<i>Fondul social</i>	24 %			740,06	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3 252,51	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltueli directe</i>				43 863,93	
		<i>Cheltueli de rigie</i>	14,5 %			6 360,27	
		<i>Total</i>				50 224,20	
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			3 013,45	
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 237,65 3 083,58	
		12. Lucrari electromontaj DC					
100	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Pp DC)	100 m	0,2000	3 911,30 1 570,35	782,26 314,07	
101	08-01-101-1	Convertizor, masa pina la 0,15 t 9Invertor SUN-50K-G05	buc	1,0000	1 006,61 743,56	1 006,61 743,56	
102	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	590,66 219,47	590,66 219,47	
103	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	12,0000	328,45 219,47	3 941,37 2 633,66	
104	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	1 819,84 1 579,82	1 455,87 1 263,86	
105	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000	8 892,70 2 251,50	889,27 225,15	
106	pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC	m	10,0000	14,92 0,00	149,20 0,00	
107	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,5000	667,02 637,60	1 667,54 1 594,01	

1	2	3	4	5	6	7	
108	pret de piata	Cablu solar 1x6mm2 Red H1Z2Z2-K (B)	m	170,0000	15,02 0,00	2 553,40 0,00	
109	pret de piata	H07V-K 1x6 mm2 (ye/gr)ПВ3 FIR/drum (B)	m	80,0000	11,68 0,00	934,40 0,00	
110	08-03-575-3	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (montarea panourilor fotovoltaice), masa, kg, pina la 40 .	buc	108,0000	157,29 105,95	16 987,56 11 442,82	
111	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	2,1800	1 229,80 1 229,80	2 680,96 2 680,96	
112	pret de piata	Papuc p/t cablu cositorit (луж) 16 mm2 M6	buc	218,0000	3,20 0,00	697,60 0,00	
113	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,0400	1 788,00 1 788,00	71,52 71,52	
		<i>Total</i>	lei			34 408,22	
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 085,38	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			588,24	
		<i>Cheltueli directe</i>				40 081,84	
		<i>Cheltueli de rigie</i>	76 %			16 103,70	
		<i>Total</i>				56 185,54	
		<i>Beneficiul de diviz</i>	6 %			3 371,13	
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 556,67 21 189,08	
		13. Utilaj DC					
114	pret de piata	Panou fotovoltaic monocristalin bifacial DAH 580W	buc	108,0000	1 388,66 0,00	149 975,28 0,00	
115	pret de piata	Invertor solar trifazat 50KW SUN-50K-G04	buc	1,0000	39 200,00 0,00	39 200,00 0,00	
116	pret de piata	Conector cablu QC4.10 2,5-10mm2 1500V IP68	set	6,0000	19,60 0,00	117,60 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
117	pret de piata	IP 65 24 MOD.Tablouri electrice aparente (EC)	buc	1,0000	458,33 0,00	458,33 0,00
118	000113	Descarcator DC (curent continuu) 1000V 2P 40kA	buc	6,0000	245,00 0,00	1 470,00 0,00
119	pret de piata	Separator 2P pt fuzibil 10*38 DC 1000V	buc	6,0000	57,00 0,00	342,00 0,00
120	pret de piata	Siguranta 10*38mm 16A 1000V DC	buc	12,0000	21,00 0,00	252,00 0,00
121	pret de piata	Constructie sub Panouri fotovoltaice (conform specificatiilor de proiectinclusiv accesoriile (plansa 24)	set	6,0000	11 195,00 0,00	67 170,00 0,00
122	pret de piata	Conectoare pt tablouri electrice aparente la 24 module(EC)	buc	2,0000	72,00 0,00	144,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			259 129,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				259 129,21

		Total	lei	674 204,77
		TVA	20 %	109 300,93
				783 505,70
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		47 393,21

Antreprenor general

SRL AtlasMontaj

(denumirea)

Adm CILIUTA gheorghii

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

IP"Primaria comunei Viisoara"

(denumirea)

Primar.Bogdan Catalin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



RTLS CILIUTA Gheorghii

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

DLS Cibotarenco Dmitrii

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)