

OFERTĂ

Către Instituția Publică Liceul Teoretic "Minerva"

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Postolachi Veaceslav reprezentanți ai ofertantului **SRL ENERGOLED**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de instalații electrice în incinta IP Liceul Teoretic "Minerva", mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **444714,41 (Patrusute patruzeci și patru mii șaptesute patrusprezece lei 41 bani) lei;**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **88942,88 (Optzeci și opt mii nouă sute patruzeci și două lei 88 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **30 (Treizeci)** zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (Treizeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **11.07.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 11.06.2020

Postolachi Veaceslav, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în quantum de % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice

Ofertant,

SRL ENERGOLED
(semnătura autorizată)

c/f 101560000816, IBAN MD60AG000000022512479048 – MDL, AGRNM2X462, cod TVA 0405414, mun.Chișinău, bd.MirceacelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax 069413773/022995452
eenergoled@mail.ru

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării
obiectivului de investiție

Lucrări de instalații electrice în incinta IP
Liceul Teoretic "Minerva", mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 50

(forma de licitație/procedura de echizitie/ Cererea ofertelor de prețuri)

Nu sunt asocieri cu alti executori de lucrări

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED

L.Ș.

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: ENERGOLED S.R.L.
Sediul:SECTORUL CIOCANA STR.Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82
Raionul(municipiul):106, DDF RISCANI
Satul(comuna):
Strada:SECTORUL CIOCANA STR.Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82
Cod postal:2047
Cod CUATM:0140, SEC.CIOCANA
Activitatea principala:F4321, Lucrari de instalatii electrice
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUII0: 41025762
Codul fiscal:1015600000816
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sefLilia Gogu
Telefon:069553917
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 4 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3040051	3565023
Alte venituri din activitatea operationala	020	65	
Venituri din alte activitati	030		477
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3040116	3565500
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	124749	164468
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	25907	54578
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	4361	21040
Alte cheltuieli	110	1352320	1767286
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1507337	2007372
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1532779	1558128
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	183934	187912
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1348845	1370216

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	42015	20975
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42015	20975
	Active circulante			
	Materiale	140		

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>24501</u>	<u>8226</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>60143</u>	
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>3587</u>	
	Creante ale bugetului	220		<u>8043</u>
	Creante ale personalului	230	<u>1044</u>	<u>639</u>
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>1188902</u>	<u>330027</u>
	Alte elemente de numerar	260		<u>39000</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<u>1278177</u>	<u>385935</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>1320192</u>	<u>406910</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>500</u>	<u>500</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>1072791</u>	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>1370216</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	<u>1182528</u>
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>1073291</u>	<u>188188</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		<u>42980</u>
	Datorii comerciale	470		<u>86774</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	<u>15719</u>	<u>8971</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>3581</u>	<u>1280</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>226818</u>	<u>77934</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>783</u>	<u>783</u>
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>246901</u>	<u>218722</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>1320192</u>	<u>406910</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>3040051</u>	<u>3565023</u>
Costul vinzarilor	020	<u>379204</u>	<u>1815608</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>2660847</u>	<u>1749415</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>65</u>	
Cheltuieli de distribuire	050		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	<u>1128095</u>	<u>187886</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>38</u>	<u>3878</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	<u>1532779</u>	<u>1557651</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		<u>477</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>1532779</u>	<u>1558128</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>183934</u>	<u>187912</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	<u>1348845</u>	<u>1370216</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160				
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180				

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500								
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă la bilant.pdf

Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

16.03.2020
CPREST-01 497505

S.R.L. „ENERGOLED”
adresa bd. Mircea cel Bătrîn, 13/1, ap. (of.) 82
mun. Chișinău
Republica Moldova

CAZIER JUDICIAR

Societatea cu Răspundere Limitată „ENERGOLED”, înregistrată pe data de 20.01.2015, cod fiscal 1015600000816, nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Termenul de prescripție al actului este de 3 luni din data eliberării.



Specialist R. ȘEVCENCO

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR: STI-01 497505

si aerozo
de santier
tehnice.

ROMANIA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii



LEGITIMATIE Seria 2019-DȘ Nr. 0489



Numele Zaporozhan
prenumele Sergiu
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la 4 aprilie 2019
Valabilă până la 4 aprilie 2024
Anatol USATÎ

Secretar de Stat

MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0489

Eliberat domnului (doamnei): **Zaporozhan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 aprilie 2019**

Valabil până la **4 aprilie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI RELAȚIILOR DE MUNCĂ
S.R.L."AG SERVICE CONSULTING"

MD-2044, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 11, of. 33.

CERTIFICAT


de absolvire a cursului de instruire în domeniul
securității și sănătății în muncă (40 ore)

Nr. 18/02/20-6

Prezentul certificat, confirmă faptul că, dl(dna) **POSTOLACHI Veaceslav** – administrator S.R.L. "ENERGOLED", a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a susținut testul de verificare a cunoștințelor conform planului aprobat.

Eliberat la 18.02.2020
Valabil până la 17.02.2023

Director
Grădinari A.



SERVICIUL EXTERN
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „AG SERVICE CONSULTING”

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 168

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

« 18 februarie 202 0

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Grădinari Angela – administrator SRL „AG Service Consulting”

membrii comisiei Doliță Ion – lector

Bînzari Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 168 din « 18 » februarie 202 0

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor desemnați și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Nota
6	Postolachi Veaceslav	Administrator	S.R.L. “ENERGOLED”	Admis

Președintele comisiei

Grădinari A. _____



Membrii comisiei

Doliță Ion _____

Bînzari Vitalie _____

Su62/E00022

Din 14.02.2020

CERTIFICAT

Prin prezentul, Sucursala Nr.26 Chişinău al BC "Moldova-Agroindbank" S.A, cod bancar AGRNMD2X, confirmă deservirea **SRL ENERGOLED**, cod fiscal **1015600000816**. Clientul dispune de urmatorul contur bancar:

-cont curent – MD60AG000000022512479048 in MDL;

Certificatul este eliberat la solicitarea clientului.

Director sucursalei Nr.26 Chisinau

Contabil-sef adj.



Cudlea A.

Luca C.

CONTRACT № -3/01

de prestare a serviciilor

mun. Chisinau

“28”ianuarie 2020

“Ajustare-Tehnica”SRL

Denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației

- 1.1 Reprezentată prin directorul d-l Chirdeachin A., care acționează în baza statutului și denumită în continuare “Prestator”: certificat de înregistrare MD nr. 0031949 din 4 august 1998 pe de o parte, „ENERGOLED” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str.Mircea cel Batrin 13/1, of. 82, IDNO1005600000816, cod TVA 0405414, IBAN MD60AG000000022512479048, în continuare „Executor” în persoana administratorului Postolachi Veaceslav

1.Obiectul contractului

Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii prin **verificare, încercare și măsurare a echipamentelor electrice și energetice**, iar Beneficiarul de a achita lucrul efectuat în deviz, care este partea integrantă a prezentului contract.

2.Termenul și condițiile de prestare a serviciilor

- 2.1 Prestarea serviciilor se efectuează la Beneficiar până la 31.12.2020
- 2.2 Documentația tehnică include:
- 1) Act de recepționare2 ex
 - 2) Protocole de verificare1 set

3.Prețul și costul total al Contractului.

- 3.1 Prețul de prestare a serviciilor prezentului contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în devizul prezentului contract.

4.Condițiile de plată.

- 4.1 Să se efectueze achitarea avansei Prestatorului în mărime de 30% din devizul înainte de începutul lucrărilor, și să se achite plata definitiv nu mai târziu de 3 zile după semnarea actului de predare- primire la calitate a lucrărilor.

5.Obligațiile părților.

- 5.1 Angajamentele Beneficiarului :

a) să asigure plata respectând modalitățile și termenii indicate în prezentul Contract.

- 5.2 Angajamentele Prestatorului :

a) să presteze calitativ serviciile prevăzute de prezentul contract;

b) să îndeplinească lucrările cu mijloacele și cheltuielile proprii.

- 5.3 Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă normelor de exploatare ale echipamentelor electrice. Calitatea lucrărilor va fi garantată de Prestator pe o perioadă de 12 luni de la data recepției.

6. Rezilierea contractului

- 6.1 Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de:

a) Refuzul Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract;

b) Nerespectarea de către Prestator a termenilor de prestare;

c) Nerespectarea de către Beneficiar a termenilor de plată a serviciilor;

d) Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

- 6.2 Partea inițietoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

6.3 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu vă fi coordonată în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să declare contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

6.4 Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

7. Forța Majoră

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2 Circumstanțele de forță majoră sunt interpretate de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care sunt în afara voinței și controlului părților.

8. Dispoziții finale.

8.1 Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

8.2 Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la aceasta, își pierd puterea juridică.

8.3 Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți din ambe părți.

8.4 Nici una dintre părțile nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.

8.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se eliberează câte un exemplar:

- a. Prestatorului
- b. Beneficiarului

8.6 Întru mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest contract la

“28”ianuarie 2020

9. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

“Prestator”:

“Ajustare-Tehnica” SRL

adresa poștală: MD 2068

or. Chișinău M. Costin 7, of. 307

Cod IBAN- MD90ML000000225172900833

Banca Moldindconbank

sucursala “Mircea cel Bătrîn”

Cod bancar- MOLDMD2X359

Cod fiscal 1003600094357

Cod TVA-0601890



“Beneficiar”:

“ENERGOLED” SRL

mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 13/1, of. 82

Cod IBAN - MD60AG000000022512479048

Cod bancar - AGRNMD2X 462 fil. Nr.26

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A

Cod fiscal 1005600000816

Cod TVA 0405414



DECLARAȚIE
privind conduita etică și
neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: "11" iunie 2020

Licitația Nr.: 21022080

Către: Instituția Publică Liceul Teoretic "Minerva"

SRL „ENERGOLED” confirmă prin prezenta că:
(denumirea ofertantului)

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED

L.Ș.

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, *Postolachi Veaceslav* reprezentant împuternicit al *SRL Energoled* în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, *Postolachi Veaceslav* reprezentant împuternicit al *SRL Energoled*, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura *Cererea a Ofertelor de Prețuri* pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect *Lucrări de instalații electrice în incinta IP Liceul Teoretic "Minerva", mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50*, codul CPV 45300000-0, la data de 11.06.2020, organizată de *Instituția Publică Liceul Teoretic "Minerva"*, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED

L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Iluminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni
2. Numărul și data contractului - Decembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului - Primăria satului Ciuflești r-nul Căușeni
4. Adresa beneficiarului - satul r-nul Ciuflești r-nul Căușeni
5. Țara - Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 569366,18 lei MD _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 569366,18 lei MD _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - 20 zile
 - b) efectiv realizată - 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu au fost decalări
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
 - Renovarea iluminării stradale din s.Doroțcaia, r-nul Dubăsari
 - Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Marcauti r-nul Dubasari
 - Lucrări de iluminare stradală din mun.Edineț
 - Restabilirea sistemului de iluminat stradal PT-247, PT-233, PT-215, PT-120 din s.Roșu
 - Extinderea rețelei de iluminat public din com.Cucoara, r-nul Cahul
 - Lucrări de renovare a iluminării stradale pe străzile
28 August, Trandafirilor, Independenței și Viitorul din satul Chioșelia, Trandafirilor din satul Țărăncuța r-nul Cantemir
 - Renovarea sistemului de iluminat public în satul Alcedar, raionul Soldănești
 - Lucrări de iluminare stradală a localităților com.Secăreni, r-nul Hîncești
 - Restabilirea iluminării stradale s.Hajimus r-l Căușeni
 - Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Mărcăuți r-nul Dubăsari
 - Extinderea iluminării stradale s. Zăicana r-nul Criuleni
 - Extinderea și repararea sistemului de iluminare stradală Satul Neculaieuca r-ul Orhei

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
Nr. 15/20

Noi, SA MAIB, am fost informați că firmei SRL ENERGOLED (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare Lucrări de instalații electrice în incinta IP Liceul Teoretic ”Minerva”, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50 conform invitației la procedura de achiziție nr. 21022080 din 11.06.2020.

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorul ui, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește 1 % din sumă, la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de instalații electrice în incinta IP Liceul Teoretic "Minerva",****mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul 2020
		Luna				
				3	...	1
	Organizare de șantier	Iunie	Iulie	August		
1.	Categoria de lucrări: Lucrări de instalații electrice în incinta IP Liceul Teoretic "Minerva", mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50	15 zile	30 zile	21 zile		66 zile
2.	Darea în exploatare					

Termen pentru îndeplinirea lucrărilor 66 zile.

Semnat: _____

Nume: Postolachi VeaceslavFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL "ENERGOLED"

Lucrări de instalații electrice
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de electricitate

Valoarea de deviz 225 285,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cabinet Nr.14 1.1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	8,80	88,00
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,000	5,20	10,40
3	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	6,000	5,20	31,20
4	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	2,000	33,60	67,20
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	4,000	18,32	73,30
Total Demontari						270,10
Incluziv salariu						260,80
Total Cabinet Nr.14						270,10
Incluziv salariu						260,80
		1.2. Cabinet Nr.15 - Fizica 1.2.1. Demontari				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	8,80	70,40
7	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,000	5,20	10,40
8	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	9,000	5,20	46,80
9	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	2,000	33,60	67,20

1	2	3	4	5	6	7
10	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	4,000	18,32	73,30
Total Demontari						268,10
Incluziv salariu						258,80
Total Cabinet Nr.15 - Fizica						268,10
Incluziv salariu						258,80
		1.3. Cabinet Nr.16				
		1.3.1. Demontari				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	8,80	35,20
12	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,000	5,20	5,20
13	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,000	5,20	10,40
14	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	1,000	33,60	33,60
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	2,000	18,38	36,75
Total Demontari						121,15
Incluziv salariu						116,40
Total Cabinet Nr.16						121,15
Incluziv salariu						116,40
		1.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
		1.4.1. Demontari				
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	8,80	35,20
17	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,000	5,20	5,20
18	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	4,000	5,20	20,80
19	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	1,000	33,60	33,60

1	2	3	4	5	6	7
20	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	2,000	18,38	36,75
Total Demontari						131,55
Incluziv salariu						126,80
Total Cabinet Nr.17 - Limba engleza						131,55
Incluziv salariu						126,80
		1.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa				
		1.5.1. Demontari				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	8,80	35,20
22	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	3,000	5,20	15,60
23	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	4,000	5,20	20,80
24	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	1,000	33,60	33,60
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	2,000	18,38	36,75
Total Demontari						141,95
Incluziv salariu						137,20
Total Cabinet Nr.18 - Limba rusa						141,95
Incluziv salariu						137,20
		1.6. Cabinet Nr.19-Informatica				
		1.6.1. Demontari				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	8,80	88,00
27	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	3,000	5,20	15,60
28	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	20,000	5,20	104,00
29	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	1,000	33,60	33,60
30	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea	buc	2,000	18,38	36,75

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm				
Total Demontari						277,95
Incluziv salariu						273,20
Total Cabinet Nr.19- Informatica						277,95
Incluziv salariu						273,20
		1.7. Cabinet Nr.20-Matematica				
		1.7.1. Demontari				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	8,80	70,40
32	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,000	5,20	10,40
33	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	4,000	5,20	20,80
34	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	1,000	33,60	33,60
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	2,000	18,38	36,75
Total Demontari						171,95
Incluziv salariu						167,20
Total Cabinet Nr.20- Matematica						171,95
Incluziv salariu						167,20
		1.8. Coridor et.1				
		1.8.1. Demontari				
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	8,80	35,20
37	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,000	5,20	10,40
38	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,000	5,20	10,40
39	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	4,000	33,60	134,40
40	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	8,000	18,32	146,59

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari						336,99
Incluziv salariu						318,40
Total Coridor et.1						336,99
Incluziv salariu						318,40
		1.9. Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2				
		1.9.1. Demontari				
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	8,80	70,40
42	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	4,000	5,20	20,80
43	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,000	5,20	10,40
44	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	6,000	33,60	201,60
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	12,000	18,34	220,08
Total Demontari						523,28
Incluziv salariu						495,20
Total Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2						523,28
Incluziv salariu						495,20
		1.10. Bucataria si cantina				
		1.10.1. Demontari				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	8,80	88,00
47	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	4,000	5,20	20,80
48	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	12,000	5,20	62,40
49	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	10,000	33,60	336,00
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm, L=0.4 m - 1 buc	buc	20,000	30,53	610,67

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari						1 117,87
Incluziv salariu						827,20
Total Bucataria si cantina						1 117,87
Incluziv salariu						827,20
		1.11. Atelier A+B 1.11.1. Demontari				
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	8,80	105,60
52	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	3,000	5,20	15,60
53	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	8,000	5,20	41,60
54	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	6,000	33,60	201,60
55	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm, L=0.4 m - 1 buc	buc	12,000	30,54	366,48
Total Demontari						730,88
Incluziv salariu						556,40
Total Atelier A+B						730,88
Incluziv salariu						556,40
		1.12. Sala de sport si camerele auxiliare 1.12.1. Demontari				
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,000	8,80	140,80
57	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	5,000	5,20	26,00
58	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	7,000	5,20	36,40
59	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	14,000	33,60	470,40
60	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	28,000	18,33	513,27
Total Demontari						1 186,87

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 121,60
Total Sala de sport si camerele auxiliare						1 186,87
Incluziv salariu						1 121,60
Total Lucrari de reparatie						5 278,64
Incluziv salariu						4 659,20
		2. Electricitatea				
		2.1. Cabinet Nr.14				
61	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	24,000	16,35	392,35
62	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	32,000	19,83	634,62
63	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	48,000	14,58	699,84
64	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	32,000	40,35	1 291,23
65	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	24,000	42,20	1 012,92
66	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	10,000	400,80	4 008,00
67	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	2,000	93,94	187,88
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,000	36,83	36,83
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,000	60,33	60,33
70	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	3,000	59,82	179,45
71	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,000	74,82	74,82
72	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,000	48,40	48,40
73	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,000	48,80	48,80
74	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1	buc	6,000	50,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		kW				
75	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	10,000	24,80	248,00
Total Cabinet Nr.14						
						9 223,47
Incluziv salariu						2 990,40
		2.2. Cabinet Nr.15- Fizica				
76	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	32,000	16,35	523,14
77	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	50,000	19,83	991,60
78	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	36,000	14,58	524,88
79	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	36,000	40,35	1 452,64
80	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	32,000	42,20	1 350,56
81	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	8,000	400,80	3 206,40
82	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	2,000	93,94	187,88
83	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,000	36,83	36,83
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	2,000	60,33	120,65
85	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	3,000	59,82	179,45
86	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,000	74,82	74,82
87	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,000	48,40	48,40
88	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,000	48,80	48,80
89	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	7,000	50,00	350,00
90	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,000	24,80	198,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Cabinet Nr.15- Fizica						9 294,45
Incluziv salariu						3 192,00
		2.3. Cabinet Nr.16				
91	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	29,000	16,35	474,09
92	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	48,000	19,83	951,94
93	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	12,000	14,58	174,96
94	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	12,000	40,35	484,21
95	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	22,000	42,20	928,51
96	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	4,000	400,80	1 603,20
97	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	1,000	93,94	93,94
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,000	36,83	36,83
99	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	1,000	59,82	59,82
100	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,000	74,82	74,82
101	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,000	48,40	48,40
102	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,000	48,80	48,80
103	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	5,000	50,00	250,00
104	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,000	24,80	99,20
Total Cabinet Nr.16						5 328,72
Incluziv salariu						1 799,60

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
105	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	26,000	16,35	425,05
106	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	45,000	19,83	892,44
107	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	12,000	14,58	174,96
108	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	12,000	40,35	484,21
109	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	25,000	42,21	1 055,13
110	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	4,000	400,80	1 603,20
111	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	1,000	93,94	93,94
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,000	36,83	36,83
113	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	1,000	59,82	59,82
114	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,000	74,82	74,82
115	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,000	48,40	48,40
116	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,000	48,80	48,80
117	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	5,000	50,00	250,00
118	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,000	24,80	99,20
Total Cabinet Nr.17 - Limba engleza						5 346,80
Incluziv salariu						1 834,40
		2.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa				
119	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	34,000	16,35	555,83

1	2	3	4	5	6	7
120	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	52,000	19,83	1 031,26
121	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	12,000	14,58	174,96
122	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	12,000	40,35	484,21
123	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	22,000	42,20	928,51
124	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	4,000	400,80	1 603,20
125	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	1,000	93,94	93,94
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	2,000	36,83	73,65
127	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	2,000	59,82	119,64
128	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,000	74,82	74,82
129	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,000	48,40	48,40
130	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,000	48,80	48,80
131	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	5,000	50,00	250,00
132	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,000	24,80	99,20
Total Cabinet Nr.18 - Limba rusa						5 586,42
Incluziv salariu						1 873,20
		2.6. Cabinet Nr.19 - Informatica				
133	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	18,000	16,35	294,26
134	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	65,000	19,83	1 289,08

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 599,60
		2.7. Cabinet Nr.20 - Matematica				
150	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	40,000	16,35	653,92
151	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	68,000	19,83	1 348,58
152	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	25,000	14,58	364,50
153	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	24,000	40,35	968,42
154	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	42,000	42,20	1 772,61
155	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	8,000	400,80	3 206,40
156	RpEG06A	Cutie de distributie	buc	1,000	93,94	93,94
157	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,000	36,83	36,83
158	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,000	60,33	60,33
159	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	1,000	59,82	59,82
160	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,000	74,82	74,82
161	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,000	48,40	48,40
162	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,000	48,80	48,80
163	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	5,000	50,00	250,00
164	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,000	24,80	198,40
Total Cabinet Nr.20 - Matematica						9 185,77
Incluziv salariu						3 128,80
		2.8. Coridor et.1				
165	RpED02A	Montarea cablurilor de energie	m	15,000	16,35	245,22

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm				
166	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	28,000	19,83	555,30
167	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	26,000	14,58	379,08
168	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	26,000	40,35	1 049,13
169	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	15,000	42,21	633,08
170	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	5,000	400,80	2 004,00
171	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	3,000	281,70	845,10
172	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	3,000	93,94	281,82
173	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare	buc	3,000	36,82	110,47
174	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor bipolar	buc	1,000	60,33	60,33
175	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,000	48,40	48,40
176	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	2,000	48,80	97,60
177	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	4,000	50,00	200,00
178	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,000	24,80	198,40
Total Coridor et.1						6 707,93
Incluziv salariu						2 150,40
		2.9. Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2				
179	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice modulat IP31, ИПВ-363-1, cu masca, pe perete	buc	1,000	367,80	367,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau in nisa				
180	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	83,000	16,35	1 356,88
181	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	52,000	19,83	1 031,26
182	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	46,000	14,58	670,68
183	RpED11E	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de АВБ6IIIБ 5x10 mmp	m	30,000	97,10	2 913,12
184	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	46,000	40,35	1 856,15
185	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	30,000	42,20	1 266,15
186	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 50x100x2000 mm	m	80,000	77,43	6 194,48
187	08-02-396-10	Canal metalic 50x50 pe pereti, lungime 3 m	100 m	0,300	11 422,33	3 426,70
188	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	10,000	400,80	4 008,00
189	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpurile de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,000	281,70	1 126,80
190	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	3,000	93,94	281,82
191	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	6,000	36,83	220,95
192	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	2,000	59,82	119,64
193	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	2,000	48,40	96,80

1	2	3	4	5	6	7
194	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,000	48,80	48,80
195	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,000	50,00	450,00
196	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	14,000	24,80	347,20
Total Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2						25 783,23
Incluziv salariu						7 224,00
		2.10. Bucataria si cantina				
197	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)	buc	1,000	284,40	284,40
198	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	60,000	16,35	980,88
199	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	120,000	19,83	2 379,84
200	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 5x6 mm	m	20,000	45,83	916,64
201	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	46,000	14,58	670,68
202	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	60,000	40,35	2 421,06
203	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	120,000	42,20	5 064,60
204	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	10,000	400,80	4 008,00
205	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	2,000	93,94	187,88
206	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	4,000	36,83	147,30
207	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,000	60,33	60,33
208	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	4,000	59,82	239,27

1	2	3	4	5	6	7
209	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	2,000	74,82	149,64
210	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	4,000	48,40	193,60
211	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	5,000	48,80	244,00
212	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	11,000	50,00	550,00
213	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	10,000	24,80	248,00
Total Bucataria si cantina						18 746,12
Incluziv salariu						6 996,40
		2.11. Atelier A+B				
214	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	50,000	16,35	817,40
215	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	83,000	19,83	1 646,06
216	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	40,000	14,58	583,20
217	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	40,000	40,35	1 614,04
218	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	50,000	42,20	2 110,25
219	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	12,000	400,80	4 809,60
220	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	2,000	93,94	187,88
221	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	3,000	36,82	110,47
222	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	3,000	59,82	179,45
223	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	2,000	74,82	149,64
224	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	2,000	48,40	96,80

1	2	3	4	5	6	7
225	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	3,000	48,80	146,40
226	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	8,000	50,00	400,00
227	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	12,000	24,80	297,60
Total Atelier A+B						13 148,79
Incluziv salariu						4 444,40
		2.12. Sala de sport si camerele auxiliare				
228	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m	68,000	16,35	1 111,66
229	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m	80,000	19,83	1 586,56
230	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m	83,000	14,58	1 210,14
231	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	83,000	40,35	3 349,13
232	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	68,000	42,20	2 869,94
233	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	6,000	400,80	2 404,80
234	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,000	281,70	1 126,80
235	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat cu plasa metalica, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	18,000	311,70	5 610,60
236	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc	4,000	93,94	375,76

1	2	3	4	5	6	7
237	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	6,000	36,83	220,95
238	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,000	60,33	60,33
239	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	2,000	59,82	119,64
240	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,000	74,82	74,82
241	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	6,000	48,40	290,40
242	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	3,000	48,80	146,40
243	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,000	50,00	450,00
244	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	28,000	24,80	694,40

Total Sala de sport si camerele auxiliare						21 702,33
Incluziv salariu						6 618,80
Total Electricitatea						145 662,11
Incluziv salariu						46 852,00

Cheltuieli directe	lei	150 940,75
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	11 590,02
Cheltuieli de transport	5,00 %	4 793,22
Total	100,00 +	167 323,99
Cheltuieli de regie	10,00 %	16 732,40
Total	100,00 +	184 056,39
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 681,11
Total	100,00 +	187 737,50
TVA	20,00 %	37 547,50

Total deviz: **225 285,00**
Incluziv salariu **51 511,20**

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic
"Minerva")

(funcția, semnătura)

Lucrări de instalații electrice

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de electricitate

Valoarea de deviz 225 285,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	14,820	40,00	592,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,940	40,00	117,60
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	39,200	40,00	1 568,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 192,600	40,00	47 704,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,220	40,00	1 528,80
		Total manopera				51 511,20

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,052	38,00	77,98
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,750	4,20	15,75
3.	111100010	Intrerupator unipolar	buc	30,000	24,50	735,00
4.	1111000100	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	22,000	21,20	466,40
5.	111100010002	Intrerupator automat diferential	buc	1,000	263,40	263,40
6.	1111000101	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	25,000	21,60	540,00
7.	111100011	Intrerupator bipolar	buc	8,000	48,00	384,00
8.	1111122200	Tablou electric, IP31, IIPB-363-1	buc	1,000	260,00	260,00
9.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,178	180,00	32,04
10.	2051142950700	Dibluri	buc	1 205,000	0,35	421,75
11.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	96,000	0,35	33,60
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,666	12,50	20,85
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,882	14,19	12,53
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,588	48,00	28,24
15.	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	429,510	16,50	7 086,91
16.	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	463,500	18,30	8 482,07
17.	252315674	Element de protectie dimensiunile 30x20x2000 mm	m	43,260	26,40	1 142,06
18.	252315675	Element de protectie dimensiunile 60x40x2000 mm	m	22,660	48,00	1 087,68
19.	252315676	Element de protectie dimensiunile 50x100x2000 mm	m	82,400	52,50	4 326,00
20.	25239	Canal metalic 50x50	m	30,000	80,50	2 415,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	31,458	1,50	47,18
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,965	5,50	38,40
23.	2722103310	Teava instalatie 20 mm, L=0.4 m - 1 buc	buc	32,000	13,10	419,20
24.	2722103310000	Teava instalatie	m	13,200	4,50	59,40
25.	27461673351	Priza cu 2 iesiri	buc	42,000	45,00	1 890,00
26.	27461673352	Priza cu 3 iesiri	buc	11,000	60,00	660,00
27.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	866,720	1,20	1 040,06
28.	2811236311	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	91,000	1,25	113,75
29.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,000	0,60	2,40
30.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	3 368,000	0,25	842,00
31.	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1 041,330	0,20	208,25
32.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	150,000	0,22	33,00
33.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	96,000	0,25	24,00
34.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	0,40	3,20

35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3 368,000	0,35	1 178,80
36.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,000	0,35	2,80
37.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	6 736,000	0,30	2 020,80
38.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	29,000	12,50	362,50
39.	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	91,000	340,00	30 940,00
40.	28752744005	Corp de iluminat cu plasa metalica	buc	18,000	290,00	5 220,00
41.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	11,000	260,00	2 860,00
42.	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	22,000	45,00	990,00
43.	313013	Cablu ABБ6ШВ 5x10 mmp	m	31,827	72,50	2 307,46
44.	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	498,160	7,45	3 711,28
45.	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	751,920	10,80	8 120,74
46.	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	436,800	5,75	2 511,60
47.	313013486	Cablu VVG 3x4 mm	m	43,680	29,80	1 301,66
48.	313013488	Cablu VVG 5x6 mm	m	20,800	35,80	744,64
49.	3162137	Box p/u 12 automate	buc	2,000	190,00	380,00
Total materiale de construcții						95 864,38

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,650	50,00	232,50
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,951	70,00	66,57
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,522	50,00	26,10
4.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	20,250	160,00	3 240,00
Total utilaje de construcții						3 565,17

Total:

Cheltuieli directe	lei	150 940,75
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	11 590,02
Cheltuieli de transport	5,00 %	4 793,22
Total	100,00 +	167 323,99
Cheltuieli de regie	10,00 %	16 732,40
Total	100,00 +	184 056,39
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 681,11
Total	100,00 +	187 737,50
TVA	20,00 %	37 547,50

Total deviz:

225 285,0

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic
"Minerva")

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectInstituția Publică Liceul Teoretic "Minerva"
Lucrări de instalații electrice**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de electricitate
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cabinet Nr.14 1.1.1. Demontari				
1	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
2	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
3	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
4	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	3294					
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,32
		1.2. Cabinet Nr.15 - Fizica 1.2.1. Demontari				
6	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
7	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
8	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
9	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
10	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,32
		1.3. Cabinet Nr.16 1.3.1. Demontari				
11	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
12	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
13	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
14	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,36
		1.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza 1.4.1. Demontari				
16	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
17	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
18	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
19	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
20	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,36
		1.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa 1.5.1. Demontari				
21	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
22	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
23	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
24	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	3294					
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,36
		1.6. Cabinet Nr.19-Informatica 1.6.1. Demontari				
26	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
27	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
28	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
29	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
30	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,36
		1.7. Cabinet Nr.20-Matematica 1.7.1. Demontari				
31	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
32	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
33	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
34	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,36
		1.8. Coridor et.1 1.8.1. Demontari				
36	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
37	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
38	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
39	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
40	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,32
		1.9. Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2				
		1.9.1. Demontari				
41	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
42	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
43	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
44	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,34
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	3294					
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,33
		1.10. Bucataria si cantina 1.10.1. Demontari				
46	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
47	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
48	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
49	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm, L=0.4 m - 1 buc	buc			30,53
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0	Teava instalatie 20 mm, L=0.4 m - 1 buc	buc	1,0000	13,10	13,10
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,32
		1.11. Atelier A+B 1.11.1. Demontari				
51	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
52	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
53	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
54	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
55	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm, L=0.4 m - 1 buc	buc			30,54
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0	Teava instalatie 20 mm, L=0.4 m - 1 buc	buc	1,0000	13,10	13,10
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,33
		1.12. Sala de sport si camerele auxiliare 1.12.1. Demontari				
56	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
57	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
58	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			5,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	40,00	5,20
59	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			33,60

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	40,00	31,20
60	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,33
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	4,50	0,90
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,50	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,19	0,13
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	48,00	0,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	180,00	0,32
		2. Electricitatea 2.1. Cabinet Nr.14				
61	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
62	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
63	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console	m			14,58

1	2	3	4	5	6	7
		PVS 2x1.5 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
64	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
65	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
66	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
67	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
68	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
69	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			60,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100011	Intrerupator bipolar	buc	1,0000	48,00	48,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
70	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
71	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			74,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 52	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0000	60,00	60,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
72	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583	Suruburi pentru lemn cu cap inecat	buc	2,0000	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	6911	crestat L 4 x 20 mm, alama				
73	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
74	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
75	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.2. Cabinet Nr.15- Fizica				
76	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
77	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
78	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console	m			14,58

1	2	3	4	5	6	7
		PVS 2x1.5 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
79	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
80	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
81	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
82	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
83	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
84	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			60,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100011	Intrerupator bipolar	buc	1,0000	48,00	48,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
85	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
86	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			74,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 52	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0000	60,00	60,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
87	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583	Suruburi pentru lemn cu cap inecat	buc	2,0000	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	6911	crestat L 4 x 20 mm, alama				
88	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
89	RpEJ05 A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
90	RpEJ06 C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.3. Cabinet Nr.16				
91	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
92	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
93	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console	m			14,58

1	2	3	4	5	6	7
		PVS 2x1.5 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
94	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
95	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
96	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
97	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
98	RpEE01 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
99	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
100	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			74,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 52	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0000	60,00	60,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
101	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
102	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
103	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
104	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
105	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
106	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
107	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			14,58
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2685					
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
108	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
109	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,21
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
110	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
111	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
112	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
113	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
114	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			74,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 52	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0000	60,00	60,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
115	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
116	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
117	RpEJ05 A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
118	RpEJ06 C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa				
119	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
120	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
121	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			14,58
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
122	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind	m			40,35

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 15x10x2000 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
123	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
124	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
125	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
126	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
127	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40

1	2	3	4	5	6	7
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
128	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			74,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 52	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0000	60,00	60,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
129	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
130	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
131	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
132	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.6. Cabinet Nr.19 - Informatica				
133	RpED02	Montarea cablurilor de energie	m			16,35

1	2	3	4	5	6	7
	A	electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
134	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
135	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			14,58
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
136	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x4 mm	m			39,59
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013486	Cablu VVG 3x4 mm	m	1,0400	29,80	30,99
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
137	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
138	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x20x2000 mm	m			50,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315674	Element de protectie dimensiunile 30x20x2000 mm	m	1,0300	26,40	27,19
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
139	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40x2000 mm	m			72,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315675	Element de protectie dimensiunile 60x40x2000 mm	m	1,0300	48,00	49,44
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
140	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
141	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
142	RpEE01 A	Montarea intrerupatoarelor bipolar	buc			60,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100011	Intrerupator bipolar	buc	1,0000	48,00	48,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
143	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
144	RpEG16 F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)	buc			284,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	40,00	94,40
	3162137	Box p/u 12 automate	buc	1,0000	190,00	190,00
145	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
146	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
147	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential	buc			293,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	40,00	28,80
	111100010 002	Intrerupator automat diferential	buc	1,0000	263,40	263,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
148	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
149	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.7. Cabinet Nr.20 - Matematica				
150	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
151	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
152	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console	m			14,58

1	2	3	4	5	6	7
		PVS 2x1.5 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
153	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
154	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
155	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
156	RpEG06 A	Cutie de distributie	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
157	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
158	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			60,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100011	Intrerupator bipolar	buc	1,0000	48,00	48,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
159	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
160	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			74,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 52	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0000	60,00	60,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
161	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583	Suruburi pentru lemn cu cap inecat	buc	2,0000	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	6911	crestat L 4 x 20 mm, alama				
162	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
163	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
164	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.8. Coridor et.1				
165	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
166	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
167	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console	m			14,58

1	2	3	4	5	6	7
		PVS 2x1.5 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
168	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
169	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,21
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
170	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
171	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			281,70

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	260,00	260,00
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	12,50
172	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
173	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,27
174	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			60,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100011	Intrerupator bipolar	buc	1,0000	48,00	48,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
175	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
176	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
177	RpEJ05	Incerari, verificari electrice si	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
	A	reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
178	RpEJ06 C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.9. Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2				
179	RpEG02 A	Montarea tablourilor electrice modulat IP31, IIPB-363-1, cu masca, pe perete sau in nisa	buc			367,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	40,00	97,20
	111112220 0	Tablou electric,IP31, IIPB-363-1	buc	1,0000	260,00	260,00
	287411584 0479	Piulita M12	buc	8,0000	0,40	3,20
	287411580 1186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,60	2,40
	287411588 3760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,35	2,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,50	2,20
180	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
181	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
182	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			14,58
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
183	RpED11 E	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de АВБ6IIIВ 5x10 mmp	m			97,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	40,00	19,20
	313013	Cablu АВБ6IIIВ 5x10 mmp	m	1,0300	72,50	76,92
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	1,20	0,99
184	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
185	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
186	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru	m			77,43

1	2	3	4	5	6	7
		mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 50x100x2000 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315676	Element de protectie dimensiunile 50x100x2000 mm	m	1,0300	52,50	54,08
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
187	08-02- 396-10	Canal metalic 50x50 pe pereti, lungime 3 m	100 m			11 422,33
	1	Muncitor	h-om	49,4000	40,00	1 976,00
	25239	Canal metalic 50x50	m	100,0000	80,50	8 050,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	38,00	259,93
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,20	52,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,5000	50,00	775,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	70,00	221,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,7400	50,00	87,00
188	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
189	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			281,70
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	260,00	260,00
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	12,50
190	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10

1	2	3	4	5	6	7
191	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
192	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestati L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
193	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestati L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
194	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestati L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
195	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
196	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.10. Bucataria si cantina				

1	2	3	4	5	6	7
197	RpEG16 F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)	buc			284,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	40,00	94,40
	3162137	Box p/u 12 automate	buc	1,0000	190,00	190,00
198	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
199	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
200	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 5x6 mm	m			45,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013488	Cablu VVG 5x6 mm	m	1,0400	35,80	37,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
201	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console	m			14,58

1	2	3	4	5	6	7
		PVS 2x1.5 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
202	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
203	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
204	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
205	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
206	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
207	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			60,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100011	Intrerupator bipolar	buc	1,0000	48,00	48,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
208	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
209	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			74,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 52	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0000	60,00	60,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
210	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583	Suruburi pentru lemn cu cap inecat	buc	2,0000	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	6911	crestat L 4 x 20 mm, alama				
211	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
212	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
213	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.11. Atelier A+B				
214	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
215	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
216	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console	m			14,58

1	2	3	4	5	6	7
		PVS 2x1.5 mm				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
217	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	17,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
218	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
219	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
220	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
221	RpEE01 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc			36,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,27
222	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
223	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			74,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 52	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0000	60,00	60,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
224	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
225	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
226	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
227	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
		2.12. Sala de sport si camerele auxiliare				
228	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			16,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013481	Cablu VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	7,45	7,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
229	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			19,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013482	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	10,80	11,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
230	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			14,58
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	313013483	Cablu PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	5,75	5,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,20	0,60
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
231	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			40,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315672	Element de protectie dimensiunile 15x10x2000 mm	m	1,0300	16,50	16,99
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
232	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			42,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	40,00	22,80
	252315673	Element de protectie dimensiunile 25x16x2000 mm	m	1,0300	18,30	18,85
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,21
233	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			400,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	287527440	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	340,00	340,00
234	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			281,70
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	260,00	260,00
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	12,50
235	RpEF01	Montarea corpurilor de iluminat	buc			311,70

1	2	3	4	5	6	7
	A	cu plasa metalica, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527440 05	Corp de iluminat cu plasa metalica	buc	1,0000	290,00	290,00
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	12,50
236	RpEG06 A	Cutie de distributie 15x15	buc			93,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	40,00	46,00
	28752773	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	45,00	45,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	5,50	1,10
237	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			36,83
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100010	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	24,50	24,50
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
238	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			60,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	111100011	Intrerupator bipolar	buc	1,0000	48,00	48,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,50	0,28
239	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			59,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 51	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0000	45,00	45,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
240	RpEE03 A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			74,82

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	274616733 52	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0000	60,00	60,00
	281123631 1	Cutie pu prize si intrerupatoare D65 H40	buc	1,0000	1,25	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
241	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			48,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 0	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,0000	21,20	21,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
242	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			48,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	111100010 1	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	21,60	21,60
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
243	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			50,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	160,00	40,00
244	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			24,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic
"Minerva")

(funcția, semnătura)

Reparația cabinetelor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 296 946,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet Nr.14				
		1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	85,400	216,45	18 484,83
Total Tavan						18 484,83
Incluziv salariu						7 515,20
Total Cabinet Nr.14						18 484,83
Incluziv salariu						7 515,20
		2. Cabinet Nr.15 - Fizica				
		2.1. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	47,800	11,30	540,14
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	47,800	16,09	769,11
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,800	65,48	3 130,08
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, gr.=10 mm, k=5)	m2	47,800	64,72	3 093,50
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	47,800	97,26	4 648,96

1	2	3	4	5	6	7
7	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	21,000	29,60	621,60
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,800	38,84	1 856,70
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,800	4,09	195,51
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,800	43,31	2 069,98
Total Pereti						16 925,58
Incluziv salariu						8 172,32
		2.2. Tavan				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	68,400	216,45	14 805,18
Total Tavan						14 805,18
Incluziv salariu						6 019,20
Total Cabinet Nr.15 - Fizica						31 730,76
Incluziv salariu						14 191,52
		3. Cabinet Nr.16 3.1. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	36,600	216,45	7 922,07
Total Tavan						7 922,07
Incluziv salariu						3 220,80
Total Cabinet Nr.16						7 922,07
Incluziv salariu						3 220,80
		4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza 4.1. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	32,700	216,45	7 077,95
Total Tavan						7 077,95
Incluziv salariu						2 877,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Cabinet Nr.17 - Limba engleza						7 077,95
Incluziv salariu						2 877,60
		5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa 5.1. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	37,400	216,45	8 095,23
Total Tavan						8 095,23
Incluziv salariu						3 291,20
Total Cabinet Nr.18 - Limba rusa						8 095,23
Incluziv salariu						3 291,20
		6. Cabinet Nr.19 - Informatica 6.1. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	68,300	216,45	14 783,50
Total Tavan						14 783,50
Incluziv salariu						6 010,40
Total Cabinet Nr.19 - Informatica						14 783,50
Incluziv salariu						6 010,40
		7. Cabinet Nr.20 - Matematica 7.1. Tavan				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	54,300	216,45	11 753,20
Total Tavan						11 753,20
Incluziv salariu						4 778,40
Total Cabinet Nr.20 - Matematica						11 753,20
Incluziv salariu						4 778,40
		8. Coridor et.1 8.1. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	36,000	216,45	7 792,20
Total Tavan						7 792,20

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu 3 168,00						
Total Coridor et.1 7 792,20						
Incluziv salariu 3 168,00						
		9. Coridor et.2 9.1. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	83,000	216,45	17 965,35
Total Tavan 17 965,35						
Incluziv salariu 7 304,00						
Total Coridor et.2 17 965,35						
Incluziv salariu 7 304,00						
		10. Coridor si 2 scari 10.1. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	91,000	216,45	19 696,95
Total Tavan 19 696,95						
Incluziv salariu 8 008,00						
Total Coridor si 2 scari 19 696,95						
Incluziv salariu 8 008,00						
		11. Bucataria si cantina 11.1. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	69,000	216,45	14 935,05
Total Tavan 14 935,05						
Incluziv salariu 6 072,00						
Total Bucataria si cantina 14 935,05						
Incluziv salariu 6 072,00						
		12. Atelier A+B 12.1. Tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	104,200	216,45	22 554,09
Total Tavan 22 554,09						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 169,60
		12.2. Lucrari de reparatie				
22	RpEA12A	Demontarea canalul de protectie din metal	m	18,200	11,20	203,84
23	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,020	24 359,00	487,18
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	65,48	130,97
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	38,84	77,69
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	43,30	86,61
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	12,000	209,42	2 513,03
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele corob	m2	12,000	25,02	300,29
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,000	43,30	519,66
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15	buc	4,000	372,61	1 490,45
31	CL20A	Usa din PVC gata confectionate 50x50	buc	1,000	2 122,61	2 122,61
Total Lucrari de reparatie						7 932,33
Incluziv salariu						2 072,24
Total Atelier A+B						30 486,42
Incluziv salariu						11 241,84
		13. Camerele auxiliare				
		13.1. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	27,900	216,45	6 038,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						6 038,92
Incluziv salariu						2 455,20
Total Camerele auxiliare						6 038,92
Incluziv salariu						2 455,20
Cheltuieli directe		lei				196 762,43
Asigurare sociala si medicala		22,50 %				18 030,19
Cheltuieli de transport		5,00 %				5 755,51
Total		100,00 +				220 548,13
Cheltuieli de regie		10,00 %				22 054,81
Total		100,00 +				242 602,94
Beneficiu de deviz		2,00 %				4 852,06
Total		100,00 +				247 455,00
TVA		20,00 %				49 491,00
Total deviz:						296 946,00
Incluziv salariu						80 134,16

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic
"Minerva")

(funcția, semnătura)

Reparația cabinetelor

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 296 946,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,517	40,00	820,68
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,810	40,00	1 112,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	118,116	40,00	4 724,64
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,096	40,00	203,84
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,424	40,00	1 416,96
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,692	40,00	267,68
7.	7422010060100	Timplar	h-om	1 633,570	40,00	65 342,80
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,630	40,00	5 305,20
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,499	40,00	939,96
		Total manopera				80 134,16

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,077	180,00	13,86
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,090	12,50	38,63
3.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,899	0,42	8,36
4.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,170	18,50	132,65
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,720	48,00	1 186,56
6.	2430226101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	20,892	25,00	522,31
7.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,268	18,60	60,78
8.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,170	8,39	60,16
9.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,135	2,50	22,84
10.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	28,341	2,50	70,85
11.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,580	80,00	4 206,40
12.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100,800	2,90	292,32
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,025	1,50	4,54
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,212	1,50	15,32
15.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,539	1,60	4,06
16.	265310210	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	12,659	2,80	35,45
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,708	5,50	20,39
18.	2653102100831	Amestec uscat	kg	697,342	1,45	1 011,15
19.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,534	15,90	835,29
20.	2662102701000	Placi ghips-carton Corob	m2	12,663	65,00	823,10
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,900	2,30	71,07
22.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,800	12,50	22,50
23.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,083	15,20	168,46
24.	2710703520285	Profil de suport	m	26,532	12,60	334,30
25.	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	833,910	120,00	100 069,20
26.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	22,050	14,65	323,03

27.	28112363	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15	buc	4,000	350,00	1 400,00
28.	28112364	Usa din PVC gata confectionate 50x50	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	126,000	0,60	75,60
30.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	195,251	0,25	48,81
31.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 176,800	0,35	1 111,88
32.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,750	12,42	9,31
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,780	2,30	11,00
Total materiale de construcții						115 110,18

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,478	50,00	23,90
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,082	50,00	4,10
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,787	70,00	1 385,09
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,514	50,00	75,70
5.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,570	50,00	28,50
Total utilaje de construcții						1 518,09

Total:

Cheltuieli directe	lei	196 762,43
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	18 030,19
Cheltuieli de transport	5,00 %	5 755,51
Total	100,00 +	220 548,13
Cheltuieli de regie	10,00 %	22 054,81
Total	100,00 +	242 602,94
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 852,06
Total	100,00 +	247 455,00
TVA	20,00 %	49 491,00

Total deviz:

296 946,00

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic
"Minerva")

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Instituția Publică Liceul Teoretic "Minerva"

Reparația cabinetelor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet Nr.14				
		1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplă	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		2. Cabinet Nr.15 - Fizica				
		2.1. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare	m2			16,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,30	0,12
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			65,48

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,45	10,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	70,00	5,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, gr.=10 mm, k=5)	m2			64,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	48,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,45	10,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	70,00	5,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2			97,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	80,00	88,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,39	1,26
7	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			29,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	14,65	15,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	00000052	Nisip	m3	0,0010	180,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,90	16,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	70,00	0,07
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
		2.2. Tavan				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		3. Cabinet Nr.16 3.1. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza 4.1. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv	m2			216,45

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	28741363133 00	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	27321036461 51	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa 5.1. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	28741363133 00	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	27321036461 51	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		6. Cabinet Nr.19 - Informatica 6.1. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	28741363133 00	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	27321036461 51	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		7. Cabinet Nr.20 - Matematica 7.1. Tavan				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	28741363133 00	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	27321036461 51	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		8. Coridor et.1 8.1. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv	m2			216,45

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		9. Coridor et.2				
		9.1. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		10. Coridor si 2 scari				
		10.1. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		11. Bucataria si cantina				
		11.1. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		12. Atelier A+B				
		12.1. Tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"	m2			216,45

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		12.2. Lucrari de reparatie				
22	RpEA12A	Demontarea canalul de protectie din metal	m			11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,00	11,20
23	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 359,00
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	40,00	5 742,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	40,00	1 158,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,90	14 616,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	766,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	1,60	203,00
	00000052	Nisip	m3	2,7800	180,00	504,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,50	1 125,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	50,00	205,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,45	10,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,90	16,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	70,00	0,07
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2			209,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000	Placi ghips-carton Corob	m2	1,0500	65,00	68,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,20	14,04
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,60	27,86
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,60	5,07
	2430226101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,42	0,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	70,00	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele corob	m2			25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	2,80	2,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	70,00	0,07
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15	buc			372,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,42	1,86
	28112363	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15	buc	1,0000	350,00	350,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
31	CL20A	Usa din PVC gata confectionate 50x50	buc			2 122,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,42	1,86
	28112364	Usa din PVC gata confectionate 50x50	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		13. Camerele auxiliare				
		13.1. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			216,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri ""Armstrong" 600x600x12 mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic
"Minerva")

(funcția, semnătura)

Semnălizarea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 11 426,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpEG17C	Demontarea avertizoarelor de fum (cu recuperarea ulterioara)	buc	40,000	15,20	608,00
Total Demontare						608,00
Incluziv salariu						608,00
		2. Lucrari de montare a avertizarelor demontate				
2	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (de fum)	buc	40,000	171,38	6 855,00
Total Lucrari de montare a avertizarelor demontate						6 855,00
Incluziv salariu						3 200,00
Cheltuieli directe			lei			7 463,00
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			856,80
Cheltuieli de transport			5,00 %			166,75
Total			100,00 +			8 486,55
Cheltuieli de regie			10,00 %			848,66
Total			100,00 +			9 335,21
Beneficiu de deviz			2,00 %			186,70
Total			100,00 +			9 521,91
TVA			20,00 %			1 904,38

Total deviz: 11 426,29
Incluziv salariu 3 808,00

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic
"Minerva")

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 11 426,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	80,000	40,00	3 200,00
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,200	40,00	608,00
Total manopera						3 808,00

Materiale:

1.	1010219	Avertizoare "IIC" automate: de fum,	buc	40,000	82,50	3 300,00
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	10,000	3,50	35,00
Total materiale de construcții						3 335,00

Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,400	50,00	320,00
Total utilaje de construcții						320,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	7 463,00
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	856,80
Cheltuieli de transport	5,00 %	166,75
Total	100,00 +	8 486,55
Cheltuieli de regie	10,00 %	848,66
Total	100,00 +	9 335,21
Beneficiu de deviz	2,00 %	186,70
Total	100,00 +	9 521,91
TVA	20,00 %	1 904,38

Total deviz:**11 426,29**

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic
"Minerva")

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Instituția Publică Liceul Teoretic "Minerva"
Semnalizarea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpEG17 C	Demontarea avertizoarelor de fum (cu recuperarea ulterioara)	buc			15,20
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	40,00	15,20
		2. Lucrari de montare a avertizarelor demontate				
2	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (de fum)	buc			171,38
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
	1010219	Avertizoare "TIC" automate: de fum,	buc	1,0000	82,50	82,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,50	0,88
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic
"Minerva")

(funcția, semnătura)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2012957**

din
от **04.06.2020**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ENERGOLED S.R.L.	1015600000816
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 19.06.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani
a DGAF mun.Chisinau
Funcția/Dолжность
Claudia GOJAN
L.Ș/ М.П.
Executor:
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.06.2020 ora 14:33:05
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (7,91)



SRL ENERGOLED

Formularul F.3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL"ENERGOLED"

c/f 1015600000816, IBAN MD60AG000000022512479048 – MDL, AGRNM2X462, cod TVA 0405414,
mun.Chișinău, bd.MirceaelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax 069413773/022995452

eenergoled@mail.ru

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	s.Ciuflești r-nul Căușeni	Iluminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni	contractant unic	569366,18 lei MD	20 zile	Decembrie 2018
2.	s.Roșu r-nul Cahul	Restabilirea sistemului de iluminat stradal PT-247, PT-233, PT-215, PT-120 din s.Roșu	contractant unic	282856,80 lei MD	20 zile	Noiembrie 2018
3.	<u>Municipiul Edineț</u>	Lucrări de iluminare stradală din mun.Edineț	contractant unic	246328,00 lei MD	20 zile	Septembrie 2018
4.	<u>com. Chioșelia</u> <u>r-nul Cantemir</u>	Lucrări de renovare a iluminării stradale pe străzile 28 August, Trandafirilor, Independenței și Viitorul din satul Chioșelia, Trandafirilor din satul Țărăncuța r-nul Cantemir	contractant unic	224630,00 lei MD	20 zile	Octombrie 2018

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”

DECLARAȚIE
privind anii de experiență specifică în livrarea bunurilor
și/sau serviciilor similare

SRL „ENERGOLED” confirmă prin prezenta licenței și anexei activarea în domeniul construcțiilor, instalațiilor și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții o experiență de minim 5 ani pe piața Republicii Moldova începând activitatea la 20 ianuarie 2015.

Cifra de afaceri pe ultimii 5 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	454263	28340
2.	2016	662664	44178
3.	2017	1627403	95729
4.	2018	3040116	176750
5.	2019	3565500	199189

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți
beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Com.Coșnița r-nul Dubăsari	Prestări servicii	194999.02
2.	s.Pereni, r-nul Hîncești	Prestări servicii	217572,65
3.	s.Marcauți r-nul Dubăsari	Prestări servicii	199 999,00
4.	s.Hîrtopul Mare r-nul Criuleni	Prestări servicii	199992.83
5.	s. Ciuflești r-nul Căușeni	Prestări servicii	569366,18
6.	s.Roșu r-nul Cahul	Prestări servicii	282856,80
7.	Municipiul Edineț	Prestări servicii	246328,00
8.	com. Chioșelia r-nul Cantemir	Prestări servicii	224630,00
9.	s. Baimaclia r-nul Cantemir	Prestări servicii	370646,82
10.	s. Molovata r-nul Dubăsari	Prestări servicii	940000,90
11.	com.Cucoara r-nul Cahul	Prestări servicii	210000,00
12.	com. Alcedar r-nul Șoldănești	Prestări servicii	287400,85
13.	s.Hagimus r-nul Căușeni	Prestări servicii	495042,00
14.	s. Zaicana r-nul Criuleni	Prestări servicii	203000,18
15.	com. Scoreni r-nul Strășeni	Prestări servicii	249168,00

Semnat: _____

Nume: Postolachi VeaceslavFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”