

**Gazoductul interrural Merenii-
Noii-Bratuleni-Bolduresti
raionul Nisporeni. (actualizarea-
finalizarii lucrarilor)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 14
Post de reglare RDG-50V, s.Carnesti

Valoarea de deviz 70 017,02 Lei

Intocmit in preiouri curente 18.03.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,82	57,67	335,64
2.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,92	57,67	53,06
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	19,50	57,67	1 124,57
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	57,67	57,67
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,16	57,67	66,90
		Total manopera				1 637,83

Materiale:

1.	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	2,00	34,58	69,16
2.	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	2,00	43,75	87,50
3.	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	4,00	20,00	80,00
4.	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	2,00	35,42	70,84
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,06	0,00	0,00
6.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,07	79,18	5,54
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10	79,18	7,92
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,04	0,00	0,00
9.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,06	0,00	0,00
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,442	0,00	0,00
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,204	0,00	0,00
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,332	31,00	10,29
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,20	0,00	0,00
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02	31,00	0,62
15.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,10	0,00	0,00
16.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,16	0,00	0,00
17.	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,30	25,00	7,50
18.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	20,00	21,50	430,00
19.	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0,50	21,50	10,75
20.	2722103300500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1	m	1,20	45,00	54,00
21.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,65	0,00	0,00

22.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	41,67	28,34
23.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	16,00	12,00	192,00
24.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	2,00	32,00
25.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	0,00	0,00
26.	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	2,00	65,00	130,00
27.	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	65,00	130,00
28.	2875274117000	Cot fonta	buc	10,00	15,76	157,60
29.	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	2,00	16,00	32,00
30.	2875274122000	Racord olandez	buc	10,00	0,00	0,00
31.	28752742011001	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	2,00	65,00	130,00
32.	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	4,00	95,00	380,00
33.	2875274202100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere	buc	2,00	65,00	130,00
34.	2875274400200	Flanse din otel d50	buc	2,00	75,00	150,00
35.	3320527328100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	2,00	166,67	333,34
		Total materiale de constructii				55 159,40

Utilaje de constructii:

1.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	150,00	99,00
		Total utilaje de constructii				99,00

Total:

Cheltuieli directe	Lei	4 396,23
Asigurare medicala	22,50 %	368,51
Total	100,00 +	4 764,74
Transport	2,00 %	53,19
Total	100,00 +	4 817,93
Cheltueli de regie	14,50 %	698,60
Total	100,00 +	5 516,52
Beneficiu de deviz	6,00 %	330,99
PRP cu 2 Regulator RDG-50V	52500,00 Lei	52 500,00
Total	100,00 +	58 347,52
TVA	20,00 %	11 669,50

Total deviz:

70 017,02

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

Consiliul raional Nisporeni

**Gazoductul interrural Merenii-Noii-Bratuleni-
Bolduresti raionul Nisporeni. (actualizarea-finalizarii
lucrarilor)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14**
Post de reglare RDG-50V, s.Carnesti
(formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari sanitare				
1	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25 ,40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм, электросваркой)	buc			167,50
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,5000	57,67	28,84
	287527440 0200	Flanse din otel d50	buc	1,0000	75,00	75,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	41,67	14,17
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	0,00	0,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	0,00	0,00
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	150,00	49,50
2	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (Установка промышленного манометра с контрольной иглой и диам. каркаса 160 мм Pn 10)	buc			294,48
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600	57,67	26,53
	287527412 0200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,0000	16,00	16,00
	111100010 1000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527420 11001	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	1,0000	65,00	65,00
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050	0,00	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,00	0,00
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	31,00	0,12
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	0,00	0,00
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0020	79,18	0,16
	332052732 8100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,0000	166,67	166,67
3	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы 50 мм)	buc			210,76
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,67	33,45
	287527420 2100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere	buc	1,0000	65,00	65,00
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	12,00	96,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,00	16,00
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	31,00	0,31
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	0,00	0,00
	232018620 2000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	0,00	0,00
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	0,00	0,00
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,00	0,00
4	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы 50 мм)	buc			210,76
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,67	33,45
	287527420 2100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere	buc	1,0000	65,00	65,00
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	12,00	96,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,00	16,00
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	31,00	0,31
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232018620 2000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	0,00	0,00
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	0,00	0,00
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,00	0,00
5	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc			344,02
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,9000	57,67	224,91
	272210330 0000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	21,50	86,00
	287527412 2000	Racord olandez	buc	2,0000	0,00	0,00
	287527411 7000	Cot fonta	buc	2,0000	15,76	31,52
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	79,18	1,58
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	0,00	0,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
6	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h (Установка одиночного регулятора давления (бытовой), номинальный расход -- 100 м3/час)	buc			665,33
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	57,67	167,82
	245131734 4000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	0,00	0,00
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0330	79,18	2,61
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	0,00	0,00
	111100020 0200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,0000	35,42	35,42
	251373660 1900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1500	25,00	3,75
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620	31,00	5,02
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	0,00	0,00
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	0,00	0,00
	287527420 1200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	2,0000	95,00	190,00
	111100010 0300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,0000	43,75	43,75

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,0000	34,58	34,58
	111100010 1000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	20,00	20,00
	287527403 0300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 1 1/4	buc	1,0000	65,00	65,00
	287527403 0700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	65,00	65,00
	272210330 0500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1	m	0,6000	45,00	27,00
	272210330 0200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0,2500	21,50	5,38
		3. Capitolul 3. Utilaj				
7		Regulator RDG-50V	buc			0,00

Intocmit _____ ()
(funcioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(funcioia, semnrtura)

**Gazoductul interrural Merenii-
Noii-Bratuleni-Bolduresti
raionul Nisporeni. (actualizarea-
finalizarii lucrarilor)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 14
Post de reglare RDG-50V, s.Carnesti**

Valoarea de deviz 70 017,02 Lei

Intocmit in preiouri curente 18.03.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari sanitare				
1	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25 ,40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм, электросваркой)	buc	2,00	167,50	335,01
2	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcusei de 160 mm Pn 10 - montare (Установка промышленного манометра с контрольной иглой и диам. каркаса 160 мм Pn 10)	buc	2,00	294,48	588,96
3	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы 50 мм)	buc	1,00	210,76	210,76
4	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы 50 мм)	buc	1,00	210,76	210,76
5	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc	5,00	344,02	1 720,08
Total Capitolul 1. Lucrari sanitare					3 065,57	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 302,19
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
6	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h (Установка одиночного регулятора давления (бытовой), номинальный расход -- 100 м3/час)	buc	2,00	665,33	1 330,66
Total Capitolul 2. Lucrari de montare						1 330,66
Incluziv salariu						335,64
		3. Capitolul 3. Utilaj				
7		Regulator RDG-50V	buc	2,00	0,00	0,00
Total Capitolul 3. Utilaj						0,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			Lei		4 396,23	
Asigurare medicala			22,50 %		368,51	
Total			100,00 +		4 764,74	
Transport			2,00 %		53,19	
Total			100,00 +		4 817,93	
Cheltueli de regie			14,50 %		698,60	
Total			100,00 +		5 516,52	
Beneficiu de deviz			6,00 %		330,99	
PRP cu 2 Regulator RDG-50V			52500,00 Lei		52 500,00	
Total			100,00 +		58 347,52	
TVA			20,00 %		11 669,50	

Total deviz:

70 017,02

Incluziv salariu

1 637,83

Intocmit

()

(funcioia, semnrtura)

Verificat

()

(funcioia, semnrtura)