

**Reparatia capitala si  
consolidarea peretelui de sprijin  
si a acceselor pietonale aflate in  
proximitatea I.P. Complexul  
Educational, Scoala Primara-  
Gradinita "Ilie Fulga", or.  
Stauceni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Solutii Arhitecturale, Amenajarea teritoriului (02.2026/SA, PG)**

**Valoarea de deviz 2 553 204,542 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1 517,700	23,342	35 426,760
2	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m / strat de nisip	100 m3	0,760	2 824,684	2 146,760
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	227,660	30,996	7 056,436
4	RpCS19G	Demontari: rigole, asezate pe beton	m	190,000	33,717	6 406,192
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / pereti	m3	63,580	498,570	31 699,081
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / plansee	m3	7,000	498,570	3 489,990
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat /	m3	17,000	498,570	8 475,690

1	2	3	4	5	6	7
		scari				
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / pereu	m3	27,450	498,563	13 685,568
9	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	168,000	23,342	3 921,524
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	168,000	22,102	3 713,136
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul de adeziv	m2	33,600	53,575	1 800,126
12	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	425,000	33,717	14 329,640
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / coama beton	m3	4,850	338,987	1 644,088
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	918,000	2,997	2 751,606
15	TsC35C22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	5,630	1 738,362	9 786,980
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 151,000	51,390	59 149,800
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>205 483,377 111 640,668</b>
		<b>2. Pereu</b>				
17	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,340	1 150,496	1 541,664
18	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta LA30 conform SM SR EN	m3	13,400	738,698	9 898,558

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1:2010 fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm				
19	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.50 mm	m3	6,700	763,698	5 116,779
20	CR38A	Strat de folie polietilena 100 mcr, in vederea turnarii betoanelor in fundatii	m2	134,000	11,686	1 565,924
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata VR 8x150x150 (5.45 kg/m2)	kg	730,300	22,975	16 778,685
22	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C30/37 XF1 gr.100-150 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	16,750	2 739,442	45 885,650
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc 3 gr.40 mm gri intunecat	m2	134,000	240,430	32 217,609
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>113 004,869 15 324,868</b>
		<b>3. Imbracaminte</b>				
24	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	13,870	1 150,505	15 957,501

1	2	3	4	5	6	7
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	138,700	628,392	87 157,915
26	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm gri deschis	m2	505,000	358,212	180 897,280
27	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm color	m2	882,000	388,662	342 799,657
		<b>Total Imbracaminte Inclusiv salariu</b>				<b>626 812,353 110 914,462</b>
		<b>4. Borduri</b>				
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40	m3	44,100	800,892	35 319,320
29	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 1000x250x150 pe beton C16/20	m	110,000	253,360	27 869,578
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 1000x200x100 pe beton C16/20	m	320,000	187,172	59 894,880
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>123 083,778 13 834,198</b>
		<b>5. Rigole</b>				
31	DE10C	Rigola de canalizare HDPE cu grila din otel zincat (cu set de fixare) 1000x150x200h, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m	128,800	749,829	96 577,988

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Rigole Inclusiv salariu</b>				<b>96 577,988 5 595,433</b>
		<b>6. Coama gard</b>				
32	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat, placi drepte sau curbe / Coama pentru gard OL-26 1000x440 sau analog	buc	189,000	483,728	91 424,597
		<b>Total Coama gard Inclusiv salariu</b>				<b>91 424,597 17 769,402</b>
		<b>7. Placari</b>				
33	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	4,200	169,233	710,778
34	CA04E3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,600	2 322,617	1 393,570
35	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm / Lacrimar Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	30,000	562,362	16 870,856
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,000	4,895	734,280
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	150,000	97,988	14 698,200
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la manopera si	m2	-150,000	25,151	-3 772,620

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj pt grosimea 20 mm Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000				
39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	150,000	4,669	700,365
40	CE13A	Hidroizolatii cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Tehnoelast EPP sau analog Material marunt=1,050	m2	150,000	173,815	26 072,205
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	150,000	97,988	14 698,200
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la manopera si utilaj pt grosimea 50 mm Коэффициент к машинам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000	m2	150,000	42,521	6 378,120
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi din portelan Cement Anthracite Matt 600x600x20 incleiate pe adeziv cu elasticitate sporita (clasa minima C2, optim C2S1)	m2	150,000	788,912	118 336,830
		<b>Total Placari Inclusiv salariu</b>				<b>196 820,784 59 464,765</b>
		<b>8. Finisare pereti</b>				
44	RpCJ34A	Pregatirea suprafetelor din beton pentru vopsire prin slefuire si demontarea proeminentelor Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,100	m2	375,000	29,866	11 199,575
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	375,000	23,386	8 769,675

1	2	3	4	5	6	7
		cuart intr-un strat, la pereti exteriori				
46	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea mata pentru beton pe baza de solvent pentru exterior, aplicate in 3 straturi / k=0.67 pentru 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=0,670 Коэффициент к материалам=0,670 Коэффициент к машинам=0,670	m2	375,000	72,472	27 177,054
		<b>Total Finisare pereti Inclusiv salariu</b>				<b>47 146,304 22 819,660</b>
		<b>9. Balustrade Ltot=67.0 ml</b>				
47	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	1 675,000	40,348	67 583,570
48	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2	62,400	159,032	9 923,622
		<b>Total Balustrade Ltot=67.0 ml Inclusiv salariu</b>				<b>77 507,192 28 310,052</b>
		<b>10. Mobilier urban</b>				
49	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca "OLTENIA" cu speteaza si laterale cu motive traditionale, profile din otel si sezut din lamele de lemn gata prelucrat si vopsit 0,75 mH x 1,8 mL x 0,45 ml pe beton C12/15	buc	15,000	4 975,318	74 629,770
50	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi "RUSTIC" din tabla cu motive traditionale, profile din metal si lamele de lemn gata prelucrat si vopsit sau analog pe beton C12/15	buc	5,000	2 193,986	10 969,930
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>85 599,700 8 915,500</b>
		<b>11. Inverzire</b>				
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,535	1 169,720	625,800

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil				
52	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	74,900	51,393	3 849,300
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,535	218,989	117,159
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	53,500	20,100	1 075,371
55	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	535,000	8,429	4 509,622
56	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,350	1 025,329	5 485,509
57	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,350	222,187	1 188,700
58	TsH156B	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50	buc	30,000	6,484	194,520
59	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Buxus Sempervirens	buc	30,000	125,762	3 772,872
		<b>Total Inverzire Inclusiv salariu</b>				<b>20 818,853 8 391,203</b>

	Total	lei	1 684 279,795
	Asigurarea sociala	24,00 %	96 715,251
	Cheltuieli de transport	4,00 %	44 156,432
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	22 078,216
	Cheltuieli de regie	9,50 %	160 006,581
	Beneficiu	6,00 %	120 434,177
	TOTAL	100,00 +	2 127 670,452
	TVA	20,00 %	425 534,090
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 553 204,542</b>

Intocmit

Verificat

**Reparatia capitala si  
consolidarea peretelui de sprijin  
si a acceselor pietonale aflate in  
proximitatea I.P. Complexul  
Educational, Scoala Primara-  
Gradinita "Ilie Fulga", or.  
Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Solutii Arhitecturale, Amenajarea teritoriului (02.2026/SA, PG)**

Valoarea de deviz 2 553 204,542 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,000	64,84	778,080
2.	7123010010200	Betonist	h-om	546,857	64,84	35 458,208
3.	7123011000200	Betonist	h-om	97,000	64,84	6 289,480
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,258	64,84	1 183,849
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	245,700	64,84	15 931,188
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,376	64,84	348,580
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,400	64,84	868,856
8.	7129020012800	Pavator	h-om	2 148,756	64,84	139 325,338
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	109,068	64,84	7 071,969
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	180,000	64,84	11 671,200
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	38,304	64,84	2 483,631
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	51,000	64,84	3 306,840
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	227,552	64,84	14 754,472
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,000	64,84	2 917,800
15.	7212030022700	Sudor	h-om	16,750	64,84	1 086,070
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,800	64,84	1 283,832
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,360	64,84	1 190,462

18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	318,250	64,84	20 635,330
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	448,002	64,84	29 048,450
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	508,124	64,84	32 946,761
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	536,632	64,84	34 795,219
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	610,805	64,84	39 604,596
		<b>Total manopera</b>				<b>441 263,331</b>

### **Materiale:**

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,600	3,50	12,600
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	21,186	180,00	3 813,480
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	33,500	2,00	67,000
4.	1111000100002-buxus	Buxus Sempervirens	buc	31,200	95,00	2 964,000
5.	1212121212121	apa	m3	3,000	25,00	75,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	520,00	0,520
7.	1411122201752/20-40	Piatra sparta fr.20-40	m3	50,715	580,00	29 414,700
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	159,505	430,00	68 587,150
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,392	430,00	168,560
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,327	480,00	1 596,960
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,375	480,00	660,000
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,605	480,00	3 650,400
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	124,601	480,00	59 808,480
14.	1421402200393/LA30-2	Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.20-40	m3	16,750	515,00	8 626,250
15.	1421402200393/LA30-5	Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.5-20	m3	8,375	535,00	4 480,625
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,683	28,00	439,124
17.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,300	75,00	22,500
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	5 500,00	22,000
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	4 500,00	18,000
20.	2010237318750	Distantieri	buc	219,090	1,00	219,090
21.	2030112931102-rustic	Cos de gunoi "RUSTIC" din tabla cu motive traditionale, profile din metal si lamele de lemn gata prelucrat si vopsit	buc	5,000	1 680,00	8 400,000
22.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,756	285,00	215,460
23.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,300	240,00	72,000
24.	2320166200676	White spirit	kg	6,240	36,00	224,640
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,504	10,00	5,040
26.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	47,250	38,00	1 795,500
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,918	16,00	14,688
28.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	45,000	6,80	306,000
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,734	16,00	11,744
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,500	18,00	405,000
31.	2430116104070-ext	Vopsea mata pentru beton pe baza de solvent pentru exterior	kg	188,438	94,50	17 807,391
32.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	11,232	155,00	1 740,960
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	16,750	120,00	2 010,000
34.	24302261000001	Fuga	kg	30,000	50,00	1 500,000
35.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	15,600	130,00	2 028,000
36.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	155,625	37,00	5 758,125
37.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	1,872	165,00	308,880
38.	2462106110554*	Adeziv cu elasticitate sporita (clasa minima C2, optim C2S1)	kg	870,000	14,50	12 615,000
39.	2513206621460*	Banca "OLTENIA" cu speteaza si laterale cu motive traditionale, profile din otel si sezut din lamele de lemn gata prelucrat si vopsit 0,75 mH x 1,8 mL x 0,45 ml	buc	15,000	4 450,00	66 750,000
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 328,124	2,60	3 453,123
41.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 433,600	2,60	6 327,360
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	417,103	2,60	1 084,468

		S1500				
43.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 872,090	2,60	59 467,434
44.	2652102100713	Var pasta	m3	0,009	3 000,00	27,000
45.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	22,500	22,00	495,000
46.	2661112800655-4-b3-g	Pavaj vibropresat Bruc 3 gr.40 mm gri intunecat	m2	136,010	148,00	20 129,480
47.	2661112800655-b8-c	Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm color	m2	895,230	225,00	201 426,750
48.	2661112800655-b8-g	Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm gri deschis	m2	512,575	195,00	99 952,125
49.	2663102100000-12/15	Beton C12/15	m3	0,960	1 520,00	1 459,200
50.	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF1	m3	17,340	2 150,00	37 281,000
51.	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	26,106	1 680,00	43 858,080
52.	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	11,550	1 540,00	17 787,000
53.	2666122800286-25x15	Bordura 1000x250x150	m	110,550	121,00	13 376,550
54.	2666122800286-rig	Rigola de canalizare HDPE cu grila din otel zincat (cu set de fixare) 1000x150x200h	m	129,444	615,00	79 608,060
55.	2666122800325-20x10	Bordura 1000x200x100	m	321,600	82,50	26 532,000
56.	2666122800600-OL26	Coama pentru gard OL-26 1000x440	buc	190,890	112,00	21 379,680
57.	2670112202052*	Placi de portelan Cement Anthracite Matt 600x600x20	m2	153,000	415,60	63 586,800
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,240	5,00	31,200
59.	2682132600470-EPP	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	181,125	104,20	18 873,225
60.	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,600	15,00	234,000
61.	2682132601626-pe100	Folie polietilena 100 mcr	m2	136,680	5,10	697,068
62.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	57,720	180,00	10 389,600
63.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,680	26,00	121,680
64.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,651	10,00	36,510
65.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,210	30,00	6,300
66.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,303	15,00	109,545
67.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,560	240,00	374,400
68.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 675,000	25,00	41 875,000
69.	2873122004100	Plase sudate	kg	737,603	20,00	14 752,060
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,210	24,00	5,040
71.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,375	72,00	603,000
72.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,840	0,60	0,504
73.	2874115840603	Piulita	buc	187,200	0,60	112,320
74.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,840	0,60	0,504
75.	2874115893300	Bolt	buc	187,200	1,80	336,960
76.	2874117308500	Cartus	buc	187,200	14,00	2 620,800
77.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,017	62,00	1,054
78.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,000	200,00	600,000
79.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	30,420	200,00	6 084,000
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,400	10,00	134,000
81.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,630	25,00	565,750
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,652	25,00	641,300
83.	4100126202818	Apa	m3	29,110	25,00	727,750
84.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,250	5,00	131,250
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 208 782,3 23</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	76,776	120,00	9 213,120
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	38,388	80,00	3 071,040

3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	41,666	350,00	14 583,100
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	15,000	35,00	525,000
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	85,050	600,00	51 030,000
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,887	35,00	1 116,045
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,445	35,00	295,575
8.	2922140007000	Macara	h-ut	5,463	550,00	3 004,650
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,350	35,00	572,250
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,441	600,00	3 264,600
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,252	450,00	8 213,400
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,043	600,00	625,800
13.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,142	115,00	361,330
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,177	600,00	106,200
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,213	50,00	460,650
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,360	50,00	18,000
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	51,450	35,00	1 800,750
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	41,666	32,00	1 333,312
19.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,195	50,00	9,750
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,050	40,00	162,000
21.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,005	215,00	216,075
22.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,236	410,00	2 146,760
23.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	18,466	530,00	9 786,980
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,080	35,00	37,800
25.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,142	420,00	1 319,640
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,590	54,00	247,860
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,084	500,00	42,000
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	69,999	900,00	62 999,100
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,065	400,00	826,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>194 240,722</b>

Total	lei	1 684 279,79 5
Asigurarea sociala	24,00 %	96 715,251
Cheltuieli de transport	4,00 %	44 156,432
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	22 078,216
Cheltuieli de regie	9,50 %	160 006,581
Beneficiu	6,00 %	120 434,177
TOTAL	100,00 +	2 127 670,45 2
TVA	20,00 %	425 534,090

**Total deviz:**

**2 553 204,  
542**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia capitala si consolidarea peretelui de sprijin si a acceselor pietonale aflate in proximitatea I.P. Complexul Educational, Scoala Primara-Gradinita "Ilie Fulga", or. Stauceni, mun. Chisinau

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			23,342
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,84	11,671
2	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m / strat de nisip	100 m3			2 824,684
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	410,00	2 824,684
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,996
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	64,84	9,272
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,340
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	115,00	1,587
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,797
4	RpCS19G	Demontari: rigole, asezate pe beton	m			33,717
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	64,84	16,858
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	64,84	16,858
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / pereti	m3			498,570
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	97,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	32,00	11,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,000
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / plansee	m3			498,570
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	97,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	32,00	11,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,000
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scari	m3			498,570
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	97,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	32,00	11,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,000
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / pereu	m3			498,563
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	97,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,3500	350,00	122,494

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	32,00	11,199
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,000
9	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			23,342
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,84	11,671
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,102
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul de adeziv	m2			53,575
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
12	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,717
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	64,84	16,858
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	64,84	16,858
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / coama beton	m3			338,987
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	136,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	85,589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,247
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,464
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	32,00	9,277
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,246
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,997
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	54,00	0,270
15	TsC35C22	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			1 738,362
	2952270007405	Incaltor frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	3,2800	530,00	1 738,362
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			51,390
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	900,00	51,390
		<b>2. Pereu</b>				
17	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 150,496
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,496
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
18	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			738,698
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	64,84	70,027
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,84	11,671
	1421402200393/L A30-2	Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.20-40	m3	1,2500	515,00	643,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,0500	215,00	10,750

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
19	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.50 mm	m3			763,698
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	64,84	70,027
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,84	11,671
	1421402200393/LA30-5	Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.5-20	m3	1,2500	535,00	668,750
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	215,00	10,750
20	CR38A	Strat de folie polietilena 100 mcr, în vederea turnării betoanelor în fundații	m2			11,686
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2682132601626-pe100	Folie polietilena 100 mcr	m2	1,0200	5,10	5,202
21	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa sudată VR 8x150x150 (5.45 kg/m2)	kg			22,975
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
22	CA02C1	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C30/37 XF1 gr.100-150 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 739,442
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	64,84	282,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,148
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF1	m3	1,0250	2 150,00	2 225,731
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,525
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	550,00	159,484
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,5500	50,00	27,501
23	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc 3 gr.40 mm gri întunecat	m2			240,430
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,024
	2661112800655-4-b3-g	Pavaj vibropresat Bruc 3 gr.40 mm gri întunecat	m2	1,0150	148,00	150,220
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,462
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,00	20,543
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	200,00	4,000
		<b>3. Imbracaminte</b>				
24	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așezării unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 150,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,505
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
25	TsC54C	Strat de fundație din pietriș gr.100 mm	m3			628,392
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1421102200068	Pietriș ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	430,00	494,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
26	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm gri deschis	m2			358,212
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	64,84	65,644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	64,84	2,049
	2661112800655-b8-g	Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm gri deschis	m2	1,0150	195,00	197,925
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	40,898
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	480,00	41,136
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
27	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm color	m2			388,662
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	64,84	65,644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	64,84	2,049
	2661112800655-b8-c	Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm color	m2	1,0150	225,00	228,375
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	40,898
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	480,00	41,136
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
		<b>4. Borduri</b>				
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40	m3			800,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752/2 0-40	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500	580,00	667,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
29	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 1000x250x150 pe beton C16/20	m			253,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	64,84	33,717
	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 680,00	75,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,60	8,242
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	480,00	4,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2666122800286-25x15	Bordura 1000x250x150	m	1,0050	121,00	121,605
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 1000x200x100 pe beton C16/20	m			187,172
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 680,00	80,640
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,652
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,440
	2666122800325-20x10	Bordura 1000x200x100	m	1,0050	82,50	82,912
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
		<b>5. Rigole</b>				
31	DE10C	Rigola de canalizare HDPE cu grila din otel zincat (cu set de fixare) 1000x150x200h, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m			749,829

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	64,84	33,717
	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 680,00	75,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,60	8,242
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	480,00	4,319
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2666122800286-rig	Rigola de canalizare HDPE cu grila din otel zincat (cu set de fixare) 1000x150x200h	m	1,0050	615,00	618,075
		<b>6. Coama gard</b>				
32	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat, placi drepte sau curbe / Coama pentru gard OL-26 1000x440 sau analog	buc			483,728
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	64,84	84,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2666122800600-OL26	Coama pentru gard OL-26 1000x440	buc	1,0100	112,00	113,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,60	4,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	480,00	2,400
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	600,00	270,000
		<b>7. Placari</b>				
33	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			169,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,84	11,023
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2800	64,84	82,995
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	62,00	0,251
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	0,60	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	0,60	0,120
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,286
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	24,00	1,200
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	285,00	51,300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,238
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
34	CA04E3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 322,617
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	64,84	398,767
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	396,0000	2,60	1 060,488
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6950	480,00	344,000
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6350	430,00	280,933
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	25,00	9,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
35	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm / Lacrimar Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m			562,362
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	64,84	42,794
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	180,00	346,320
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	26,00	4,056
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	15,00	7,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	240,00	12,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,60	5,949
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	3,488
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,052

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	1,80	11,232
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	14,00	87,360
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,60	3,744
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			97,988
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 540,00	50,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la manopera si utilaj pt grosimea 20 mm Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2			25,151
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 540,00	16,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,120
39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,669
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	6,80	2,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,011
40	CE13A	Hidroizolatii cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Tehnoelast EPP sau analog Material marunt=1,050	m2			173,815
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2682132600470-EPP	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	104,20	125,822
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	38,00	11,970
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	35,00	1,400
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			97,988
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 540,00	50,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la manopera si	m2			42,521

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj pt grosimea 50 mm Коэффициент к машинам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 540,00	33,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi din portelan Cement Anthracite Matt 600x600x20 incleiate pe adeziv cu elasticitate sporita (clasa minima C2, optim C2S1)	m2			788,912
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,84	249,958
	2670112202052*	Placi de portelan Cement Anthracite Matt 600x600x20	m2	1,0200	415,60	423,912
	2462106110554*	Adeziv cu elasticitate sporita (clasa minima C2, optim C2S1)	kg	5,8000	14,50	84,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,00	3,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,00	1,260
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,252
		<b>8. Finisare pereti</b>				
44	RpCJ34A	Pregatirea suprafetelor din beton pentru vopsire prin slefuire si demontarea proeminentelor Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,100	m2			29,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,688
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori	m2			23,386
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
46	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea mata pentru beton pe baza de solvent pentru exterior, aplicate in 3 straturi / k=0.67 pentru 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=0,670 Коэффициент к материалам=0,670 Коэффициент к машинам=0,670	m2			72,472
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	23,894
	2430116104070-ext	Vopsea mata pentru beton pe baza de solvent pentru exterior	kg	0,7500	94,50	47,486
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,087
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	0,938
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,067
		<b>9. Balustrade Ltot=67.0 ml</b>				
47	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			40,348
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
48	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2			159,032
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3600	64,84	88,182
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,1800	155,00	27,900
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	130,00	32,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0300	165,00	4,950
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
		<b>10. Mobilier urban</b>				
49	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca "OLTENIA" cu speteaza si laterale cu motive traditionale, profile din otel si sezut din lamele de lemn gata prelucrat si vopsit 0,75 mH x 1,8 mL x 0,45 ml pe beton C12/15	buc			4 975,318
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,84	123,196
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	2513206621460*	Banca "OLTENIA" cu speteaza si laterale cu motive traditionale, profile din otel si sezut din lamele de lemn gata prelucrat si vopsit 0,75 mH x 1,8 mL x 0,45 ml	buc	1,0000	4 450,00	4 450,000
	2663102100000-12/15	Beton C12/15	m3	0,0360	1 520,00	54,720
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	3,750
50	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi "RUSTIC" din tabla cu motive traditionale, profile din metal si lamele de lemn gata prelucrat si vopsit sau analog pe beton C12/15	buc			2 193,986
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	2030112931102-rustic	Cos de gunoi "RUSTIC" din tabla cu motive traditionale, profile din metal si lamele de lemn gata prelucrat si vopsit	buc	1,0000	1 680,00	1 680,000
	2663102100000-12/15	Beton C12/15	m3	0,0840	1 520,00	127,680
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	3,750
		<b>11. Inverzire</b>				
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			1 169,720
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 169,720
52	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			51,393
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	900,00	51,393
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			218,989
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	64,84	19,512
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	520,00	0,972
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,00	198,505
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,100
55	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			8,429
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	64,84	8,429
56	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 025,329
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	64,84	312,529
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	180,00	712,800
57	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			222,187
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	64,84	42,794
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	400,00	154,393
58	TsH156B	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x	buc			6,484

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	64,84	6,484
59	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Buxus Sempervirens	buc			125,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	64,84	1,297
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	64,84	22,046
	1111000100002-buxus	Buxus Sempervirens	buc	1,0400	95,00	98,800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,050
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,50	0,420
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	75,00	0,750
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	240,00	2,400

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.