

Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cladirii la statia de pompare nr. 13 str. Mesterul Manole, 3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 4047.93 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 30.00 | 36.67 29.74 | 1100.24 892.18 |
| 2 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli TKP sau echivalentul dar cu caracteristici tehnice nu mai inferioare | m2 | 10.00 | 146.66 74.77 | 1466.55 747.74 |
| Total capitole lucrari de constructie | | | 100.00 + | | | 2566.80 |
| CAS | | | 24.00 % | | | 393.58 |
| Total: | | | 100.00 + | | | 2960.38 |
| Transport materiale | | | 5.00 % | | | 46.10 |
| Total: | | | 100.00 + | | | 3006.48 |
| Cheltueli de regie | | | 10.00 % | | | 300.65 |
| Total: | | | 100.00 + | | | 3307.13 |
| Beneficiu de deviz | | | 2.00 % | | | 66.14 |
| Total: | | | 100.00 + | | | 3373.27 |
| TVA | | | 20.00 % | | | 674.65 |
| Total deviz: | | | | | | 4047.93 |

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Investitor

"Termoelectrica" S.A.

(semnatura)

**Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului cladirii la statia de
pompare nr. 13 str. Mesterul
Manole, 3**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 3
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 4047.93 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

Monopera:

| N | Cod resurse | Denumirea | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|---------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------|-----------------|
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 16.30 | 84.97 | 1385.011 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 | 84.97 | 254.91 |
| Total: | | | | | | 1639.921 |

Materiale:

| N | Cod resurse | Denumirea materialelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|---------------|---------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|
| 1. | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 4.725 | 41.50 | 196.088 |
| 2. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 3.165 | 13.50 | 42.727 |
| 3. | 2682132600472 | Membrane bituminoase Bipoli TKP | m2 | 12.132 | 55.33 | 671.291 |
| 4. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.315 | 38.00 | 11.97 |
| Total: | | | | | | 922.076 |

Utilaje:

| N | Cod resurse | Denumirea utilajelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|---------------|---------------|----------------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.10 | 8.00 | 0.80 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0.50 | 8.00 | 4.00 |
| Total: | | | | | | 4.80 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| Total capitole lucrari de constructie | 100.00 + | 2566.80 |
| CAS | 24.00 % | 393.58 |
| Total: | 100.00 + | 2960.38 |
| Transport materiale | 5.00 % | 46.10 |
| Total: | 100.00 + | 3006.48 |
| Cheltueli de regie | 10.00 % | 300.65 |
| Total: | 100.00 + | 3307.13 |
| Beneficiu de deviz | 2.00 % | 66.14 |

| | | |
|--------|----------|---------|
| Total: | 100.00 + | 3373.27 |
| TVA | 20.00 % | 674.65 |

Total deviz: 4047.93

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: "Termoelectrica" S.A.

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

"Termoelectrica" S.A.

**Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cladirii
la statia de pompare nr. 13 str. Mesterul Manole, 3****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 3
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1.05 | m | | | 36.67 29.74 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.3000 | 84.97 | 25.491 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0500 | 84.97 | 4.248 |
| | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0.1500 | 41.50 | 6.536 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.0100 | 38.00 | 0.399 |
| 2 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli TKP sau echivalentul dar cu caracteristici tehnice nu mai inferioare Material marunt=1.055 | m2 | | | 146.66 74.77 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.7300 | 84.97 | 62.028 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 84.97 | 12.745 |
| | 2682132600472 | Membrane bituminoase Bipoli TKP | m2 | 1.1500 | 55.33 | 67.129 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0.3000 | 13.50 | 4.273 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0500 | 8.00 | 0.40 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.0100 | 8.00 | 0.08 |

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

"Termoelectrica" S.A.

(functia, semnatura)