

**Canalizare com. Bubuieci str.
Victoriei tronsonul str. M.
Eminescu - str. M. Costin**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № S-2-1
Sistema C1**

Valoarea de deviz 810 418,14 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Siatema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	6,7800	1 756,00	11 905,68
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,1300	194,88	4 312,61
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3	38,4000	124,87	4 795,08
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 204,0000	43,34	52 185,57

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	136,0000	29,33	3 988,34
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	136,0000	72,45	9 853,20
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,0200	381,50	2 296,63
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,0200	1 613,62	9 714,00
		<i>Total</i>	lei			99 051,11
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				99 051,11 68 771,57
		1.2. Tevi si armatura				
9	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 20 buc * 12.774 = 178.8 kg Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500	kg	255,4800	41,29	10 548,01
10	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm	buc	3,0000	189,10	567,31
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri	m	265,0000	156,79	41 550,24

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050				
12	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	26,5000	7,57	200,55
		<i>Total</i>	lei			52 866,11
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				52 866,11 10 723,63
		1.3. Constructia caminelor de canalizare				
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,7500	1 756,00	3 073,00
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1900	1 908,00	362,52
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,8000	194,88	935,40
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	52,8000	17,03	899,08
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,5280	1 613,62	851,99

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,2200	381,50	465,43
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2200	1 613,61	1 968,61
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	30,4000	6,75	205,33
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1900	175,74	33,39
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	7,6700	2 791,73	21 412,59
23	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	10,0000	800,00	8 000,00
24	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	buc	6,0000	700,00	4 200,00
25	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	14,0000	900,00	12 600,00
26	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2	buc	10,0000	1 100,00	11 000,00
27	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1	buc	15,0000	360,00	5 400,00
28	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3	buc	5,0000	450,00	2 250,00
29	AcE13A1	Capacelor din fonta tip T	buc	10,0000	1 650,00	16 500,00
30	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	21,0000	70,95	1 489,95

1	2	3	4	5	6	7
31		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	165,3000	22,00	3 636,60
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1660	344,64	57,21
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1660	651,20	108,10
34		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	205,6000	22,00	4 523,20
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2060	651,17	134,14
36	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)	m2	70,8000	112,20	7 943,66
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,3000	694,80	3 682,46
38	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	3,7000	2 327,96	8 613,44

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			120 346,10
		Total Constructia caminelor de canalizare Inclusiv salariu				120 346,10 18 968,38
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului 1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 345 m2				
39	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 660 x 2=1320 m. l.	m	530,0000	55,54	29 438,32
40	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	51,7500	344,04	17 804,30
41	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	51,7500	26,65	1 379,30
42	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	148,0000	12,56	1 859,18
43	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	34,5000	611,29	21 089,51
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	26,0000	694,80	18 064,90
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50%	m3	26,0000	464,80	12 084,90
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2070	133,86	27,71
47	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	345,0000	284,84	98 269,11
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	345,0000	206,79	71 343,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			271 361,16
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 345 m2 Inklusiv salariu				271 361,16 40 018,65
		<i>Total</i>	lei			271 361,16
		Total Demolarea si restabilirea drumului Inklusiv salariu				271 361,16 40 018,65
		<i>Total</i>	lei			543 624,48
		Total Siatema C1 Inklusiv salariu				543 624,48 138 482,23

		Total	lei	543 624,48
		Asigurarile sociale (VR) * 24 %	24 %	33 235,74
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	13 479,33
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 10 %	10 %	59 033,95
		Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4 %	25 974,94
		Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		675 348,44
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	135 069,70
		Total deviz: Inklusiv salariu		810 418,14

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com.Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Canalizare com. Bubuieci str.
Victoriei tronsonul str. M.
Eminescu - str. M. Costin**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № S-2-1
Sistema C1**

Valoarea de deviz 810 418,14 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № S-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,1000	94,60	198,66
2.	7123010010200	Betonist	h-om	182,1900	94,60	17 235,17
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	433,4400	94,60	41 003,42
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	96,6000	94,60	9 138,36
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,6640	94,60	535,81
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	94,60	302,72
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	184,6333	94,60	17 466,31
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6949	94,60	160,34
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	416,1870	94,60	39 371,28
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0550	94,60	1 518,80
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,9072	94,60	3 018,42
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	90,2002	94,60	8 532,94
		Total manopera				138 482,23

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	48,6450	1 850,00	89 993,25
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	32,4300	2 000,00	64 860,00
3.	11111125874	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	205,6000	22,00	4 523,20
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	50,9458	400,00	20 378,32
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,0700	1 450,00	3 001,50
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5598	400,00	1 023,92
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,0483	350,00	14 716,91
8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,0730	45,00	48,28
9.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,2683	4 200,00	1 126,86
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,0041	250,00	251,02
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,2040	4 200,00	5 056,80
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	160,0080	1,00	160,01

		in dep S 2340				
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0850	1 000,00	85,00
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0690	15,00	1,04
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,1738	25,00	4,36
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	240,7200	28,00	6 740,16
17.	23203226000401	Bitum	t	0,2132	28,00	5,97
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,9344	54,00	104,45
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5611	54,00	30,30
20.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	1,0730	65,00	69,75
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1800	45,00	8,10
22.	2513730000000200	Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 20 buc * 12.774 = 178.8 kg	kg	178,8181	32,00	5 722,18
23.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	10,7302	25,00	268,26
24.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	30,6274	25,00	765,68
25.	2521216700500160	Tiava din polietilena din PVC SN4, D160	m	276,9780	120,00	33 237,36
26.	2523156721037160	Mufa canal D 160mm	buc	3,0000	152,00	456,00
27.	25987412356	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	165,3000	22,00	3 636,60
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 076,2560	3,00	3 228,77
29.	26511221004022	Ciment M-400	kg	6,1790	3,00	18,54
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,1440	5,00	240,72
31.	26611264330911	Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3)	buc	15,0000	360,00	5 400,00
32.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	5,0000	450,00	2 250,00
33.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10 (0,18 m3)	buc	10,0000	800,00	8 000,00
34.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	14,0000	900,00	12 600,00
35.	266112643310111060	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6 (0,24 m3)	buc	6,0000	700,00	4 200,00
36.	26611264331014102	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10-2(0,10 m3)	buc	10,0000	1 100,00	11 000,00
37.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,1667	1 450,00	4 591,72
38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5947	1 650,00	981,26
39.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,8550	2 400,00	4 452,00
40.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	5,5200	22,00	121,44
41.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,7950	22,00	83,49
42.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	3,6120	1 450,00	5 237,40
43.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,1672	120,00	260,06
44.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	17,9396	35,00	627,89
45.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	2,6825	35,00	93,89
46.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,6825	54,00	144,86
47.	28752742000011025	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	10,0000	1 650,00	16 500,00
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	34,8000	15,00	522,00

		drumuri-terasam.				
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0837	15,00	16,26
50.	4100126202818	Apa	m3	9,1800	15,00	137,70
		Total materiale de construcții				336 983,28

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	40,1062	165,00	6 617,52
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,5560	250,00	9 639,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,2780	165,00	3 180,87
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1416	50,00	7,08
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9250	350,00	323,75
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0621	350,00	21,74
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2252	350,00	778,82
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,6600	250,00	2 415,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	38,3530	400,00	15 341,20
10.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,7141	125,00	89,26
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,8916	350,00	2 762,06
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0760	350,00	26,60
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,4800	65,00	96,20
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,2650	100,00	26,50
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	40,1062	75,00	3 007,96
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	80,7095	75,00	6 053,20
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,8408	95,00	174,88
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	155,8200	65,00	10 128,30
19.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,7141	220,00	157,10
20.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,0438	85,00	173,72
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	14,4963	350,00	5 073,70
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,3841	220,00	2 064,51
		Total utilaje de construcții				68 158,97

Total	lei	543 624,48
Asigurarile sociale (VR) * 24 %	24 %	33 235,74
Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	13 479,33
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 10 %	10 %	59 033,95
Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4 %	25 974,94
Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		675 348,44
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	135 069,70

Total deviz:

810 418,14

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com.Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Canalizare com. Bubuieci str. Victoriei
tronsonul str. M. Eminescu - str. M. Costin**

Investitor Com. Bubuieci

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Siatema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 905,68
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 312,61
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3			124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 795,08
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			43,34
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	120,00	0,22
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	1 450,00	4,35
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	35,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 185,57
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 988,34
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			72,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 853,20
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 296,63
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 714,00
		1.2. Tevi si armatura				
9	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 20 buc * 12.774 = 178.8 kg Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500	kg			41,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	94,60	11,35
	251373000000200	Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 20 buc * 12.774 = 178.8 kg	kg	0,6666	32,00	22,40
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	54,00	0,57
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	25,00	1,05
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	45,00	0,19
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	65,00	0,27
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	4 200,00	4,41
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	35,00	0,37
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	85,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 548,01
10	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm	buc			189,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2523156721037160	Mufa canal D 160mm	buc	1,0000	152,00	152,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	45,00	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	15,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,31
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			156,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216700500160	Tiava din polietilena din PVC SN4, D160	m	1,0400	120,00	125,42
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	25,00	2,89
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 550,24
12	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,55
		1.3. Constructia caminelor de				

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 073,00
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362,52
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			935,40
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,08
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			851,99
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			465,43
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 968,61
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	220,00	6,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,33
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			175,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,39
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru	m3			2 791,73

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 450,00	598,66
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,73
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 650,00	127,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 412,59
23	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc			800,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 000,00
24	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc			700,00
	26611264331011060	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 200,00
25	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc			900,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 600,00
26	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc			1 100,00
	26611264331014102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 000,00
27	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1	buc			360,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 400,00
28	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc			450,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,00
29	AcE13A1	Capacelor din fonta tip T	buc			1 650,00
	28752742000011025	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 500,00
30	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			70,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 489,95
31		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			22,00
	25987412356	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	1,0000	22,00	22,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 636,60
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			344,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	54,00	182,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	6,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,21
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			651,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,39

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	54,00	280,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,10
34		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,00
	11111125874	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 523,20
35	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			651,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	54,00	280,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,14
36	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)	m2			112,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	28,00	95,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	95,00	2,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 943,66
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			694,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 682,46
38	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 327,96
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	94,60	728,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	3,00	872,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	276,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 613,44
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului				
		1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 345 m2				

1	2	3	4	5	6	7
39	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 660 x 2=1320 m. l.	m			55,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 438,32
40	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			344,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciucan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	165,00	127,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 804,30
41	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			26,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	350,00	8,36
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	125,00	1,72
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	220,00	3,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 379,30
42	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,56
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	220,00	12,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 859,18
43	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			611,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 089,51
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			694,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 064,90
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50%	m3			464,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 084,90
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			133,86
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	28,00	28,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,71
47	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			284,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 450,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	250,00	4,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 269,11
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			206,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 450,00	4,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 343,93

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria com.Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.