

Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 237 004,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,41	918,678	376,658
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	357,00	70,099	25 025,20
3	Tr11AA02 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (incarcarea in autobasculanta)	t	34,20	52,03	1 779,426
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea materialului de la desfacerea trotuarului)	t	34,20	20,746	709,52
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,39	4 975,713	1 940,528
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor	m	22,00	210,589	4 632,965

1	2	3	4	5	6	7
		verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 (Manopera K=2)				
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 40 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	357,00	309,368	110 444,522
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 40 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (scara din pavaj , Manopera K=2)	m2	6,00	365,75	2 194,50
		<i>Total</i>	Lei			147 103,319
		Total Amenajare Inclusiv salariu				147 103,319 49 388,465

		Total	Lei	147 103,33
		Asigurari sociale si medicale	24 %	11 853,23
		Cheltuieli de transport	7 %	6 665,30
		Total		165 621,86
		Cheltuieli de regie	12,5 %	20 702,73
		Total		186 324,59
		Beneficiu de deviz	6 %	11 179,48
		Total		197 504,07
		TVA	20 %	39 500,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		237 004,89

Intocmit

S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 237 004,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,542	94,60	240,473
2.	7129020012800	Pavator	h-om	222,0138	94,60	21 002,505
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,0673	94,60	2 465,967
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,6235	94,60	25 127,983
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,8302	94,60	551,537
Total manopera						49 388,47

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,815	454,17	824,318
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,794	454,17	6 264,821
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	580,80	2,59	1 504,272
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 791,60	2,59	12 410,244
5.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	368,445	189,70	69 894,017
6.	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	1,056	1 250,00	1 320,00
7.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	22,11	93,33	2 063,526
8.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,26	129,00	936,54
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0742	10,90	0,808
Total materiale de construcții						95 218,55

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0615	541,67	33,313
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,3938	516,67	1 753,475
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,3099	541,66	709,52
Total utilaje de construcții						2 496,31

Total	Lei	147 103,3 3
Asigurari sociale si medicale	24 %	11 853,23
Cheltuieli de transport	7 %	6 665,30
Total		165 621,8 6
Cheltuieli de regie	12,5 %	20 702,73

Total		186 324,5 9
Beneficiu de deviz	6 %	11 179,48
Total		197 504,0 7
TVA	20 %	39 500,82
Total deviz:		237 004,8 9

Intocmit

S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Instalarea pavajului în scuarul Primăriei
com.Tohatin**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			918,678
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	94,60	586,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	94,60	250,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	10,90	0,22
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,15	541,67	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			376,658
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			70,099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	70,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25 025,20
3	Tr11AA02A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (incarcarea in autobasculanta)	t			52,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	94,60	52,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 779,426
4	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea materialului de la desfacerea trotuarului)	t			20,746
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	541,66	20,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			709,52
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 975,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	94,60	479,62
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,702	516,67	4 496,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 940,528
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 (Manopera K=2)	m			210,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	94,60	22,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	94,60	34,06
	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	0,048	1 250,00	60,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,005	93,33	93,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	10,90	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 632,965
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate (gr. 40 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			309,368
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,59	4,14
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	2,59	34,19
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,015	189,70	192,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	454,17	2,27
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	454,17	17,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	129,00	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			110 444,522
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate (gr. 40 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (scara din pavaj , Manopera K=2)	m2			365,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	109,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	2,99
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,59	4,14
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	2,59	34,19
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,015	189,70	192,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	454,17	2,27
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	454,17	17,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	129,00	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 194,50

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.