

**Constructia a 15 platforme
pentru colectarea deseurilor
solide din comuna Calfa**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Constructia a 15 platforme pentru colectarea deseurilor solide din comuna Calfa

Valoarea de deviz 1 265 676,25 lei

Intocmit in prețuri curente 29.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma Nr.1 1.1. Lucrari de amenajare				
1	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe	m	13,5000	130,79	1 765,67

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton			44,25	597,38
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
9	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		1.2. Fundatii				
10	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
14	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85

1	2	3	4	5	6	7
16	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		1.3. Constructia copertinelor				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
21	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
23	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
24	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		1.4. Container pentru plastic				
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
27	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.1 Inclusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		2. Platforma Nr.2				
		2.1. Lucrari de amenajare				
28	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
29	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
31	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in	m3	1,1000	249,00	273,90

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			249,00	273,90
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		2.2. Fundatii				
37	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
39	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
40	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02

1	2	3	4	5	6	7
41	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
42	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
43	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
44	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		2.3. Constructia copertinelor				
45	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
48	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
49	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
50	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din oțel	kg	18,4000	63,22	1 163,27

1	2	3	4	5	6	7
		profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1			6,00	110,40
51	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		2.4. Container pentru plastic				
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
54	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.2 Inklusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		3. Platforma Nr.3				
		3.1. Lucrari de amenajare				
55	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
56	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sapat, teren catg. III si IV				
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
58	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
60	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
62	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
63	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		3.2. Fundatii				
64	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42

1	2	3	4	5	6	7
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
69	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
70	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		3.3. Constructia copertinelor				
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
73	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
75	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe	m2	15,6400	128,06	2 002,86

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite			93,75	1 466,25
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
77	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
78	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		3.4. Container pentru plastic				
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
80	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
81	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.3 Inklusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		4. Platforma Nr.4				
		4.1. Lucrari de amenajare				
82	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu	100 m3	0,0480	1 170,62	56,19

1	2	3	4	5	6	7
		motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor			0,00	0,00
83	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
84	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
85	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
88	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
89	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
90	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		4.2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
91	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
93	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
94	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
95	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
96	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
97	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		4.3. Constructia copertinelor				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00

1	2	3	4	5	6	7
100	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
102	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
103	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
104	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
105	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		4.4. Container pentru plastic				
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
107	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
108	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				5 594,68 1 493,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.4 Inclusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		5. Platforma Nr.5				
		5.1. Lucrari de amenajare				
109	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
110	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
112	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
114	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
115	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
116	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25

1	2	3	4	5	6	7
117	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		5.2. Fundatii				
118	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
120	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
121	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
122	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
123	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
124	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		5.3. Constructia copertinelor				
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
127	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
129	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
130	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
131	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
132	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		5.4. Container pentru plastic				
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
134	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15

1	2	3	4	5	6	7
135	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.5 Inklusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		6. Platforma Nr.6				
		6.1. Lucrari de amenajare				
136	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
137	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
139	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
142	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	9,3000	143,73	1 336,65

1	2	3	4	5	6	7
		beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton			22,50	209,25
143	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
144	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		6.2. Fundatii				
145	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
147	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
148	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
149	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
150	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
151	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25				
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		6.3. Constructia copertinelor				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
155	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
156	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
158	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
159	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				30 499,99 9 443,17

1	2	3	4	5	6	7
		6.4. Container pentru plastic				
160	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
161	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
162	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.6 Inclusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		7. Platforma Nr.7				
		7.1. Lucrari de amenajare				
163	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
164	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
165	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
166	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
168	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
169	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
170	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
171	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		7.2. Fundatii				
172	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
173	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
174	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
175	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
176	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv				
177	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
178	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		7.3. Constructia copertinelor				
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
181	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
182	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
184	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
185	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat P1-1				
186	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		7.4. Container pentru plastic				
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
189	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.7 Inclusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		8. Platforma Nr.8				
		8.1. Lucrari de amenajare				
190	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
191	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
192	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
193	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
195	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
196	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
197	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
198	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		8.2. Fundatii				
199	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
201	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
202	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
203	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
204	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
205	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
206	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		8.3. Constructia copertinelor				
207	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
208	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
209	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
210	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25

1	2	3	4	5	6	7
		ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite				
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
212	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
213	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		8.4. Container pentru plastic				
214	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
215	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
216	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.8 Inklusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		9. Platforma Nr.9				
		9.1. Lucrari de amenajare				
217	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor				
218	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
220	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
221	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
222	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
223	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
224	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
225	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		9.2. Fundatii				
226	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in	m3	0,8000	249,00	199,20

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			249,00	199,20
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
228	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
229	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
230	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
231	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
232	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
233	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		9.3. Constructia copertinelor				
234	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00

1	2	3	4	5	6	7
235	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
236	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
237	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
238	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
239	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
240	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		9.4. Container pentru plastic				
241	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
242	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
243	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				5 594,68 1 493,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.9 Inclusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		10. Platforma Nr.10				
		10.1. Lucrari de amenajare				
244	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
245	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
246	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
247	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
248	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
249	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
250	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
251	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25

1	2	3	4	5	6	7
252	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		10.2. Fundatii				
253	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
254	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
255	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
256	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
258	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
259	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
260	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		10.3. Constructia copertinelor				
261	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
262	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
263	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
264	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
265	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
266	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
267	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		10.4. Container pentru plastic				
268	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
269	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15

1	2	3	4	5	6	7
270	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.10 Inklusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		11. Platforma Nr.11				
		11.1. Lucrari de amenajare				
271	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
272	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
273	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
274	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
276	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
277	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	9,3000	143,73	1 336,65

1	2	3	4	5	6	7
		beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton			22,50	209,25
278	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
279	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		11.2. Fundatii				
280	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
282	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
283	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
284	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
285	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
286	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25				
287	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		11.3. Constructia copertinelor				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
289	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
291	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
293	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
294	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				30 499,99 9 443,17

1	2	3	4	5	6	7
		11.4. Container pentru plastic				
295	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
296	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
297	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.11 Inclusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		12. Platforma Nr.12				
		12.1. Lucrari de amenajare				
298	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
299	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
300	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
301	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
302	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
303	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
304	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
305	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
306	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		12.2. Fundatii				
307	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
308	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
309	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
310	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
311	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv				
312	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
313	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
314	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		12.3. Constructia copertinelor				
315	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
316	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
318	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
319	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
320	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat P1-1				
321	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		12.4. Container pentru plastic				
322	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
323	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
324	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.12 Inclusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		13. Platforma Nr.13				
		13.1. Lucrari de amenajare				
325	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
326	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
327	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
328	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
329	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
330	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
331	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
332	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
333	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		13.2. Fundatii				
334	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
335	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
336	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
337	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
338	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
339	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
340	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
341	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		13.3. Constructia copertinelor				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
343	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
344	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
345	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25

1	2	3	4	5	6	7
		ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite				
346	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
347	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
348	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		13.4. Container pentru plastic				
349	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
350	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
351	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.13 Inklusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		14. Platforma Nr.14				
		14.1. Lucrari de amenajare				
352	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor				
353	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
354	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
355	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
356	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
357	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
358	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
359	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25
360	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				9 614,82
		14.2. Fundatii				
361	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in	m3	0,8000	249,00	199,20

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			249,00	199,20
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
363	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
364	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
365	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
366	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
367	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
368	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		14.3. Constructia copertinelor				
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00

1	2	3	4	5	6	7
370	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
371	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
372	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
373	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
374	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
375	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		14.4. Container pentru plastic				
376	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
377	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15
378	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				5 594,68 1 493,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.14 Inclusiv salariu				50 819,92 14 834,19
		15. Platforma Nr.15				
		15.1. Lucrari de amenajare				
379	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0480	1 170,62 0,00	56,19 0,00
380	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,1900	59,16 0,00	11,24 0,00
381	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1900	1 267,00 677,26	240,73 128,68
382	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,1000	249,00 249,00	273,90 273,90
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	611,78 74,25	1 101,20 133,65
384	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,5000	130,79 44,25	1 765,67 597,38
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	9,3000	143,73 22,50	1 336,65 209,25
386	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2	17,5000	266,44 44,70	4 662,76 782,25

1	2	3	4	5	6	7
387	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	756,73 756,73	166,48 166,48
		<i>Total</i>	lei			9 614,82
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				9 614,82 2 291,59
		15.2. Fundatii				
388	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8000	249,00 249,00	199,20 199,20
389	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	611,70 74,20	61,17 7,42
390	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,9800	114,13 78,75	910,75 628,43
391	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,3100	33,11 3,22	308,29 30,02
392	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,8400	32,06 2,18	700,29 47,51
393	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1400	1 971,29 427,50	275,98 59,85
394	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,5600	2 147,55 427,50	1 202,63 239,40
395	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	58,08 15,75	1 452,12 393,75
		<i>Total</i>	lei			5 110,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 110,43 1 605,58
		15.3. Constructia copertinelor				
396	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,0000	58,08 15,75	19 981,04 5 418,00
397	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	110,56 82,50	1 492,62 1 113,75
398	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1600	7 584,31 1 687,50	1 213,49 270,00
399	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,6400	128,06 93,75	2 002,86 1 466,25
400	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,9000	356,48 86,25	4 242,09 1 026,37
401	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg	18,4000	63,22 6,00	1 163,27 110,40
402	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg	6,4000	63,22 6,00	404,62 38,40
		<i>Total</i>	lei			30 499,99
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				30 499,99 9 443,17
		15.4. Container pentru plastic				
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,0000	58,08 15,75	4 065,91 1 102,50
404	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4200	110,57 82,50	378,14 282,15

1	2	3	4	5	6	7
405	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg	18,2000	63,22 6,00	1 150,63 109,20
		<i>Total</i>	lei			5 594,68
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				5 594,68 1 493,85
		<i>Total</i>	lei			50 819,92
		Total Platforma Nr.15 Inclusiv salariu				50 819,92 14 834,19

		Total	lei	762 298,80
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	53 403,08
		Transportarea	10 %	53 318,63
		Total		869 020,51
		Cheltuieli de regie	14,5 %	126 007,98
		Total		995 028,49
		Beneficiul de deviz	6 %	59 701,71
		Total		1 054 730,20
		TVA	20 %	210 946,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 265 676,25 222 512,85

Intocmit

EURO LIGHT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia a 15 platforme pentru
colectarea deseurilor solide din comuna Calfa****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma Nr.1				
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			11,24
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		<i>Total</i>	lei			240,73
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			273,90
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67

1	2	3	4	5	6	7
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		Total	lei			1 336,65
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2666112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		Total	lei			4 662,76
9	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		Total	lei			166,48
		1.2. Fundatii				
10	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		Total	lei			199,20
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		Total	lei			61,17
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			910,75
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			308,29
14	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8	kg			32,06

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			700,29
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		<i>Total</i>	lei			275,98
16	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		<i>Total</i>	lei			1 202,63
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 452,12
		1.3. Constructia copertinelor				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 981,04
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			1 492,62
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi	m3			7 584,31

1	2	3	4	5	6	7
		(bare) cu tratament antiseptic				1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
21	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 002,86
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			4 242,09
23	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 163,27
24	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			404,62
		1.4. Container pentru plastic				
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			4 065,91
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate	m2			110,57

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			378,14
27	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22
						6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 150,63
		2. Platforma Nr.2				
		2.1. Lucrari de amenajare				
28	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		Total	lei			56,19
29	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		Total	lei			11,24
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00
						677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		Total	lei			240,73
31	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00
						249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		Total	lei			273,90
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		Total	lei			1 101,20
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79
						44,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		2.2. Fundatii				
37	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		<i>Total</i>	lei			61,17
39	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			910,75
40	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			33,11

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			308,29
41	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			700,29
42	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		<i>Total</i>	lei			275,98
43	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		<i>Total</i>	lei			1 202,63
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 452,12
		2.3. Constructia copertinelor				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 981,04
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56
						82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			1 492,62
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 213,49
48	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata gruntuite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			2 002,86
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 242,09
50	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 163,27
51	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			404,62
		2.4. Container pentru plastic				
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 065,91
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
54	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		3. Platforma Nr.3				
		3.1. Lucrari de amenajare				
55	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
56	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			11,24
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		<i>Total</i>	lei			240,73
58	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			273,90
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
60	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
62	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	266112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
63	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		3.2. Fundatii				
64	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		<i>Total</i>	lei			61,17
66	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			910,75
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11
						3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			308,29
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			700,29
69	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		Total	lei			275,98
70	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		Total	lei			1 202,63
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			1 452,12
		3.3. Constructia copertinelor				
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			19 981,04
73	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			1 492,62
74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
75	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 002,86
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			4 242,09
77	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 163,27
78	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			404,62
		3.4. Container pentru plastic				

1	2	3	4	5	6	7
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			4 065,91
80	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			378,14
81	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 150,63
		4. Platforma Nr.4				
		4.1. Lucrari de amenajare				
82	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		Total	lei			56,19
83	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		Total	lei			11,24
84	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		Total	lei			240,73
85	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			273,90
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
88	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
89	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
90	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		4.2. Fundatii				
91	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			61,17
93	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			910,75
94	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			308,29
95	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			700,29
96	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		Total	lei			275,98
97	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		Total	lei			1 202,63
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			1 452,12
		4.3. Constructia copertinelor				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			58,08 15,75

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			19 981,04
100	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			1 492,62
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
102	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata gruntuite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 002,86
103	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			4 242,09
104	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 163,27
105	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			404,62
		4.4. Container pentru plastic				
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 065,91
107	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
108	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		5. Platforma Nr.5				
		5.1. Lucrari de amenajare				
109	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
110	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			11,24
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			240,73
112	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			273,90
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
114	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
115	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
116	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
117	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		5.2. Fundatii				
118	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20

1	2	3	4	5	6	7
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		Total	lei			61,17
120	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			910,75
121	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			308,29
122	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			700,29
123	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		Total	lei			275,98
124	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		Total	lei			1 202,63
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 452,12
		5.3. Constructia copertinelor				
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 981,04
127	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			1 492,62
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̑=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̑ = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 213,49
129	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			2 002,86
130	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 242,09
131	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-	kg	0,0050	57,50	0,29

1	2	3	4	5	6	7
		3				
		<i>Total</i>	lei			1 163,27
132	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			404,62
		5.4. Container pentru plastic				
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 065,91
134	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
135	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		6. Platforma Nr.6				
		6.1. Lucrari de amenajare				
136	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
137	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			11,24
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2			1 267,00

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		<i>Total</i>	lei			240,73
139	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			273,90
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
142	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
143	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
144	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		6.2. Fundatii				
145	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3			249,00 249,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70
						74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		<i>Total</i>	lei			61,17
147	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13
						78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			910,75
148	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11
						3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			308,29
149	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			700,29
150	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		<i>Total</i>	lei			275,98
151	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		<i>Total</i>	lei			1 202,63
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 452,12
		6.3. Constructia copertinelor				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 981,04
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			1 492,62
155	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 213,49
156	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			2 002,86
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 242,09
158	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata	kg			63,22

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat P1-1				6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 163,27
159	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			404,62
		6.4. Container pentru plastic				
160	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 065,91
161	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
162	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		7. Platforma Nr.7				
		7.1. Lucrari de amenajare				
163	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
164	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si	100m2			59,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		Total	lei			11,24
165	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		Total	lei			240,73
166	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		Total	lei			273,90
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		Total	lei			1 101,20
168	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		Total	lei			1 765,67
169	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		Total	lei			1 336,65
170	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		Total	lei			4 662,76
171	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			166,48
		7.2. Fundatii				
172	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
173	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		<i>Total</i>	lei			61,17
174	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			910,75
175	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			308,29
176	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			700,29
177	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		<i>Total</i>	lei			275,98
178	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		<i>Total</i>	lei			1 202,63
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 452,12
		7.3. Constructia copertinelor				
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 981,04
181	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			1 492,62
182	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 213,49
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			2 002,86
184	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15

1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 242,09
185	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 163,27
186	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			404,62
		7.4. Container pentru plastic				
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 065,91
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
189	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		8. Platforma Nr.8				
		8.1. Lucrari de amenajare				
190	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 170,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. III in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
191	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			11,24
192	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		<i>Total</i>	lei			240,73
193	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			273,90
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
195	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
196	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
197	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
198	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73
						756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		8.2. Fundatii				
199	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00
						249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70
						74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		<i>Total</i>	lei			61,17
201	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13
						78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			910,75
202	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11
						3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			308,29
203	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			700,29
204	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		<i>Total</i>	lei			275,98
205	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			2 147,55
						427,50

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 20/25				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		Total	lei			1 202,63
206	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			1 452,12
		8.3. Constructia copertinelor				
207	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			19 981,04
208	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			1 492,62
209	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
210	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 002,86
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 242,09
212	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 163,27
213	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			404,62
		8.4. Container pentru plastic				
214	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 065,91
215	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
216	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		9. Platforma Nr.9				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Lucrari de amenajare				
217	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		Total	lei			56,19
218	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		Total	lei			11,24
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		Total	lei			240,73
220	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		Total	lei			273,90
221	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		Total	lei			1 101,20
222	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		Total	lei			1 765,67
223	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		Total	lei			1 336,65
224	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			266,44 44,70

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
225	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73
						756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		9.2. Fundatii				
226	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00
						249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70
						74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		<i>Total</i>	lei			61,17
228	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13
						78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			910,75
229	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11
						3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			308,29
230	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			700,29
231	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		Total	lei			275,98
232	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		Total	lei			1 202,63
233	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			1 452,12
		9.3. Constructia copertinelor				
234	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			19 981,04
235	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			1 492,62
236	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
237	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre	m2			128,06 93,75

1	2	3	4	5	6	7
		gata grunduite				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 002,86
238	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			4 242,09
239	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 163,27
240	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			404,62
		9.4. Container pentru plastic				
241	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			4 065,91
242	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			378,14
243	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		10. Platforma Nr.10				
		10.1. Lucrari de amenajare				
244	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
245	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			11,24
246	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		<i>Total</i>	lei			240,73
247	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			273,90
248	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
249	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
250	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	116,66	117,24

1	2	3	4	5	6	7
		100x30x15				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		Total	lei			1 336,65
251	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		Total	lei			4 662,76
252	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		Total	lei			166,48
		10.2. Fundatii				
253	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		Total	lei			199,20
254	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		Total	lei			61,17
255	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			910,75
256	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			308,29
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			700,29
258	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			1 971,29 427,50

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		Total	lei			275,98
259	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		Total	lei			1 202,63
260	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			1 452,12
		10.3. Constructia copertinelor				
261	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			19 981,04
262	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			1 492,62
263	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
264	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 002,86
265	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			4 242,09
266	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 163,27
267	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			404,62
		10.4. Container pentru plastic				
268	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			4 065,91
269	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
270	CO07A1	Imprejmuiuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		11. Platforma Nr.11				
		11.1. Lucrari de amenajare				
271	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
272	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			11,24
273	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		<i>Total</i>	lei			240,73
274	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			273,90
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
276	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67

1	2	3	4	5	6	7
277	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		Total	lei			1 336,65
278	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		Total	lei			4 662,76
279	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		Total	lei			166,48
		11.2. Fundatii				
280	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		Total	lei			199,20
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		Total	lei			61,17
282	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			910,75
283	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			308,29
284	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8	kg			32,06

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			700,29
285	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		<i>Total</i>	lei			275,98
286	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		<i>Total</i>	lei			1 202,63
287	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 452,12
		11.3. Constructia copertinelor				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 981,04
289	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			1 492,62
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi	m3			7 584,31

1	2	3	4	5	6	7
		(bare) cu tratament antiseptic				1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
291	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 002,86
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			4 242,09
293	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 163,27
294	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			404,62
		11.4. Container pentru plastic				
295	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			4 065,91
296	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate	m2			110,57

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			378,14
297	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22
						6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 150,63
		12. Platforma Nr.12				
		12.1. Lucrari de amenajare				
298	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		Total	lei			56,19
299	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		Total	lei			11,24
300	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00
						677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		Total	lei			240,73
301	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00
						249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		Total	lei			273,90
302	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		Total	lei			1 101,20
303	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79
						44,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
304	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
305	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
306	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		12.2. Fundatii				
307	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
308	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		<i>Total</i>	lei			61,17
309	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			910,75
310	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			33,11

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			308,29
311	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		<i>Total</i>	lei			700,29
312	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		<i>Total</i>	lei			275,98
313	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		<i>Total</i>	lei			1 202,63
314	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 452,12
		12.3. Constructia copertinelor				
315	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 981,04
316	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56
						82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			1 492,62
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31
						1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
318	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata gruntuite	m2			128,06
						93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 002,86
319	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48
						86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			4 242,09
320	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22
						6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 163,27
321	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22
						6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			404,62
		12.4. Container pentru plastic				
322	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 065,91
323	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
324	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		13. Platforma Nr.13				
		13.1. Lucrari de amenajare				
325	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
326	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			11,24
327	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		<i>Total</i>	lei			240,73
328	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			273,90
329	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
330	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
331	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
332	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	266112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
333	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		13.2. Fundatii				
334	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
335	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		<i>Total</i>	lei			61,17
336	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			910,75
337	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11
						3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			308,29
338	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			700,29
339	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		Total	lei			275,98
340	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55
						427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		Total	lei			1 202,63
341	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			1 452,12
		13.3. Constructia copertinelor				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			19 981,04
343	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			1 492,62
344	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
345	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 002,86
346	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			4 242,09
347	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 163,27
348	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			404,62
		13.4. Container pentru plastic				

1	2	3	4	5	6	7
349	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			4 065,91
350	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			378,14
351	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 150,63
		14. Platforma Nr.14				
		14.1. Lucrari de amenajare				
352	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		Total	lei			56,19
353	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		Total	lei			11,24
354	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00
		Total	lei			240,73
355	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			273,90
356	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
357	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
358	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
359	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
360	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		14.2. Fundatii				
361	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			61,17
363	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			910,75
364	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			308,29
365	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			700,29
366	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		Total	lei			275,98
367	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		Total	lei			1 202,63
368	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			1 452,12
		14.3. Constructia copertinelor				
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			58,08 15,75

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		Total	lei			19 981,04
370	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		Total	lei			1 492,62
371	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		Total	lei			1 213,49
372	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata gruntuite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 002,86
373	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			4 242,09
374	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		Total	lei			1 163,27
375	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			404,62
		14.4. Container pentru plastic				
376	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 065,91
377	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
378	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63
		15. Platforma Nr.15				
		15.1. Lucrari de amenajare				
379	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 170,62 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	665,00	1 170,62
		<i>Total</i>	lei			56,19
380	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			59,16 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	665,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			11,24
381	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 267,00 677,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,75	19,74
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	475,00	570,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			240,73
382	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			273,90
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,78 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	1,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,21
		<i>Total</i>	lei			1 101,20
384	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			130,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,92	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,75	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 765,67
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, asezate pe o fundatie din beton	m			143,73 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,92	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,66	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,75	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 336,65
386	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur)	m2			266,44 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,92	4,67
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,92	38,54
	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,00	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	315,00	11,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	425,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			4 662,76
387	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			756,73 756,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,73
		<i>Total</i>	lei			166,48
		15.2. Fundatii				
388	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			249,00 249,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,00	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			199,20

1	2	3	4	5	6	7
389	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,70 74,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	415,00	477,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,75	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,35	13,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,63	45,20
		Total	lei			61,17
390	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,13 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,66	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,66	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			910,75
391	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,11 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			308,29
392	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			32,06 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	75,00	2,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,16	29,89
		Total	lei			700,29
393	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 971,29 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,92	818,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	315,00	238,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	405,00	281,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,29
		Total	lei			275,98
394	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 147,55 427,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,00	397,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,92	1 004,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	315,00	231,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	405,00	277,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,75	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,50	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	93,72	30,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25
		Total	lei			1 202,63
395	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 452,12
		15.3. Constructia copertinelor				
396	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 981,04
397	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,56 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			1 492,62
398	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 584,31 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̑=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 166,66	4 805,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̑ = 44mm calit II	m3	0,1200	5 166,66	620,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,66	125,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,50	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 213,49
399	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			128,06 93,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	75,00	93,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	57,25	20,61
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,53	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,37	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			2 002,86
400	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			356,48 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,75	63,79
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,50	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 242,09
401	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-1	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-	kg	0,0050	57,50	0,29

1	2	3	4	5	6	7
		3				
		<i>Total</i>	lei			1 163,27
402	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-2	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			404,62
		15.4. Container pentru plastic				
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,08 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	41,66	41,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,75	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,16	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 065,91
404	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,57 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	47,50	4,94
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,50	5,23
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,37	1,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,37
		<i>Total</i>	lei			378,14
405	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat P1-3-P1-8	kg			63,22 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	54,16	56,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,75	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	57,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 150,63

APROBAT:

Intocmit
EURO LIGHT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a 15 platforme
pentru colectarea deseurilor
solide din comuna Calfa**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Constructia a 15 platforme pentru colectarea deseurilor solide din comuna Calfa

Valoarea de deviz 1 265 676,25 lei

Intocmit in prețuri curente 29.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,6500	75,00	4 173,75
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,5055	75,00	1 162,95
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	113,7150	75,00	8 528,70
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	48,6000	75,00	3 645,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	266,5125	75,00	19 988,40
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	572,4300	75,00	42 932,25
7.	7212030022700	Sudor	h-om	65,8500	75,00	4 938,75
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	160,6500	75,00	12 048,75
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,3500	75,00	1 451,25
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 251,1500	75,00	93 836,25
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,4825	75,00	10 761,15
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,2950	75,00	12 322,05
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1475	75,00	311,10
14.	9312040019600	Sapator	h-om	85,5000	75,00	6 412,50
Total manopera						222 512,85

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	98,7750	4,16	411,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,7750	415,00	13 601,55
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,2150	405,00	2 922,15
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0385	315,00	642,15
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,7700	315,00	2 447,55
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3125	315,00	413,40
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,9750	315,00	3 142,20
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	28,1520	25,00	703,80
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,4200	12,50	305,25
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0600	5 166,66	310,05
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4185	5 166,66	2 162,25
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,2880	5 166,66	1 488,00
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{mm}$, calit, a II a	m3	2,2320	5 166,66	11 532,00
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,7730	75,00	807,90
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,6920	19,53	91,65
16.	2320166200676	White spirit	kg	25,3800	43,75	1 110,30
17.	2320187315789	Decofrol	kg	14,3640	25,00	359,10

18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,2240	41,66	300,90
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	84,4560	57,25	4 835,10
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	43,1460	57,50	2 480,85
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	26,3955	47,50	1 253,85
22.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	46,9200	25,00	1 173,00
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	12,6900	25,00	317,40
24.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,2250	57,50	185,40
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	27,9180	47,50	1 326,15
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	9,3705	17,50	163,95
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	733,5900	2,92	2 142,15
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	420,0000	2,92	1 226,40
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 478,6080	2,92	10 157,55
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 465,0000	2,92	10 117,80
31.	2661112800655	Pavaj tip caramida h=4cm, culoare sur	m2	266,4375	154,17	41 076,60
32.	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	203,5125	75,00	15 263,40
33.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	140,1975	116,66	16 355,40
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	168,0600	9,37	1 574,70
35.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	93,7125	35,00	3 279,90
36.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	215,5380	154,16	33 227,40
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	143,1420	29,16	4 174,05
38.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	335,7900	29,16	9 791,70
39.	2710703518200.1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	576,4500	54,16	31 220,55
40.	2710703518200.2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	100,8000	54,16	5 459,40
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	65,8500	27,50	1 810,95
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,9850	27,50	164,55
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6 585,0000	41,66	274 331,10
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,5760	45,00	430,95
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	33,5700	63,00	2 115,00
46.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,0000	45,00	810,00
47.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 686,8250	6,75	11 386,05
48.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,2500	425,00	2 231,25
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,3250	2,75	146,70
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,8500	19,75	56,25
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,7235	19,75	93,15
52.	4100126202818	Apa	m3	2,8500	19,75	56,40
		Total materiale de constructii				533 186,25

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,9700	107,63	1 288,35
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,9850	62,35	373,20
3.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,5520	17,50	9,60
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,9250	20,00	178,50
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,4200	475,00	1 624,50
6.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,2675	665,00	842,85
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2535	665,00	168,60
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3000	22,50	141,75
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,4125	93,72	319,80

10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,7920	15,00	11,85
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6250	625,00	1 640,70
		Total utilaje de construcții				6 599,70

Total	lei	762 298,80
Asigurarea sociala si medicala	24 %	53 403,08
Transportarea	10 %	53 318,63
Total		869 020,51
Cheltuieli de regie	14,5 %	126 007,98
Total		995 028,49
Beneficiul de deviz	6 %	59 701,71
Total		1 054 730,20
TVA	20 %	210 946,05

Total deviz: 1 265 676,25

Intocmit

EURO LIGHT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)