

1	2	3	4	5	6	7
22	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	5,000	<u>1.407,49</u> 69,68	<u>7.037,44</u> 348,38
23	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,300	<u>1.918,53</u> 382,37	<u>575,56</u> 114,71
24	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,450	<u>1.442,18</u> 951,67	<u>648,98</u> 428,25
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,250	<u>543,51</u> 84,12	<u>8.288,52</u> 1.282,83
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	305,000	<u>320,78</u> 57,78	<u>97.836,54</u> 17.622,77
27	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,450	<u>1.442,18</u> 951,67	<u>648,98</u> 428,25
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,000	<u>543,51</u> 84,12	<u>3.804,57</u> 588,84
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	305,000	<u>263,25</u> 25,49	<u>80.290,84</u> 7.774,75
30	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	5,338	<u>333,93</u> 333,93	<u>1.782,53</u> 1.782,53
31	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,800	<u>1.442,16</u> 951,66	<u>1.153,73</u> 761,33
32	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, h=15cm	m3	83,630	<u>614,96</u> 118,96	<u>51.429,08</u> 9.948,46
33	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,350	<u>25.906,77</u> 2.073,27	<u>34.974,14</u> 2.798,91
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Sveler 14	kg	246,000	<u>49,12</u> 17,84	<u>12.084,14</u> 4.389,56
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2	20,000	124,35	2.486,93

R. Gudea