

Obiectivul: Montarea timplariei fatadei Peata agricola din s. Sturzovca Витраж с/х рынок с. Стурзовка

Obiectul: Peata agricola din s. Sturzovca r-nul Glodeni

Devizul: Montarea timplariei fatadei in axele 1-4, 4-1.

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-04

Valoarea de deviz 539 963,66 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	71240100107001	Dulgher	h-om	120,7500	94,6000	11 422,95
2	7129200011200	Finisor MP	h-om	159,1141	94,6000	15 052,20
3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	66,4560	94,6000	6 286,74
4	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,3500	94,6000	884,51
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9340	94,6000	1 034,36
Total manopera						34 680,75
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,9472	10,0000	59,47
2	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0322	5 200,0000	167,44
3	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0966	5 100,0000	492,66
4	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele	m3	0,0966	5 100,0000	492,66
5	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0322	12 655,0000	407,49
6	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	196,6800	1 395,5000	274 466,94
7	2320166200676	White spirit	kg	11,5920	35,0000	405,72
8	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	43,8526	95,0000	4 166,00
9	2430116100000	Email clorcauciu	kg	43,2000	40,0000	1 728,00
10	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,2320	45,0000	505,44
11	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	21,6000	35,0000	756,00
12	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,2992	32,0000	489,58
13	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,0240	28,0000	84,67
14	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	124,6080	3,0000	373,82
15	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,0000	2 300,0000	25 300,00
16	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,9660	25,2000	24,34
17	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 224,0800	2,0000	2 448,16
18	4011106202741	Energie electrica	kw	168,3440	4,0000	673,38
Total materiale						313 041,77
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 449,0000	2,0000	2 898,00
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1536	35,0000	145,38
Total utilaje						3 043,38
Total						350 765,90
Asigurari sociale				24,0000%		8 323,38
Total						359 089,28
Cheltuieli de transport				4,0000%		12 521,67
Total						371 610,95
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		6 260,84
Total						377 871,78
Cheltuieli de regie				14,5000%		54 791,41
Total						432 663,19
Beneficiu de deviz				4,0000%		17 306,53

TOTAL Deviz fara TVA		449 969,72
Total		449 969,72
TVA	20%	89 993,94
TOTAL Deviz		539 963,66

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;