

**Lucrari de reparatie a strazi  
PACII,s. Mihailovca, rl Singerei,  
imbracaminte de betonasfaltic cu  
agregate marunte BA 16 SM EN  
13108-1, executata la cald, in  
grosime de 6,0 cm, cu asternere  
mecanica K=1,5 -1015m.p.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 636 152,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 015,0000	6,80 5,82	6 903,52 5 908,82
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	101,5000	823,10 69,86	83 544,45 7 090,59
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x1015m2=0,61 tn	t	0,8400	14 085,00 0,00	11 831,40 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	1 015,0000	340,13 8,73	345 227,01 8 863,23
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,0000	64,82 3,69	18 797,31 1 070,34

1	2	3	4	5	6	7
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	290,0000	31,75 0,00	9 208,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			475 511,77
		<b>Total Capitolul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>475 511,77 22 932,98</b>

		Total	lei	475 511,77
		Asigurarea sociala	24 %	5 503,92
		Total		481 015,69
		Cheltuieli de regie	7 %	33 671,10
		Total		514 686,79
		Beneficiu de deviz	3 %	15 440,60
		Total		530 127,39
		TVA	20 %	106 025,48
		TOTAL		636 152,87
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>636 152,87 22 932,98</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**PACII,s. Mihailovca, rl Singerei,  
imbracaminte de betonasfaltic cu  
agregate marunte BA 16 SM EN  
13108-1, executata la cald, in  
grosime de 6,0 cm, cu asternere  
mecanica K=1,5 -1015m.p.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 636 152,87 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	60,9000	116,43	7 090,59
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	76,1250	116,43	8 863,23
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,7500	116,43	5 908,82
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,1930	116,43	1 070,34
<b>Total manopera</b>						<b>22 932,98</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	143,1150	2 180,00	311 990,70
2.	1411122201646. 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	20,6045	420,00	8 653,89
3.	14111222016601 .1	Piatra sparta 16-32 mm	m3	58,4640	420,00	24 554,88
4.	1411122201672. 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	123,7285	420,00	51 965,97
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,5675	2 180,00	9 957,15
6.	23203226000401	Bitum	t	0,8652	13 500,00	11 680,20
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,7475	16,00	267,96
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,2550	30,00	517,65
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>419 588,40</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2520	600,00	151,20
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7019	700,00	4 691,33
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,1997	450,00	3 689,86
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,2562	450,00	15 415,29
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,1900	450,00	1 435,50
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,0692	853,33	6 885,69
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	1,8038	400,00	721,52

	stropire				
	<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>32 990,39</b>

Total	lei	475 511,77
Asigurarea sociala	24 %	5 503,92
Total		481 015,69
Cheltuieli de regie	7 %	33 671,10
Total		514 686,79
Beneficiu de deviz	3 %	15 440,60
Total		530 127,39
TVA	20 %	106 025,48
<b>TOTAL</b>		<b>636 152,87</b>

**Total deviz: 636 152,87**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a strazi PACII,s.  
Mihailovca, rl Singerei, imbracaminte de  
betonasfaltic cu agregate maruntte BA 16 SM**

**Investitor Primaria Prepelita**

**EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5 -1015m.p.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			6,80 5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	700,00	0,98
		<i>Total</i>	lei			6 903,52
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			823,10 69,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,43	69,86
	1411122201646.1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	420,00	85,26
	1411122201672.1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	420,00	511,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			83 544,45
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x1015m2=0,61 tn	t			14 085,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			11 831,40
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			340,13 8,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	8,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 180,00	307,38
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 180,00	9,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	853,33	6,78
		<i>Total</i>	lei			345 227,01
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,82 3,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	116,43	3,69
	14111222016601.1	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1260	420,00	52,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	700,00	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			18 797,31
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatoar se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			31,75 ----- 0,00
	14111222016601. 1	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,0126	420,00	31,75
		<i>Total</i>	lei			9 208,08

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.