

PRIMARIA COMUNEI SARATA VECHE

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-05-2019

Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Sarata Veche, rl Falesti

Valoarea de deviz 492 178,56 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector1. Condrea Pavel-Tabaranu Ion 1.1. Drum de baza (L=260 m, b=4 m, L=100m, b=3.5 m)				
1	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete Pk00	m3	7,8500	154,825 154,825	1 215,376 1 215,376
2	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,2400	314,342 0,000	75,442 0,000
3	TsC03G1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (k=2 tur retur a materialelor)	100 m3	0,2400	520,000 0,000	124,800 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (k=2 tur retur a materialelor)	t	29,5000	7,500 0,000	221,250 0,000
5	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	5,7200	562,000 0,000	3 214,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)				
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	915,0000	11,400 0,000	10 431,000 0,000
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,7200	184,210 0,000	1 053,681 0,000
8	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	5,7200	1 193,375 89,375	6 826,105 511,225
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,2000	432,050 47,300	950,510 104,060
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0000	4 578,120 1 045,000	4 578,120 1 045,000
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (1410m2)	100 m3	2,1100	1 462,050 0,000	3 084,925 0,000
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,1000	5 641,002 135,850	79 538,128 1 915,485
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	14,1000	246,960 0,000	3 482,136 0,000
14	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,6000	188,965 172,765	680,274 621,954
		<i>Total</i>	Lei			115 476,387

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum de baza (L=260 m, b=4 m, L=100m, b=3.5 m) Inclusiv salariu				115 476,387 5 413,100
		1.2. Teava de evacuare a apelor d=1.0 m, L=10 m				
15	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1800	878,000 0,000	158,040 0,000
16	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (lotoc din beton armat prefabricat de 2 m, d=1.0 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,0000	255,500 45,000	766,500 135,000
17	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,0000	45,100 45,100	225,500 225,500
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,4000	271,118 27,225	650,683 65,340
19	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5 m, d=1.0 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000	255,500 45,000	511,000 90,000
20	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=1.0 m, l=5.0 m)	buc	2,0000	3 776,250 0,000	7 552,500 0,000
21	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	31,4000	9,800 1,800	307,720 56,520
22	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,4000	1 110,593 101,950	2 665,423 244,680

1	2	3	4	5	6	7
23	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri,	m2	2,3000	41,552 33,480	95,569 77,004
24	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,7000	1 085,343 67,200	2 930,426 181,440
25	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	230,0000	13,065 3,240	3 004,950 745,200
26	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	9,0000	49,073 34,200	441,653 307,800
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,0000	8,525 8,525	196,075 196,075
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2300	502,296 242,548	115,528 55,786
		<i>Total</i>	Lei			19 621,567
		Total Teava de evacuare a apelor d=1.0 m, L=10 m Inclusiv salariu				19 621,567 2 380,345
		1.3. Teava de evacuare a apelor d=0.5 m, L=5 m				
29	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0560	877,857 0,000	49,160 0,000
30	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000	45,100 45,100	90,200 90,200

1	2	3	4	5	6	7
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,4000	271,118 27,225	379,565 38,115
32	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5 m, d=0.5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,0000	255,500 45,000	255,500 45,000
33	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.5 m, l=5.0 m)	buc	1,0000	1 762,250 0,000	1 762,250 0,000
34	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	7,8500	9,800 1,800	76,930 14,130
35	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	0,5000	1 110,594 101,950	555,297 50,975
36	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	2,3000	41,552 33,480	95,569 77,004
37	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,4000	1 085,343 67,200	1 519,480 94,080
38	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	85,0000	13,065 3,240	1 110,525 275,400
39	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	4,2000	49,139 34,200	206,384 143,640
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,6000	8,525 8,525	64,790 64,790
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,0760	502,276 242,539	38,173 18,433

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
		<i>Total</i>	Lei			6 203,823
		Total Teava de evacuare a apelor d=0.5 m, L=5 m Inclusiv salariu				6 203,823 911,767
		<i>Total</i>	Lei			141 301,777
		Total Sector1. Condrea Pavel- Tabaranu Ion Inclusiv salariu				141 301,777 8 705,212
		2. Sector 2.				
		2.1. Drum de baza (L=85 m, b=2.5 m, L=360m, b=3.5 m)				
42	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)	100 m3	9,9000	562,000 0,000	5 563,800 0,000
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 584,0000	11,400 0,000	18 057,600 0,000
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,9000	184,210 0,000	1 823,679 0,000
45	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	9,9000	1 193,375 89,375	11 814,412 884,812
46	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8000	4 578,120 1 045,000	3 662,496 836,000
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	2,2500	1 462,050 0,000	3 289,613 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (1500m2)				
48	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (Piatra but H=10 cm Pk 0+255 - 0+445)	m3	66,5000	362,182 11,195	24 085,070 744,468
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,0000	5 641,002 135,850	84 615,030 2 037,750
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=3)	100m2	8,3500	246,960 0,000	2 062,116 0,000
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	8,0500	188,965 172,765	1 521,168 1 390,758
		<i>Total</i>	Lei			156 494,984
		Total Drum de baza (L=85 m, b=2.5 m, L=360m, b=3.5 m) Inklusiv salariu				156 494,984 5 893,788
		2.2. Drumuri laterale (2 bucx25mx3.5 m)				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2700	1 462,052 0,000	394,754 0,000
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,0000	5 641,002 135,850	11 282,004 271,700
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=3)	100m2	2,0000	246,960 0,000	493,920 0,000
55	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000	188,965 172,765	188,965 172,765
		<i>Total</i>	Lei			12 359,643

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumuri laterale (2 bucx25mx3.5 m) Inclusiv salariu				12 359,643 444,465
		2.3. Teava de evacuare a apelor d=1.0 m, L=10 m				
56	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1800	878,000 0,000	158,040 0,000
57	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t	t	0,8000	18,025 3,025	14,420 2,420
58	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	0,8000	7,500 0,000	6,000 0,000
59	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,0000	45,100 45,100	225,500 225,500
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,4000	271,118 27,225	650,683 65,340
61	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5 m, d=1.0 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000	255,500 45,000	511,000 90,000
62	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=1.0 m, l=5.0 m)	buc	2,0000	3 776,250 0,000	7 552,500 0,000
63	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	31,4000	9,800 1,800	307,720 56,520
64	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,4000	1 110,593 101,950	2 665,423 244,680
65	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2	2,3000	41,552	95,569

1	2	3	4	5	6	7
		la poduri,			33,480	77,004
66	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,5000	1 085,343 67,200	4 884,043 302,400
67	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	392,0000	13,065 3,240	5 121,480 1 270,080
68	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	23,0000	49,072 34,200	1 128,667 786,600
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,0000	8,525 8,525	196,075 196,075
70	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2300	502,296 242,548	115,528 55,786
		<i>Total</i>	Lei			23 632,648
		Total Teava de evacuare a apelor d=1.0 m, L=10 m Inclusiv salariu				23 632,648 3 372,405
		<i>Total</i>	Lei			192 487,275
		Total Sector 2. Inclusiv salariu				192 487,275 9 710,658

		Total	Lei	333 789,03
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 143,57
		Total		337 932,60
		Cheltuieli de regie	14,5 %	49 000,23
		Total		386 932,83
		Beneficiu de deviz	6 %	23 215,97
		Total		410 148,80
		TVA	20 %	82 029,76
		Total		492 178,56

1	2	3	4	5	6	7
						492 178,56
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				18 415,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)