

**Primaria s. Chistelnita, r.
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Chistelnita, r.Telenesti

Valoarea de deviz 667 581,59 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Mugurasii				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	4 000,000	1,25 0,93	4 990,40 3 710,40
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	4 000,000	0,24 0,03	952,59 120,59
3	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,000	4 476,55 229,12	179 061,89 9 164,69
		Total str. Mugurasii Inclusiv salariu				185 004,88 12 995,68
		2. str. Codru				
4	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 296,000	1,25 0,93	1 616,89 1 202,17
5	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 296,000	0,24 0,03	308,49 39,05
6	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,960	4 476,55 229,12	58 016,03 2 969,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Codru Inclusiv salariu				59 941,41 4 210,56
		3. str. Tineretii				
7	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 470,000	1,25 0,93	1 833,97 1 363,57
8	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 470,000	0,24 0,03	349,89 44,29
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	14,700	4 476,55 229,12	65 805,27 3 368,02
		Total str. Tineretii Inclusiv salariu				67 989,13 4 775,88
		4. Drumuri locale				
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,790	623,80 0,00	492,80 0,00
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	100,000	11,02 0,00	1 102,00 0,00
12	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrea, cu autogreder	m2	395,000	72,13 25,97	28 490,48 10 259,26
13	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material (Piatra sparte M400)	100m2	47,000	2 099,59 258,80	98 680,75 12 163,62
14	DI89A	Reparatia drumurilor impietruite:fara adaos de material	100m2	13,000	1 246,73 258,80	16 207,50 3 364,41
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	23,76 1,47	3 326,59 205,83
		Total Drumuri locale Inclusiv salariu				148 300,12 25 993,12

		Total	lei	461 235,54
		Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	10 794,43
		Transportarea	10,00 %	28 076,10
		Cheltuieli directe	100,00 +	500 106,07

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	8,00 %			40 008,49
		Total	100,00 +			540 114,56
		Beneficiu de deviz	3,00 %			16 203,43
		Total	100,00 +			556 317,99
		TVA	20,00 %			111 263,60
						667 581,59
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				47 975,24

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)