

**Reconstructia acoperisului,bloc  
"A" la Azil p/u persoane in  
virsta si cu dezabilitati s. Sarata  
Galbena,r-nul Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 970 228,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari,demolari,desfaceri</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	630,000	29,30 28,80	18 459,00 18 144,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	630,000	7,95 7,20	5 008,50 4 536,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	456,000	17,35 15,60	7 911,60 7 113,60
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	50,000	12,38 12,00	618,75 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		streasinile infundate sau aparente si srontoane (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)				
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - слуховых окон и люков)	buc	2,000	70,65 70,40	141,30 140,80
6	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка гидроизоляции, термоизоляции, склеенных битумом, битумными замазкой или мастикой, включая защитный и подстилающие слои на террасах или вертикальных стенах подвалов, включая термоизоляцию из "BCA" или ватных плит)	m2	85,600	153,70 82,00	13 156,72 7 019,20
		<i>Total</i>	Lei			45 295,87
		<b>Total Demontari,demolari,desfaceri Inklusiv salariu</b>				<b>45 295,87 37 553,60</b>
		<b>2. Acoperisul</b>				
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Srear izolant sub costoroabe,,) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции ,	m2	30,000	17,01 0,80	510,38 24,00

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	5,150	8 342,71 963,60	42 964,94 4 962,56
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	8,750	7 976,37 900,00	69 793,22 7 875,04
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens stratificata 130.gr/m2) (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	590,400	20,58 10,00	12 150,97 5 904,00
11	CE30A	Asterala scindura 100x30mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm). (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	590,400	65,95 11,80	38 934,48 6 966,72
12	CE30A	Contrasterala 50x30H la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La 100m calculat 0.0018m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	590,400	34,15 11,80	20 160,48 6 966,72
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Vx1.50H resou	buc	1,000	1 766,72 264,12	1 766,72 264,12

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare din scindura geluita, vopsita de 3ori grosime 25mm instalata sub unghi 45*) (Устройство слуховых окон)				
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,85 m (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm) (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	60,000	586,15 162,40	35 169,00 9 744,00
15	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa frontoanelor) (Каркасы из деревянных материалов на кровлях, складах, жилых бараках, навесах, перемычках и т.д., из обрезной хвойной древесины)	m3	0,800	7 542,50 1 044,00	6 034,00 835,20
16	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2	40,000	63,76 30,20	2 550,40 1 208,00
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ( Asterala la frontoane Scindura 100x30mm peste 350mm) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	40,000	194,95 11,80	7 798,00 472,00
18	СК01В Adaptiv	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe sanaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Resouri de ventilare in	m2	6,380	1 372,30 52,00	8 755,27 331,76

1	2	3	4	5	6	7
		frontoane 1100x1700H=2buc+1100x600H=4.0buc) (Простые, двойные или спаренные деревянные окна с одной или более створок, включая деревянные витрины в зданиях высотой до 35 м включительно, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно)				
19	СК03А Adaptiv	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	3,740	1 787,56 72,00	6 685,46 269,28
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	26,445	166,08 34,00	4 392,00 899,12
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	130,000	68,58 40,00	8 915,92 5 200,00
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	76,400	144,08 12,00	11 007,89 916,80
23	CE22A	Sisteme de burlane d=89mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	68,000	137,54 14,00	9 352,72 952,00
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata H20 amprenata grosime 0.6mm)	m2	590,400	208,50 46,00	123 096,28 27 158,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discreția beneficiarului) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))				
25	RpCP18A Aplicat	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm) (Изготовление и монтаж снегоупоров на крышах, изготовленные по модели, прикрепленные на подрешетках и предусмотренные с подкосами)	kg	330,000	51,27 20,00	16 919,10 6 600,00
26	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm) (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t	0,650	26 352,57 3 400,06	17 129,17 2 210,04
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme,	t	0,650	1 231,62 292,00	800,55 189,80

1	2	3	4	5	6	7
		pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			444 886,95
		<b>Total Acoperisul Inklusiv salariu</b>				<b>444 886,95 89 949,56</b>
		<b>3. Lucrari diverse</b>				
28	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	15,000	18,00 18,00	270,00 270,00
29	TrI1AC02 B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Ardezia acoperisului existent SV40) (Погрузка материалов группы С - упакованных, весом 10-50 кг - с переносом до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - с площадки, в вагон 3 категории)	t	18,000	22,00 22,00	396,00 396,00
30	TsI51A1	Transportarea materialului de la desfacesi cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	15,000	8,12 0,00	121,80 0,00
31	TsI51A3	Transportarea ardeziei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	18,000	10,75 0,00	193,55 0,00
32	TrI1AC13E 3	Descarcarea materialelor din	t	18,000	14,00	252,00

1	2	3	4	5	6	7
		grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezie la locul destinatiei) (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 3 категории, на рампу или площадку)			14,00	252,00
33	TrI22AT04	Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t (Сопровождение транспорта грузчиками 4 категории, по дороге категории Т, грузовым автомобилем 5 т)	1km	3,000	1,32 1,32	3,96 3,96
34	RCsB21A K=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei --mauerlat) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	110,000	2,90 0,96	318,45 105,60
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	6,000	14,47 4,80	86,85 28,80
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetru cladirei) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	485,000	30,00 30,00	14 550,00 14 550,00
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	175,000	35,99 30,00	6 297,75 5 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
		<i>Total</i>	Lei			22 490,36
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>22 490,36 20 856,36</b>
		<b>4. Centura beton armat +6.60 (CL1,2)</b>				
38	CB02B4	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv pentru inaltimi ale elementelor mai mari de 3 m(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно для элементов высотой более 3м)	m2	25,000	97,93 42,00	2 448,25 1 050,00
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul cladirei)	m2	75,000	52,40 48,00	3 930,00 3 600,00
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	301,900	21,58 2,68	6 515,02 809,12

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)				
41	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (B500 D+14,16mm vezi proiectul) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )	kg	1 037,700	21,02 2,12	21 812,45 2 199,92
42	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/25(M350) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м, железобетон класса...)	m3	22,500	3 685,86 44,00	82 931,85 990,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton( Poz 3.7 vezi proiectul) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	89,900	26,83 8,00	2 411,97 719,20
		<i>Total</i>	Lei			120 049,54
		<b>Total Centura beton armat +6.60 (CL1,2) Inclusiv salariu</b>				<b>120 049,54 9 368,24</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			632 722,72
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			37 854,66
		Cheltuieli de transport	5 %			22 839,27
		Cheltuieli directe				693 416,65
		Cheltuieli de regie	10 %			69 341,67
		Total				762 758,32
		Beneficiu de deviz	6 %			45 765,50
		Total				808 523,82
		TVA	20 %			161 704,75
		<b>Total deviz:</b>				<b>970 228,57</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>157 727,76</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului,bloc  
"A" la Azil p/u persoane in  
virsta si cu dezabilitati s. Sarata  
Galbena,r-nul Hincesti.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 970 228,57 Lei**

Intocmit in prețuri curente 08.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,200	40,00	168,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,424	40,00	96,96
3.	7123010010200	Betonist	h-om	25,860	40,00	1 034,40
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,207	40,00	2 848,28
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 332,890	40,00	53 315,60
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,682	40,00	27,28
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	294,810	40,00	11 792,40
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	140,080	40,00	5 603,20
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,745	40,00	5 389,80
10.	7212030022700	Sudor	h-om	19,338	40,00	773,52
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	804,880	40,00	32 195,20
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,525	40,00	221,00
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,625	40,00	1 105,00
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	82,500	40,00	3 300,00
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,081	40,00	683,24
16.	7422010060100	Timplar	h-om	9,964	40,00	398,56
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,049	40,00	921,96
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	841,356	40,00	33 654,24
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,500	40,00	3 300,00
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,478	40,00	899,12
<b>Total manopera</b>						<b>157 727,76</b>

**Materiale:**

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	33,000	12,00	396,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,349	12,00	16,19
3.	1212121212121	apa	m3	6,082	20,00	121,64
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,318	430,00	2 716,74
5.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	6,318	430,00	2 716,74
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,316	300,00	5 194,80
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,418	1,00	8,42
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	6 000,00	222,00
9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea	m3	0,060	6 000,00	360,00

		a II a				
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018 1,225	4 500,00 6 000,00	81,00 7 350,00
11.	20101029034950 1	Contraasterala rigle 50x30mm	m3	1,889	6 000,00	11 334,00
12.	20101029034950 2	Aasterala scindura 100x30mm	m3	5,018	6 000,00	30 108,00
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,720	6 000,00	10 320,00
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	1,050	6 000,00	6 300,00
15.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,274	6 000,00	25 644,00
16.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19\text{-}$ $22\text{MM}$ calit a III a	m3	0,060	6 000,00	360,00
17.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,100	6 000,00	600,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,052 0,025	4 500,00 6 000,00	234,00 150,00
19.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,400	6 000,00	14 400,00
20.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48- 96/96 L=3-3,50 m	m3	0,336	6 000,00	2 016,00
21.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,088	6 000,00	528,00
22.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	8,447	6 000,00	50 682,00
23.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40\text{-}75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,824	6 000,00	4 944,00
24.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12- 35/35 L=4-6m	m3	0,504	6 000,00	3 024,00
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,052	4 500,00	234,00
26.	2010237318750	Distantieri	buc	200,940	1,00	200,94
27.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,021	4 500,00	94,50
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,500	200,00	500,00
29.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,740	1 700,00	6 358,00
30.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	6,380	1 300,00	8 294,00
31.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	300,000	5,00	1 500,00
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	44,956	15,00	674,34
33.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	10,272	25,00	256,80
34.	2320166200676	White spirit	kg	0,858	38,00	32,60
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	26,445	25,00	661,12
36.	2320187315789	Decofrol	kg	12,000	20,00	240,00
37.	23203226000361	Gudron	kg	22,575	20,00	451,50
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,390	30,00	11,70
39.	2413217300010	Cleme	buc	34,680	15,00	520,20
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,260	30,00	7,80
41.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	36,431	20,00	728,62
42.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,300	75,00	247,50
43.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,317	45,00	14,27
44.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	23,400	75,00	1 755,00
45.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	177,181	10,00	1 771,81
46.	2430226100700	Grund alchidic	kg	15,600	32,00	499,20
47.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	22,100	15,00	331,50
48.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,590	75,00	419,25
49.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,600	51,20	798,72
50.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	30,996	35,00	1 084,86
51.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	61,992	60,00	3 719,52
52.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	9 547,200	2,30	21 958,56

53.	26631021000011	Beton clasa.C20/25 M350	m3	23,985	2 000,00	47 970,00
54.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,738	10,00	157,38
55.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	77,870	5,00	389,35
56.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,500	25,00	12,50
57.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	30,095	15,00	451,43
58.	2682132600465-130	Folie suplimentara polimerica 130gr m2	m2	699,329	8,20	5 734,50
59.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,383	15,00	80,75
60.	2682132601626	Carton bitumat	m2	32,400	15,00	486,00
61.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,928	30,00	87,84
62.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	309,960	25,00	7 749,00
63.	271040364300011	Placi din tabla cutata H20 gros 0.6mm	m2	712,908	115,00	81 984,42
64.	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	2,970	35,00	103,95
65.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	24,797	4,20	104,15
66.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	72,828	65,00	4 733,82
67.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	82,627	65,00	5 370,76
68.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	22,557	18,00	406,03
69.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	346,500	18,00	6 237,00
70.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal cu D6A1	kg	309,447	18,00	5 570,05
71.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam.D=14,16 mm	kg	1 063,642	18,00	19 145,56
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,899	30,00	26,97
73.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,000	30,00	150,00
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,396	30,00	401,88
75.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	16,500	15,00	247,50
76.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	89,900	18,00	1 618,20
77.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	650,000	18,00	11 700,00
78.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,820	10,00	88,20
79.	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,235	75,00	92,63
80.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000	18,00	72,00
81.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000	15,00	15,00
82.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	225,450	18,00	4 058,10
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	175,342	20,00	3 506,84
84.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,300	65,00	214,50
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,450	65,00	29,25
86.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,575	65,00	232,38
87.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,250	1,00	3,25
88.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	7,500	1,00	7,50
89.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	65,625	50,00	3 281,25
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	660,000	0,60	396,00
91.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,340	15,00	260,10
92.	2874115837745	Suruburi	buc	786,920	0,60	472,15
93.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	2,800	1,00	2,80
94.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	7,500	1,00	7,50
95.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	2,800	1,00	2,80
96.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,250	1,00	3,25
97.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,250	1,00	3,25
98.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125	60,00	7,50
99.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	2,800	1,00	2,80

100.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,300	60,00	198,00
101.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,000	20,00	80,00
102.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	64,730	20,00	1 294,60
103.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	25,209	25,00	630,22
104.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,738	35,00	550,83
105.	2875274000502	Cot burlan	buc	34,680	45,00	1 560,60
106.	2875274000503	Cot de capat	buc	17,340	45,00	780,30
107.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,340	5,00	86,70
108.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,738	35,00	550,83
109.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	110,169	25,00	2 754,22
110.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,550	25,00	88,75
111.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 579,280	0,10	557,93
112.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 297,344	0,05	364,87
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,119	3,00	144,36
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,424	20,00	168,48
115.	4100126202818	Apa	m3	5,136	20,00	102,72
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>456 785,34</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,132	450,00	59,40
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,195	450,00	987,75
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,250	100,00	225,00
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	787,500	0,50	393,75
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	56,548	25,00	1 413,70
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,615	25,00	315,38
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,008	25,00	0,20
8.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	19,800	25,00	495,00
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,680	30,00	50,40
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,013	30,00	60,39
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	33,000	35,00	1 155,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,599	25,00	1 914,98
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,405	350,00	141,75
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,587	50,00	79,35
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,500	35,00	157,50
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,282	540,00	692,28
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,800	25,00	495,00
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,154	35,00	180,39

19.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160	35,00	5,60
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,575	50,00	178,75
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,840	450,00	5 778,00
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,175	450,00	2 778,75
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500	450,00	225,00
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,317	350,00	110,95
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,901	350,00	315,35
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>18 209,62</b>

Total	Lei	632 722,72
Asigurarea sociale si medicale	24 %	37 854,66
Cheltuieli de transport	5 %	22 839,27
Cheltuieli directe		693 416,65
Cheltuieli de regie	10 %	69 341,67
Total		762 758,32
Beneficiu de deviz	6 %	45 765,50
Total		808 523,82
TVA	20 %	161 704,75

**Total deviz:**

**970 228,57**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia acoperisului,bloc "A" la Investitor**  
**Azil p/u persoane in virsta si cu dezabilitati s.**  
**Sarata Galbena,r-nul Hincesti.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari,demolari,desfaceri</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			29,30 28,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			7,95 7,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			17,35 15,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente si srontoane (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - свесов закрытых или видимых)	m2			12,38 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chpenguri (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - слуховых окон и люков)	buc			70,65 70,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata (Разборка	m2			153,70 82,00

1	2	3	4	5	6	7
		гидроизоляции, термоизоляции, склеенных битумом, битумными замазкой или мастикой, включая защитный и подстилающие слои на террасах или вертикальных стенах подвалов, включая термоизоляцию из "ВСА" или ватных плит)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	40,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	40,00	72,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		<b>2. Acoperisul</b>				
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Sreaz izolant sub costoroabe,,) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			17,01 0,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 342,71 963,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 979,42
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,54
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			7 976,37 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,34
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,34
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,47
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,	h-ut	0,3300	35,00	11,55

1	2	3	4	5	6	7
		бензопила)				
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,00	6,90
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens stratificata 130.gr/m2) (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			20,58 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465-130	Folie suplimentara polimerica 130gr m2	m2	1,1500	8,20	9,71
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
11	CE30A	Asterala scindura 100x30mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm). (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			65,95 11,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	201010290349502	Aasterala scindura 100x30mm	m3	0,0085	6 000,00	51,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
12	CE30A	Contrasterala 50x30H la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La 100m calculat 0.0018m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			34,15 11,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	201010290349501	Contrasterala rigle 50x30mm	m3	0,0032	6 000,00	19,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Bx1.50H resou ventilare din scindura geluita,vopsita de 3ori grosime 25mm instalata sub unghi 45*) (Устройство слуховых окон)	buc			1 766,72 264,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	40,00	238,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	40,00	25,32
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	18,00	72,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	25,00	12,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o	m2			586,15

1	2	3	4	5	6	7
		parte, cu latimea medie de 0,85 m (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm) (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)				162,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	40,00	148,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	6 000,00	150,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	6 000,00	240,00
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	5,00	25,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	20,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
15	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa frontanelor) (Каркасы из деревянных материалов на кровлях, складах, жилых бараках, навесах, перемышкках и т.д., из обрезной хвойной древесины)	m3			7 542,50 1 044,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	40,00	1 034,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	6 000,00	3 780,00
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	6 000,00	2 520,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	20,00	100,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5000	25,00	87,50
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	1,00	3,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2			63,76 30,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	40,00	0,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	40,00	29,60
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 000,00	33,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Asterala la frontoane Scindura 100x30mm peste 350mm) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			194,95 11,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0300	6 000,00	180,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
18	CK01B Adaptiv	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Resouri de ventilare in frontoane 1100x1700H=2buc+1100x600H=4.0buc) (Простые, двойные или спаренные деревянные окна с одной или более створок, включая деревянные витрины в зданиях высотой до 35 м включительно, площадь переплета между 1-2,5 м2)	m2			1 372,30 52,00

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	40,00	15,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0600	40,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	40,00	6,40
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	20,00	1,20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	15,00	8,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	30,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
19	CK03A Adaptiv	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 787,56 72,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	30,00	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			166,08 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,00	25,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			68,58 40,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	51,20	6,14
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			144,08 12,00
	7213050013100	Timchigiui	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
23	CE22A	Sisteme de burlane d=89mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой	m			137,54 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		стали с антикоррозионной защитой)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata H20 amprentata grosime 0.6mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discretia beneficiarului) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			208,50 46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	271040364300011	Placi din tabla cutata H20 gros 0.6mm	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	4,20	0,18
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
25	RpCP18A Aplicat	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm) (Изготовление и монтаж снегоупоров на крышах, изготовленные по модели, прикрепленные на подрешетках и предусмотренные с подкосами)	kg			51,27 20,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	40,00	10,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	0,0090	35,00	0,32
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500	18,00	18,90
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	65,00	0,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	3,00	0,03
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	12,00	1,20
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	60,00	0,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	75,00	0,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	15,00	0,75
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,38
26	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm) (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t			26 352,57 3 400,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	40,00	1 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	40,00	1 190,03
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	40,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	40,00	170,03
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	65,00	357,51
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	30,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	30,00	18,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	450,00	4 275,00
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)	t			1 231,62 292,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	40,00	292,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	75,00	645,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	75,00	142,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	1,00	2,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	38,00	50,15
		<b>3. Lucrari diverse</b>				
28	TrIIAA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			18,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,00
29	TrIIAC02B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Ardezia acoperisului existent SV40) (Погрузка материалов группы С - упакованных, весом 10-50 кг - с переносом до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - с площадки, в вагон 3 категории)	t			22,00 22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	40,00	22,00
30	TsI51A1	Transportarea materialului de la desfaceri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
31	TsI51A3	Transportarea ardeziei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,75
32	TrIIAC13E3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezie la locul destinatiei) (Разгрузка материалов группы С - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 3 категории, на ramпу или площадку)	t			14,00 14,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	40,00	14,00
33	TrI22AT04	Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t (Сопровождение транспорта грузчиками 4 категории, по дороге категории Т, грузовым автомобилем 5 т)	1km			1,32 ----- 1,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0330	40,00	1,32
34	RCsB21A K=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei -- mauerlat) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			2,90 ----- 0,96
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	0,94
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	0,63
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	30,00	0,36
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			14,47 ----- 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	30,00	1,80
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetru cladirei) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			30,00 ----- 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			35,99 ----- 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,46
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,34
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		<b>4. Centura beton armat +6.60 (CL1,2)</b>				
38	CB02B4	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv pentru inaltime ale elementelor mai mari de 3 m(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно для элементов	m2			97,93 ----- 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		высотой более 3м)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul cladirei)	m2			52,40 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			21,58 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal cu D6A1	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
41	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (B500 D+14,16mm vezi proiectul) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )	kg			21,02 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	27106023000001	Otel beton OB 37 diam.D=14,16 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
42	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/25(M350) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м, железобетон класса...)	m3			3 685,86 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26631021000011	Beton clasa.C20/25 M350	m3	1,0250	2 000,00	2 132,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	408,0000	2,30	975,94

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	300,00	230,88
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2700	430,00	120,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2700	430,00	120,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	20,00	7,49
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	540,00	30,77
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	35,00	7,00
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton( Poz 3.7 vezi proiectul) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			26,83 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.