

**Liceul Teoretic "Ion Creangă",
str.Studenților 10/3, mun.Chișinău**

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 592 754,99 Lei
Coordonat
AntreprenorDeviz in suma de 592 754,99 Lei
Confirmat
Beneficiar

“ ” 2020

“ ” 2020

DEVIZ - OFERTA
Lucrări de reparație de categorie generală**Valoarea de deviz 592 754,99 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Hol, Tambur, Scari interioare. Capitolul 1.1. Lucrari de constructie - pardosele.				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	244,43	3,27 0,90	798,06 219,99
2	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm:	m2	244,43	197,28 33,00	48 222,32 8 066,19
3	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	16,80	15,87 7,80	266,56 131,04
4	pret de piata	Banda antiderapanta, inclusiv instalare	m	16,80	63,90 3,90	1 073,52 65,52
Total Capitolul 1. Hol, Tambur, Scari interioare. Capitolul 1.1. Lucrari de constructie - pardosele.					50 360,46	
		Capitolul 1.2. Electricitate - schimbare corpuri de iluminat				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,00	6,60 6,60	132,00 132,00
6	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 600x600 mm cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu	100 buc	0,20	54 508,13 9 510,00	10 901,63 1 902,00

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul (de creat resursa corpuri de iluminat)				
Total Capitolul 1.2. Electricitate - schimbare corpuri de iluminat						11 033,63
		Capitolul 2. Incaperi sanitare etajul 1 - Bloc A. Capitolul 2.1. WC-fete. Capitolul 2.1.1. Pereti.				
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,74	48,08 48,00	1 285,53 1 283,52
8	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,56	119,94 118,50	67,17 66,36
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,61	8,63 8,10	333,20 312,74
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	38,61	3,27 0,90	126,06 34,75
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,61	52,06 36,00	2 009,99 1 389,96
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	43,41	3,27 0,90	141,73 39,07
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	43,41	157,68 73,50	6 845,00 3 190,64
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	116,11 66,06	557,33 317,07
Total Capitolul 2. Incaperi sanitare etajul 1 - Bloc A. Capitolul 2.1. WC-fete. Capitolul 2.1.1. Pereti.						11 366,01
		Capitolul 2.1.2. Pardoseli.				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	8,40	24,05	202,02

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc			23,40	196,56
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	2,34 0,90	19,69 7,56
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,40	48,58 21,00	408,07 176,40
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,40	81,57 7,02	685,17 58,97
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ggidroizol" intr-un strat	m2	8,40	16,90 4,20	141,96 35,28
20	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 x 400 mm, se coordoneaza	m2	8,40	147,35 33,00	1 237,74 277,20
Total Capitolul 2.1.2. Pardoseli.						
					2 694,65	
		Capitolul 2.1.3. Tavane				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	2,34 0,90	19,69 7,56
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	11,03 6,00	92,66 50,40
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,40	47,92 36,60	402,53 307,44
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	20,63 16,50	173,27 138,60
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	2,34 0,90	19,69 7,56
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	25,22 16,50	211,81 138,60
Total Capitolul 2.1.3. Tavane						
					919,65	
		Capitolul 2.1.4. Timplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,83	12,60 12,60	60,86 60,86
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	6,72	1 530,05	10 281,92

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)			24,30	163,30
29	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 045,67 28,80	6 274,02 172,80
Total Capitolul 2.1.4. Timplarie						16 616,80
		Capitolul 2.1.5. Apeduct si canalizare				
30	RpSC06A	Demontarea obiectelor sanitare	buc	4,00	33,00 33,00	132,00 132,00
31	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,00	1,80 1,80	50,40 50,40
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d=16 mm	m	30,00	21,65 9,90	649,59 297,00
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,00	4,80 4,80	144,00 144,00
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	656,00 55,50	1 312,01 111,00
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	498,50 49,50	997,00 99,00
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,PPR d= 50 mm	m	20,00	20,58 7,50	411,63 150,00
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)	buc	5,00	11,15 6,60	55,74 33,00
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC d=50 mm)	buc	5,00	19,40 6,60	96,99 33,00
39	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Шаровый кран d 16 мм)	buc	7,00	62,28 7,20	435,96 50,40
40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	1,00	59,15 8,40	59,15 8,40

1	2	3	4	5	6	7
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 608,51 141,00	4 825,53 423,00
42	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 100 mm	m	15,00	49,78 21,60	746,73 324,00
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot d = 100 mm)	buc	5,00	33,15 8,40	165,76 42,00
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	5,00	42,75 8,40	213,76 42,00
Total Capitolul 2.1.5. Apeduct si canalizare						10 296,26
		Capitolul 2.1.6. Electricitate				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
46	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	5,40 4,80	108,00 96,00
47	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	3,00 3,00	36,00 36,00
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	12,37 9,00	148,38 108,00
49	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	9,00 9,00	18,00 18,00
50	08-03-594 -11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set, se coordoneaza cu beneficiarul (de creat resursa corpuri de iluminat)	100 buc	0,02	54 533,73 9 510,00	1 090,67 190,20
51	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	5,31 4,50	10,62 9,00
52	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate; primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	201,85 168,30	56,52 47,12
53	pret de piata	Cablu VVG-LS-3x2,5	m	28,00	11,04 0,00	309,12 0,00
54	08-02-409	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,28	1 686,81	472,31

1	2	3	4	5	6	7
	-1	scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resurs)			714,00	199,92
55	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,00	1,95 0,00	7,80 0,00
56	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,02	994,40 966,00	19,89 19,32
57		Intrerupator unitar	buc	2,00	28,00 0,00	56,00 0,00
58	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 275,50 1 143,00	25,51 22,86
59	Pret de piata	Priza PA 16-284	buc	2,00	25,25 0,00	50,50 0,00
60	08-02-390 -1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	644,68 488,70	38,68 29,32
Total Capitolul 2.1.6. Electricitate						2 461,20
		Capitolul 2.1.7. Vopsire calorifere si tevi				
61	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	3,89	79,15 24,90	307,89 96,86
Total Capitolul 2.1.7. Vopsire calorifere si tevi						307,89
		Capitolul 2.1.8. Ventilare				
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	192,56 6,60	385,11 13,20
Total Capitolul 2.1.8. Ventilare						385,11
		Capitolul 2.2. WC-baieti. Capitolul 2.2.1. Pereti.				
63	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,19	48,08 48,00	1 595,61 1 593,12
64	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,56	119,94 118,50	67,17 66,36

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,13	8,63 8,10	441,25 414,15
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,13	3,27 0,90	166,94 46,02
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,13	52,06 36,00	2 661,76 1 840,68
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,13	3,27 0,90	166,94 46,02
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	51,13	157,68 73,50	8 062,31 3 758,05
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	116,11 66,06	557,33 317,07
Total Capitolul 2.2. WC-baieti. Capitolul 2.2.1. Pereti.						13 719,30
		Capitolul 2.2.2. Pardoseli.				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,15	24,05 23,40	244,11 237,51
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	2,34 0,90	23,79 9,13
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,15	48,58 21,00	493,09 213,15
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,15	81,57 7,02	827,91 71,25
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ggidroizol" intr-un strat	m2	10,15	16,90 4,20	171,53 42,63
76	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400	m2	10,15	147,35 33,00	1 495,60 334,95

1	2	3	4	5	6	7
		x 400 mm, se coordoneaza				
Total Capitolul 2.2.2. Pardoseli.						3 256,04
		Capitolul 2.2.3. Tavane				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	2,34 0,90	23,79 9,13
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,15	11,03 6,00	111,96 60,90
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,15	47,92 36,60	486,39 371,49
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,15	20,63 16,50	209,37 167,47
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	2,34 0,90	23,79 9,13
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,15	25,22 16,50	255,94 167,47
Total Capitolul 2.2.3. Tavane						1 111,25
		Capitolul 2.2.4. Timplarie				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,83	12,60 12,60	60,86 60,86
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	6,72	1 530,05 24,30	10 281,92 163,30
85	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 045,67 28,80	6 274,02 172,80
Total Capitolul 2.2.4. Timplarie						16 616,80
		Capitolul 2.2.5. Apeduct si canalizare				
86	RpSC06A	Demontarea obiectelor sanitare	buc	7,00	33,00 33,00	231,00 231,00
87	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de	m	35,00	1,80	63,00

1	2	3	4	5	6	7
		vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm			1,80	63,00
88	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d=16 mm	m	40,00	21,65 9,90	866,12 396,00
89	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,00	4,80 4,80	192,00 192,00
90	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	656,00 55,50	1 312,01 111,00
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	498,50 49,50	997,00 99,00
92	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PPR d= 50 mm	m	35,00	20,58 7,50	720,35 262,50
93	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)	buc	8,00	11,15 6,60	89,18 52,80
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC d=50 mm)	buc	8,00	19,40 6,60	155,18 52,80
95	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Шаровый кран d 16 мм)	buc	10,00	62,28 7,20	622,80 72,00
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	1,00	59,15 8,40	59,15 8,40
97	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 608,51 141,00	4 825,53 423,00
98	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	519,24 76,50	1 557,72 229,50
99	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 100 mm	m	20,00	49,78 21,60	995,64 432,00
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot d = 100 mm)	buc	8,00	33,15 8,40	265,22 67,20
101	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	8,00	42,75 8,40	342,02 67,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2.2.5. Apeduct si canalizare						13 293,93
		Capitolul 2.2.6. Electricitate				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
103	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	5,40 4,80	108,00 96,00
104	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	3,00 3,00	36,00 36,00
105	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	12,37 9,00	148,38 108,00
106	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	9,00 9,00	18,00 18,00
107	08-03-594 -11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set, se coordoneaza cu beneficiarul (de creat resursa corpuri de iluminat)	100 buc	0,02	54 533,73 9 510,00	1 090,67 190,20
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	5,31 4,50	10,62 9,00
109	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	201,85 168,30	56,52 47,12
110	pret de piata	Cablu VVG-LS-3x2,5	m	28,00	11,04 0,00	309,12 0,00
111	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resurs)	100 m	0,28	1 686,81 714,00	472,31 199,92
112	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,00	1,95 0,00	7,80 0,00
113	08-03-591 -2	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,02	994,40 966,00	19,89 19,32
114		Intrerupator unitar	buc	2,00	28,00 0,00	56,00 0,00
115	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 275,50 1 143,00	25,51 22,86

1	2	3	4	5	6	7
116	Pret de piata	Priza PA 16-284	buc	2,00	25,25 0,00	50,50 0,00
117	08-02-390 -1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	644,68 488,70	38,68 29,32
Total Capitolul 2.2.6. Electricitate						2 461,20
		Capitolul 2.2.7. Ventilare				
118	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	192,56 6,60	385,11 13,20
Total Capitolul 2.2.7. Ventilare						385,11
		Capitolul 3. Incaperi sanitare Etajul 2 - Bloc A. Capitolul 3.1. WC-fete. Capitolul 3.3.1. Pereti.				
119	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,32	48,08 48,00	1 169,18 1 167,36
120	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,56	119,94 118,50	67,17 66,36
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,21	8,63 8,10	338,38 317,60
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	39,21	3,27 0,90	128,02 35,29
123	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,21	52,06 36,00	2 041,22 1 411,56
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	39,21	3,27 0,90	128,02 35,29
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	39,21	157,68 73,50	6 182,73 2 881,93

1	2	3	4	5	6	7
126	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	116,11 66,06	557,33 317,07
Total Capitolul 3. Incaperi sanitare Etajul 2 - Bloc A. Capitolul 3.1. WC-fete. Capitolul 3.3.1. Pereti.						10 612,06
		Capitolul 3.1.2. Pardoseli.				
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,40	24,05 23,40	202,02 196,56
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	2,34 0,90	19,69 7,56
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,40	48,58 21,00	408,07 176,40
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,40	81,57 7,02	685,17 58,97
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ggidroizol" intr-un strat	m2	8,40	16,90 4,20	141,96 35,28
132	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 x 400 mm, se coordoneaza	m2	8,40	147,35 33,00	1 237,74 277,20
Total Capitolul 3.1.2. Pardoseli.						2 694,65
		Capitolul 3.1.3. Tavane				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	2,34 0,90	19,69 7,56
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	11,03 6,00	92,66 50,40
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,40	47,92 36,60	402,53 307,44
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	20,63 16,50	173,27 138,60
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	2,34 0,90	19,69 7,56

1	2	3	4	5	6	7
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	25,22 16,50	211,81 138,60
Total Capitolul 3.1.3. Tavane						919,65
		Capitolul 3.1.4. Timplarie				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,48	12,60 12,60	81,65 81,65
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc)	m2	8,71	1 530,05 24,30	13 326,71 211,65
141	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 045,67 28,80	6 274,02 172,80
Total Capitolul 3.1.4. Timplarie						19 682,38
		Capitolul 3.1.5. Apeeduct si canalizare				
142	RpSC06A	Demontarea obiectelor sanitare	buc	4,00	33,00 33,00	132,00 132,00
143	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,00	1,80 1,80	50,40 50,40
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d=16 mm	m	30,00	21,65 9,90	649,59 297,00
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,00	4,80 4,80	144,00 144,00
146	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	656,00 55,50	1 312,01 111,00
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	498,50 49,50	997,00 99,00
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PPR d= 50 mm	m	20,00	20,58 7,50	411,63 150,00
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic	buc	5,00	11,15	55,74

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)			6,60	33,00
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC d=50 mm)	buc	5,00	19,40 6,60	96,99 33,00
151	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Шаровый кран d 16 мм)	buc	7,00	62,28 7,20	435,96 50,40
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	1,00	59,15 8,40	59,15 8,40
153	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 608,51 141,00	4 825,53 423,00
154	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 100 mm	m	15,00	49,78 21,60	746,73 324,00
155	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot d = 100 mm)	buc	5,00	33,15 8,40	165,76 42,00
156	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	5,00	42,75 8,40	213,76 42,00
Total Capitolul 3.1.5. Apeduct si canalizare						
					10 296,26	
		Capitolul 3.1.6. Electricitate				
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	5,40 4,80	108,00 96,00
159	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	3,00 3,00	36,00 36,00
160	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	12,37 9,00	148,38 108,00
161	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	9,00 9,00	18,00 18,00
162	08-03-594 -11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set, se coordoneaza cu beneficiarul (de creat	100 buc	0,02	54 533,73 9 510,00	1 090,67 190,20

1	2	3	4	5	6	7
		resursa corpuri de iluminat)				
163	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	5,31 4,50	10,62 9,00
164	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	201,85 168,30	56,52 47,12
165	pret de piata	Cablu VVG-LS-3x2,5	m	28,00	11,04 0,00	309,12 0,00
166	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resurs)	100 m	0,28	1 686,81 714,00	472,31 199,92
167	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,00	1,95 0,00	7,80 0,00
168	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,02	994,40 966,00	19,89 19,32
169		Intrerupator unitar	buc	2,00	28,00 0,00	56,00 0,00
170	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 275,50 1 143,00	25,51 22,86
171	Pret de piata	Priza PA 16-284	buc	2,00	25,25 0,00	50,50 0,00
172	08-02-390 -1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	644,68 488,70	38,68 29,32
Total Capitolul 3.1.6. Electricitate						2 461,20
		Capitolul 3.1.7. Vopsire calorifere si tevi				
173	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	3,89	79,15 24,90	307,89 96,86
Total Capitolul 3.1.7. Vopsire calorifere si tevi						307,89
		Capitolul 3.1.8. Ventilare				
174	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	192,56 6,60	385,11 13,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3.1.8. Ventilare						385,11
		Capitolul 3.2. WC-baieti. Capitolul 3.2.1. Pereti.				
175	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,19	48,08 48,00	1 595,61 1 593,12
176	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,56	119,94 118,50	67,17 66,36
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,13	8,63 8,10	441,25 414,15
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,13	3,27 0,90	166,94 46,02
179	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,13	52,06 36,00	2 661,76 1 840,68
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,13	3,27 0,90	166,94 46,02
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	51,13	157,68 73,50	8 062,31 3 758,05
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	116,11 66,06	557,33 317,07
Total Capitolul 3.2. WC-baieti. Capitolul 3.2.1. Pereti.						13 719,30
		Capitolul 3.2.2. Pardoseli.				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,15	24,05 23,40	244,11 237,51
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	2,34 0,90	23,79 9,13

1	2	3	4	5	6	7
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,15	48,58 21,00	493,09 213,15
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,15	81,57 7,02	827,91 71,25
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ggidrozol" intr-un strat	m2	10,15	16,90 4,20	171,53 42,63
188	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 x 400 mm, se coordoneaza	m2	10,15	147,35 33,00	1 495,60 334,95
Total Capitolul 3.2.2. Pardoseli.						3 256,04
		Capitolul 3.2.3. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	2,34 0,90	23,79 9,13
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,15	11,03 6,00	111,96 60,90
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,15	47,92 36,60	486,39 371,49
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,15	20,63 16,50	209,37 167,47
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	2,34 0,90	23,79 9,13
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,15	25,22 16,50	255,94 167,47
Total Capitolul 3.2.3. Tavane						1 111,25
		Capitolul 3.2.4. Timplarie				
195	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,48	12,60 12,60	81,65 81,65
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc)	m2	8,71	1 530,05 24,30	13 326,71 211,65

1	2	3	4	5	6	7
197	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 045,67 28,80	6 274,02 172,80
Total Capitolul 3.2.4. Timplarie						
		Capitolul 3.2.5. Apeduct si canalizare				
198	RpSC06A	Demontarea obiectelor sanitare	buc	7,00	33,00 33,00	231,00 231,00
199	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	35,00	1,80 1,80	63,00 63,00
200	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d=16 mm	m	40,00	21,65 9,90	866,12 396,00
201	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,00	4,80 4,80	192,00 192,00
202	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	656,00 55,50	1 312,01 111,00
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	498,50 49,50	997,00 99,00
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PPR d= 50 mm	m	35,00	20,58 7,50	720,35 262,50
205	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)	buc	8,00	11,15 6,60	89,18 52,80
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC d=50 mm)	buc	8,00	19,40 6,60	155,18 52,80
207	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Шаровый кран d 16 мм)	buc	10,00	62,28 7,20	622,80 72,00
208	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	1,00	59,15 8,40	59,15 8,40
209	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 608,51 141,00	4 825,53 423,00

1	2	3	4	5	6	7
210	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	519,24 76,50	1 557,72 229,50
211	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 100 mm	m	20,00	49,78 21,60	995,64 432,00
212	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot d = 100 mm)	buc	8,00	33,15 8,40	265,22 67,20
213	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	8,00	42,75 8,40	342,02 67,20
Total Capitolul 3.2.5. Apeduct si canalizare						13 293,93
		Capitolul 3.2.6. Electricitate				
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
215	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	5,40 4,80	108,00 96,00
216	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	3,00 3,00	36,00 36,00
217	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	12,37 9,00	148,38 108,00
218	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	9,00 9,00	18,00 18,00
219	08-03-594 -11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set, se coordoneaza cu beneficiarul (de creat resursa corpuri de iluminat)	100 buc	0,02	54 533,73 9 510,00	1 090,67 190,20
220	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	5,31 4,50	10,62 9,00
221	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	201,85 168,30	56,52 47,12
222	pret de piata	Cablu VVG-LS-3x2,5	m	28,00	11,04 0,00	309,12 0,00
223	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resurs)	100 m	0,28	1 686,81 714,00	472,31 199,92

1	2	3	4	5	6	7
224	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,00	1,95 0,00	7,80 0,00
225	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,02	994,40 966,00	19,89 19,32
226		Intrerupator unitar	buc	2,00	28,00 0,00	56,00 0,00
227	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 275,50 1 143,00	25,51 22,86
228	Pret de piata	Priza PA 16-284	buc	2,00	25,25 0,00	50,50 0,00
229	08-02-390 -1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	644,68 488,70	38,68 29,32
Total Capitolul 3.2.6. Electricitate						
					2 461,20	
		Capitolul 3.2.7. Ventilare				
230	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	192,56 6,60	385,11 13,20
Total Capitolul 3.2.7. Ventilare						
					385,11	
		Capitolul 4. Incaperi sanitare Etajul 3 - Bloc A. Capitolul 4.1. WC-fete. Capitolul 4.1.1. Pereti.				
231	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,32	48,08 48,00	1 169,18 1 167,36
232	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,56	119,94 118,50	67,17 66,36
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,21	8,63 8,10	338,38 317,60
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	39,21	3,27 0,90	128,02 35,29
235	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si	m2	39,21	52,06 36,00	2 041,22 1 411,56

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	39,21	3,27 0,90	128,02 35,29
237	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	39,21	157,68 73,50	6 182,73 2 881,93
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	116,11 66,06	557,33 317,07
Total Capitolul 4. Incaperi sanitare Etajul 3 - Bloc A. Capitolul 4.1. WC-fete. Capitolul 4.1.1. Pereti.						10 612,06
		Capitolul 4.1.2. Pardoseli.				
239	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,40	24,05 23,40	202,02 196,56
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	2,34 0,90	19,69 7,56
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,40	48,58 21,00	408,07 176,40
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,40	81,57 7,02	685,17 58,97
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ggidrozol" intr-un strat	m2	8,40	16,90 4,20	141,96 35,28
244	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 x 400 mm, se coordoneaza	m2	8,40	147,35 33,00	1 237,74 277,20
Total Capitolul 4.1.2. Pardoseli.						2 694,65
		Capitolul 4.1.3. Tavane				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	2,34 0,90	19,69 7,56

1	2	3	4	5	6	7
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	11,03 6,00	92,66 50,40
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,40	47,92 36,60	402,53 307,44
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	20,63 16,50	173,27 138,60
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	2,34 0,90	19,69 7,56
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	25,22 16,50	211,81 138,60
Total Capitolul 4.1.3. Tavane						919,65
		Capitolul 4.1.4. Timplarie				
251	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,48	12,60 12,60	81,65 81,65
252	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc)	m2	8,71	1 530,05 24,30	13 326,71 211,65
253	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 045,67 28,80	6 274,02 172,80
Total Capitolul 4.1.4. Timplarie						19 682,38
		Capitolul 4.1.5. Apeduct si canalizare				
254	RpSC06A	Demontarea obiectelor sanitare	buc	4,00	33,00 33,00	132,00 132,00
255	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,00	1,80 1,80	50,40 50,40
256	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d=16 mm	m	30,00	21,65 9,90	649,59 297,00
257	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura	m	30,00	4,80 4,80	144,00 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
258	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	656,00 55,50	1 312,01 111,00
259	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	498,50 49,50	997,00 99,00
260	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PPR d= 50 mm	m	20,00	20,58 7,50	411,63 150,00
261	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)	buc	5,00	11,15 6,60	55,74 33,00
262	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC d=50 mm)	buc	5,00	19,40 6,60	96,99 33,00
263	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Шаровый кран d 16 мм)	buc	7,00	62,28 7,20	435,96 50,40
264	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	1,00	59,15 8,40	59,15 8,40
265	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 608,51 141,00	4 825,53 423,00
266	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 100 mm	m	15,00	49,78 21,60	746,73 324,00
267	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot d = 100 mm)	buc	5,00	33,15 8,40	165,76 42,00
268	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	5,00	42,75 8,40	213,76 42,00
Total Capitolul 4.1.5. Apeduct si canalizare						10 296,26
		Capitolul 4.1.6. Electricitate				
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
270	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	5,40 4,80	108,00 96,00

1	2	3	4	5	6	7
271	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	3,00 3,00	36,00 36,00
272	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	12,37 9,00	148,38 108,00
273	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	9,00 9,00	18,00 18,00
274	08-03-594 -11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set, se coordoneaza cu beneficiarul (de creat resursa corpuri de iluminat)	100 buc	0,02	54 533,73 9 510,00	1 090,67 190,20
275	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	5,31 4,50	10,62 9,00
276	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	201,85 168,30	56,52 47,12
277	pret de piata	Cablu VVG-LS-3x2,5	m	28,00	11,04 0,00	309,12 0,00
278	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resurs)	100 m	0,28	1 686,81 714,00	472,31 199,92
279	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,00	1,95 0,00	7,80 0,00
280	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,02	994,40 966,00	19,89 19,32
281		Intrerupator unitar	buc	2,00	28,00 0,00	56,00 0,00
282	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 275,50 1 143,00	25,51 22,86
283	Pret de piata	Priza PA 16-284	buc	2,00	25,25 0,00	50,50 0,00
284	08-02-390 -1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	644,68 488,70	38,68 29,32
Total Capitolul 4.1.6. Electricitate						2 461,20

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 4.1.7. Vopsire calorifere si tevi				
285	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	3,89	79,15 24,90	307,89 96,86
Total Capitolul 4.1.7. Vopsire calorifere si tevi						307,89
		Capitolul 4.1.8. Ventilare				
286	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	192,56 6,60	385,11 13,20
Total Capitolul 4.1.8. Ventilare						385,11
		Capitolul 5. Reparatia acoperisului - Bloc C.				
287	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	357,00	20,28 20,10	7 239,96 7 175,70
288	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	75,00	4,23 4,20	317,25 315,00
289	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	318,50	33,51 10,50	10 673,89 3 344,25
290	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu primer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2	357,00	7,96 1,20	2 842,04 428,40
291	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP, Uniflex Vent EPV) sau echivalent	m2	357,00	167,33 20,40	59 737,43 7 282,80
292	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare, parapet)	m2	35,40	52,06 36,00	1 842,87 1 274,40
293	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu	m	75,00	139,54 47,40	10 465,23 3 555,00

1	2	3	4	5	6	7
		latimea desfasurata intre 51 - 100 cm				
294	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	357,00	13,12 4,50	4 684,29 1 606,50
295	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm	m	25,00	147,39 9,00	3 684,72 225,00
296	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	24,00	128,74 10,50	3 089,70 252,00
Total Capitolul 5. Reparatia acoperisului - Bloc C.						104 577,39
		Capitolul 6. Evacuare gunoi				
297	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	38,33	10,50 10,50	402,46 402,46
298	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuare gunoi)	t	38,33	59,34 0,00	2 274,49 0,00
Total Capitolul 6. Evacuare gunoi						2 676,96

Total	Lei	413 167,23
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	21 839,63
Transport	7,00 %	21 858,19
Cheltuieli directe	100,00 +	456 865,05
Cheltuieli de regie	6,00 %	27 411,90
Total	100,00 +	484 276,95
Beneficiu	2,00 %	9 685,54
Total	100,00 +	493 962,49
TVA	20,00 %	98 792,50
Total deviz:		592 754,99

Intocmit

”SG Green Farm” SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)