

**Obiectivul:** Lucrari de reparatie in s.Pediatrie salonul Nr.10;11;13

**Obiectul:** Lucrari de reparatie in s.Pediatrie salonul Nr.10;11;13

**Devizul:** Lucrari generale de constructii

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari   | U.M. | Volum    |
|-----|-----------------------------|--|------|----------|
| 1   | 2                           | 3  | 4    | 5        |
| 1   | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).   | m2   | 16,4500  |
| 2   | CK03B                       | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние или наружные одностворчатые деревянные двери с коробкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м).  | m2   | 9,4000   |
| 3   | CK22A                       | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet .  | m2   | 1,4400   |
| 4   | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.   | m2   | 31,0000  |
| 5   | IzA09A                      | Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala.  | m2   | 175,5000 |
| 6   | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .  | m2   | 175,5000 |
| 7   | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя).  | m2   | 48,0000  |
| 8   | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   | 175,5000 |
| 9   | CF51B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50).   | m2   | 175,5000 |
| 10  | CK18C                       | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия).   | m    | 70,0000  |
| 11  | CF17C                       | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.  | m2   | 175,5000 |
| 12  | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.  | m2   | 142,0000 |
| 13  | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .  | m2   | 142,0000 |
| 14  | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .  | m2   | 142,0000 |
| 15  | CI06C                       | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем). | m2   | 34,0000  |
| 16  | Tr11AA04C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.  | t    | 7,0000   |
| 17  | Tsl50C                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км).  | t    | 7,0000   |
| 18  | CF59D                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .  | m2   | 45,6000  |
| 19  | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).   | m2   | 45,6000  |
| 20  | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0   | m2   | 45,6000  |

|    |             |  |         |         |
|----|-------------|--|---------|---------|
|    |             | mm).   |         |         |
| 21 | CK18B       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.  | m       | 84,0000 |
| 22 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .  | m2      | 45,6000 |
| 23 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.   | m2      | 10,0000 |
| 24 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.  | m2      | 35,4200 |
| 25 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .  | m2      | 35,4200 |
| 26 | CG01A       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).   | m2      | 10,5000 |
| 27 | CG56B       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .  | m2      | 35,4200 |
| 28 | CG36B       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2). | m2      | 35,4200 |
| 29 | CG17D1      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.   | m2      | 10,5000 |
| 30 | RpCU06A     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см2).   | m       | 64,0000 |
| 31 | RpCU07D     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.   | m       | 64,0000 |
| 32 | 08-03-591-2 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.   | 100 buc | 0,1600  |
| 33 | 08-03-591-8 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.  | 100 buc | 0,1200  |
| 34 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4).   | 100 buc | 0,0040  |
| 35 | 08-03-594-2 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.  | 100 buc | 0,0600  |
| 36 | 08-03-594-2 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.  | 100 buc | 0,0300  |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель до 35 кВ массой 1 м, кг, до: 1).  | 100m    | 0,8000  |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель до 35 кВ массой 1 м, кг, до: 1).  | 100m    | 0,0400  |
| 39 | RpEJ05A     | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.   | buc     | 4,0000  |
| 40 | Material    | Intrerupator cu o clapa  | buc     | 16,0000 |
| 41 | Material    | Priza  | buc     | 12,0000 |
| 42 | Material    | Corp de iluminat 60x60 LED   | buc     | 4,0000  |
| 43 | Material    | Corp de iluminat 30X30 LED   | buc     | 3,0000  |
| 44 | Material    | Corp de iluminat 2 lampi LED   | buc     | 6,0000  |
| 45 | Material    | Cablu VVG 3x2,5 mm   | buc     | 80,0000 |
| 46 | Material    | Cablu VVG 3x1,5 mm   | buc     | 40,0000 |
| 47 | RpCU05H     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime.   | buc     | 6,0000  |
| 48 | RpCB18A     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.   | m3      | 0,1500  |
| 49 | RpSB01C     | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.  | m       | 2,0000  |
| 50 | RpSB01A     | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.   | m       | 8,0000  |
| 51 | RpSC06A     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.  | buc     | 1,0000  |
| 52 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.   | buc     | 5,0000  |
| 53 | RpSB13E     | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.   | m       | 2,0000  |
| 54 | RpSB14E     | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.   | buc     | 3,0000  |
| 55 | RpSB14E     | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.   | buc     | 2,0000  |
| 56 | RpSB14E     | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.   | buc     | 1,0000  |
| 57 | RpSB14C     | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu  | buc     | 16,0000 |

|    |         |   |     |         |
|----|---------|---|-----|---------|
|    |         | garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм).   |     |         |
| 58 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.   | m   | 9,0000  |
| 59 | SA09B   | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.   | m   | 20,0000 |
| 60 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.   | buc | 12,0000 |
| 61 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1".   | buc | 12,0000 |
| 62 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie.  | buc | 4,0000  |
| 63 | SC07A1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.      | buc | 1,0000  |
| 64 | SC07A1  | Vas pentru closet, BEBI complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 1,0000  |
| 65 | SC18A   | Dus cu tragator automat, cu diametru de 1/2"  | buc | 1,0000  |
| 66 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  | buc | 1,0000  |
| 67 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.   | buc | 4,0000  |
| 68 | SD03A   | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".   | buc | 4,0000  |
| 69 | SC02A   | Usa cabina de dus 1,1mx1,8m   | buc | 1,0000  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.