

**Lucrari de izolare a retelelor
termice la obiectivele
S.A Apa-Canal Chisinau din
cadrul centralelor termice,
anul 2025**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 559 046,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

**1. Izolarea rețelilor termice D-57
mm**

1	RpIzD39D 1	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune d=57mm	m2	35,00	71,79 66,22	2 512,65 2 317,70
2	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare	m2	30,00	59,59 37,84	1 787,82 1 135,20

1	2	3	4	5	6	7
3	RpIzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.d=57 mm	m2	80,00	440,63 67,17	35 250,30 5 373,28
4	RpIzD18A 1.1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirodund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m2	80,00	204,64 72,84	16 371,37 5 827,36
Total Izolarea retelilor termice D-57 mm						55 922,14
Inclusiv salariu						14 653,54
2. Izolarea retelilor termice D-108 mm						
5	RpIzD39D 1	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune d=108mm	m2	85,00	71,79 66,22	6 102,15 5 628,70
6	RpIzF05A	Vopsitorului intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpelicular	m2	82,00	59,59 37,84	4 886,70 3 102,88
7	RpIzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii	m2	145,00	440,63	63 891,17

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala gata confectionate cu grosimi -40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.d=108 mm			67,17	9 739,07
8	RpIzD18A 1.1	Protectia termoizolatiei la conduce si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m2	145,00	204,64 72,84	29 673,10 10 562,09
Total Izolarea retelilor termice D- 108 mm Inclusiv salariu						104 553,12 29 032,74
3. Izolarea retelilor termice D-159 mm						
9	RpIzD39D 1	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conduce si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune d=159mm	m2	12,00	71,79 66,22	861,48 794,64
10	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare	m2	10,00	59,59 37,84	595,94 378,40
11	RpIzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -40	m2	16,00	440,63 67,17	7 050,06 1 074,66

1	2	3	4	5	6	7
		mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.d=159 mm				
12	RpIzD18A 1.1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirodund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m2	16,00	204,64 72,84	3 274,27 1 165,47
Total Izolarea retelilor termice D-159 mm Inclusiv salariu						11 781,75 3 413,17
4. Izolarea retelilor termice D-219 mm						
13	RpIzD39D 1	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune d=219mm	m2	68,00	71,79 66,22	4 881,72 4 502,96
14	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare	m2	66,00	59,59 37,84	3 933,19 2 497,44
15	RpIzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in	m2	89,00	440,63 67,17	39 215,96 5 977,77

1	2	3	4	5	6	7
		functiune.d=219 mm				
16	RpIzD18A 1.1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirodund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m2	89,00	204,64 72,84	18 213,14 6 482,94
Total Izolarea retelilor termice D-219 mm Inclusiv salariu						66 244,02 19 461,11
5. Izolarea retelilor termice D-325 mm						
17	RpIzD39D 1	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune d=325mm	m2	48,00	71,79 66,22	3 445,92 3 178,56
18	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare	m2	46,00	59,59 37,84	2 741,31 1 740,64
19	RpIzD05E1	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -40 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.d=325 mm	m2	184,00	440,63 67,17	81 075,70 12 358,54

1	2	3	4	5	6	7
20		Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirodund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune				
	RpIzD18A				204,64	37 654,14
	1.1		m2	184,00	72,84	13 402,93

Total Izolarea retelilor termice D-325 mm
Inclusiv salariu

124 917,08
30 680,67

	Total	lei	363 418,11
	Asigurarea soc	24,00 %	23 337,90
	Total	100,00 +	386 756,00
	Transport	4,00 %	10 562,01
	Total	100,00 +	397 318,01
	Depozit	1,00 %	2 640,50
	Total	100,00 +	399 958,51
	Cheltuiile de regie	12,00 %	47 995,02
	Total	100,00 +	447 953,53
	Beneficiu de deviz	4,00 %	17 918,14
	Total	100,00 +	465 871,67
	TVA	20,00 %	93 174,33

559 046,01

Total deviz:
Inclusiv salariu

97 241,23

Intocmit

Admin. A-Tech Mix SRL, Mardare D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)