

**Drum trotuar si iluminat stradal
a traseului Gura Victoriei din s.
Ghidighici mun.Chişinău (47-
2020-DA)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de executie

Valoarea de deviz 5 198 305,41 lei

Intocmit in preţuri curente 11.04.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. I.LUCRARI PREGATITOARE | | | | |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm H=6 cm cu incarcare | m2 | 2 000,000 | 50,00 3,56 | 99 997,09 7 117,09 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 500,000 | 24,89 0,00 | 12 447,50 0,00 |
| 3 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm H=6 cm cu incarcare | m2 | 291,000 | 50,00 3,56 | 14 548,64 1 035,53 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 31,500 | 17,56 0,00 | 553,15 0,00 |
| 5 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de:4 cm | m2 | 602,000 | 33,33 2,37 | 20 065,84 1 428,18 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (съезд nr,16 (S= 602m2) | t | 43,200 | 24,90 0,00 | 1 075,75 0,00 |
| 7 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | m3 | 5,000 | 574,57 358,57 | 2 872,87 1 792,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|------------------|---------------------------------|
| | | pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile h=15 cm | | | | |
| 8 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea) | 100 m3 | 0,090 | 1 105,00 0,00 | 99,45 0,00 |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 21,600 | 17,54 0,00 | 378,95 0,00 |
| 10 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea capatului podetului tubular) L=5m | m3 | 19,600 | 462,71 165,69 | 9 069,05 3 247,55 |
| 11 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea) | 100 m3 | 0,196 | 1 105,87 0,00 | 216,75 0,00 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 49,000 | 17,55 0,00 | 859,95 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total I.LUCRARI PREGATITOARE Inklusiv salariu | | | | 162 184,99 14 621,22 |
| | | 2. II.TERASAMENTE | | | | |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (ровик уширения) | 100 m3 | 2,000 | 956,25 0,00 | 1 912,50 0,00 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 340,000 | 15,08 0,00 | 5 127,20 0,00 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu | 100 m3 | 20,350 | 956,26 | 19 459,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| | | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3 459,500 | 24,90 0,00 | 86 124,35 0,00 |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma | 100 m3 | 22,600 | 536,40 0,00 | 12 122,55 0,00 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 52,100 | 141,75 0,00 | 7 385,25 0,00 |
| 19 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint gazoane) | 100 m3 | 12,320 | 828,75 0,00 | 10 210,20 0,00 |
| 20 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km pentru gazoane h-15 cm | t | 1 478,400 | 24,90 0,00 | 36 804,95 0,00 |
| 21 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 82,090 | 591,84 441,84 | 48 584,47 36 270,97 |
| 22 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,780 | 871,26 0,00 | 679,58 0,00 |
| 23 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 | 1,250 | 11 948,30 11 385,98 | 14 935,38 14 232,48 |
| | | Total II.TERASAMENTE Inclusiv salariu | | | | 243 346,33 50 503,45 |
| | | 3. III.IMBRACAMINTE RUTIERA. TIP I. RECONSTRUCTIA PK0+00-PK 16+63,2, PK 0+00-PK 16+25 banda intarita | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|-------------------|------------------------|
| 24 | DA12C | Conform proiectului Stratul de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire este calculat astfel : fr.40-70 mm H med.=0,24 m (760 m2 banda intarita-toata suprafata) Acest proiect este impartit in mai multe etape de executare a lucrarilor , iar la moment este propus spre executare numai etapa a II a proiectului conform cantitatilor stipulate in rubrica 5 a caietului de sarcini (cantitatea conform datelor din proiect) Vor fi executate numai o parte din lucrarile proiectului dat $S=159,17*0,24=38,2m3$ | m3 | 38,200 | 562,62 25,49 | 21 491,99 973,76 |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.20-40mm H med. 0,12m (7560m- banda intarita) | m3 | 91,000 | 562,62 25,49 | 51 198,51 2 319,68 |
| 26 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.20-40mm Hmed=0,08m (70%) | m3 | 358,000 | 562,62 25,49 | 201 418,32 9 125,78 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 inclusiv 760m2 banda de intarire | t | 4,200 | 12 993,50 0,00 | 54 572,70 0,00 |
| 28 | DZ07A | Prepararea binderului de pietris, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat h=0,08m 2% bitum . 2% ciment M300. 36% piatra sparta АГ Recycling tip #К# для верхнего слоя основания h= 0,08м (У=2,2т/м3) обогаченного 2% битума (У=1,0т/м3 . цемента М300-2% .У=1,2т/м3 . щебня М400-36% у= 1,26т/м3, материал от разборки , гранулат h= 1,8т/м3 -60%, битум 2,%, цемент 2% , Щебень М400-36% | t | 865,000 | 1 120,00 0,00 | 968 800,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|-----------|-------------------|------------------------------------|
| 29 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportat de la ABZ la obiect | t | 865,000 | 24,90 0,00 | 21 534,50 0,00 |
| 30 | DB11A | Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) h= 0,08 fara pret material | t | 865,000 | 104,28 80,72 | 90 203,50 69 824,10 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l inclusiv 760m2 acoperire noua | t | 0,500 | 12 993,50 0,00 | 6 496,75 0,00 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica inclusiv 760m2 acoperire noua | m2 | 2 000,000 | 231,73 4,25 | 463 453,00 8 497,00 |
| 33 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm inclusiv oprirea 86 m | m | 1 580,000 | 321,65 57,78 | 508 214,27 91 291,77 |
| | | Total III.IMBRACAMINTE RUTIERA. TIP I. RECONSTRUCTIA PK0+00-PK 16+63,2, PK 0+00-PK 16+25 banda intarita Inklusiv salariu | | | | 2 387 383,54 182 032,09 |
| | | 4. IV. IESIRILE DE PE SOSEA | | | | |
| 34 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr. 20-40mm h med. =0,08m (70%) | m3 | 16,400 | 562,62 25,49 | 9 227,05 418,05 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l | t | 0,133 | 12 994,74 0,00 | 1 728,30 0,00 |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 205,000 | 321,92 5,10 | 65 993,09 1 045,13 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l inclusiv 760m2 acoperire noua | t | 0,320 | 13 009,12 0,00 | 4 162,92 0,00 |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu | m2 | 1 275,000 | 231,73 | 295 452,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | | | 4,25 | 5 416,84 |
| | | Total IV. IESIRILE DE PE SOSEA Inclusiv salariu | | | | 376 563,54 6 880,02 |
| | | 5. V. INTRARI IN OGRAZI | | | | |
| 39 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 17,000 | 428,16 31,44 | 7 278,78 534,46 |
| 40 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare | m2 | 172,000 | 87,61 21,75 | 15 069,41 3 741,40 |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l | t | 0,110 | 12 959,45 0,00 | 1 425,54 0,00 |
| 42 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 172,000 | 231,73 4,25 | 39 857,66 730,74 |
| 43 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 175,000 | 224,84 25,49 | 39 347,17 4 460,92 |
| | | Total V. INTRARI IN OGRAZI Inclusiv salariu | | | | 102 978,56 9 467,52 |
| | | 6. VI. INSTALATII DE DRENAJ 6.1. AMENAJAREA PODETULUI d=1,0m PC 5+58,7 cu camin de descarcare. L=12,82m 6.1.1. AMENAJAREA PODETULUI d=1000mm | | | | |
| 44 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,470 | 870,79 0,00 | 409,27 0,00 |
| 45 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru | m3 | 5,000 | 175,04 175,04 | 875,19 875,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|----------------------|-----------------------|
| | | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | | | | |
| 46 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,000 | 573,59 467,33 | 1 147,17 934,67 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,540 | 956,26 0,00 | 516,38 0,00 |
| 48 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 104,000 | 24,89 0,00 | 2 588,95 0,00 |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,040 | 211,81 30,56 | 220,28 31,78 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 | m3 | 1,500 | 527,61 84,12 | 791,42 126,18 |
| 51 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast nisip cu pietris | m3 | 3,500 | 328,37 12,75 | 1 149,28 44,61 |
| 52 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 W6F20 la edificiile artificiale fundatia | m3 | 2,700 | 2 803,43 271,06 | 7 569,25 731,85 |
| 53 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale rigola podet | m3 | 0,570 | 2 800,14 271,02 | 1 596,08 154,48 |
| 54 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (mortar de ciment B12,5 | m3 | 0,600 | 1 704,63 335,63 | 1 022,78 201,38 |
| 55 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30 (TN100) armatura A I -3,75 kg A3 18,1kg (4buc) | m3 | 1,600 | 12 355,81 679,76 | 19 769,30 1 087,62 |
| 56 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Blocuri de capat a podetului CT10-2buc) | m3 | 2,020 | 9 435,42 1 028,14 | 19 059,54 2 076,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|--------|------------------------|-------------------------------|
| 57 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri aripi beton armat B20 ST4D AI 43,5kg(2buc) | m3 | 1,960 | 12 409,11 1 028,14 | 24 321,85 2 015,15 |
| | | Total VI. INSTALATII DE DRENAJ 6.1. AMENAJAREA PODETULUI d=1,0m PC 5+58,7 cu camin de descarcare. L=12,82m 6.1.1. AMENAJAREA PODETULUI d=1000mm Inklusiv salariu | | | | 81 036,74 8 279,75 |
| | | 7. 6.1.2. HIDROIZOLATIE | | | | |
| 58 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 48,000 | 138,78 47,92 | 6 661,56 2 300,31 |
| 59 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 3,000 | 429,69 98,57 | 1 289,08 295,70 |
| 60 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu cilti) 0,6kg | m | 3,830 | 5 059,92 22,10 | 19 379,48 84,63 |
| | | Total 6.1.2. HIDROIZOLATIE Inklusiv salariu | | | | 27 330,12 2 680,64 |
| | | 8. 6.1.3. CONSOLIDAREA | | | | |
| 61 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Consolidarea la iesire cu beton monolit B20 h=0,12, piatra sparta M300 H=0,1m AI 2,16 kg | 100m2 | 0,342 | 52 778,22 13 892,60 | 18 050,15 4 751,27 |
| 62 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 | 100m2 | -0,342 | 8 744,56 2 064,88 | -2 990,64 -706,19 |
| 63 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Consolidarea disipatorului la iesire cu beton monolit B20 H=0,12m , piatra sparta M300 | 100m2 | 0,087 | 54 122,99 13 892,07 | 4 708,70 1 208,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| | | H=0,1m | | | | |
| 64 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 | 100m2 | -0,087 | 8 732,53 2 064,71 | -759,73 -179,63 |
| 65 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Camin de descarcare Beton B20 | m3 | 2,600 | 2 509,87 327,13 | 6 525,66 850,55 |
| 66 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinteni) | m3 | 0,700 | 2 804,84 271,06 | 1 963,39 189,74 |
| 67 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificiile artificiale la drumuri Piatra but | m3 | 2,700 | 589,71 236,21 | 1 592,23 637,78 |
| 68 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,310 | 1 232,42 0,00 | 382,05 0,00 |
| 69 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificiile artificiale la drumuri A3 d 18mm | t | 0,049 | 35 073,88 2 073,88 | 1 718,62 101,62 |
| 70 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificiile artificiale la drumuri d6 AI | t | 0,003 | 35 066,67 2 066,67 | 105,20 6,20 |
| | | | | | | |
| | | Total 6.1.3. CONSOLIDAREA Inklusiv salariu | | | | 31 295,63 6 859,95 |
| | | 9. 6.2. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC 3+29,4, drum lateral (Iesire de pre drum N3 L=6,57m) | | | | |
| 71 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,200 | 309,20 135,95 | 371,04 163,14 |
| 72 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 0,012 | 1 098,33 0,00 | 13,18 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|---------------------------|---------------------------|
| 73 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 2,640 | <u>17,48</u> 0,00 | <u>46,15</u> 0,00 |
| 74 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demontarea stratului de beton) | m3 | 1,470 | <u>574,55</u> 358,55 | <u>844,59</u> 527,07 |
| 75 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 0,015 | <u>1 104,67</u> 0,00 | <u>16,57</u> 0,00 |
| 76 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 3,530 | <u>17,49</u> 0,00 | <u>61,75</u> 0,00 |
| 77 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Executarea transeu | 100 m3 | 0,170 | <u>957,53</u> 0,00 | <u>162,78</u> 0,00 |
| 78 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton monolit OP1 | m3 | 0,620 | <u>2 375,95</u> 382,35 | <u>1 473,09</u> 237,06 |
| 79 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,040 | <u>155,93</u> 101,96 | <u>941,79</u> 615,86 |
| 80 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12 A3 | kg | 111,000 | <u>41,71</u> 5,95 | <u>4 630,14</u> 660,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 81 | CC02K1 | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d6 A1 | kg | 20,700 | 44,72 8,84 | 925,73 182,94 |
| 82 | DI119 | Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale La rigola podetului | m3 | 3,840 | 2 803,15 271,06 | 10 764,08 1 040,88 |
| 83 | AcF03C | Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatră spartă M300 (rigola + tiava) | m3 | 2,480 | 432,55 99,43 | 1 072,73 246,58 |
| 84 | AcE07D | Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip IV (Gratar din fontă DB cu ramă) | buc | 11,000 | 3 202,21 93,47 | 35 224,27 1 028,14 |
| 85 | AcA08B | Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 200-225 mm Teava PVH d400 | m | 14,000 | 639,33 48,38 | 8 950,55 677,38 |
| 86 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura cu nisip) | 100 m3 | 0,051 | 494,12 0,00 | 25,20 0,00 |
| 87 | TsD05A | Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv | 100 m3 | 0,051 | 1 892,94 749,80 | 96,54 38,24 |
| 88 | DI123 | Montarea secțiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificiile artificiale la drumuri (Portal prefabricat CT-9 , beton B20-1,25 ,m3 , armatura A3-46,7kg, A1-8kg | m3 | 1,250 | 15 262,70 1 028,14 | 19 078,38 1 285,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| | | Total 6.2. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC 3+29,4, drum lateral (Iesire de pre drum N3 L=6,57m) Inclusiv salariu | | | | 84 698,56 6 702,68 |
| | | 10. 6.3. Reparatie albiei teava din beton armat existenta 2x2x2,0m la PK 13+27,9m | | | | |
| 89 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 8,500 | 432,52 99,42 | 3 676,43 845,03 |
| 90 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 12,600 | 2 803,07 271,05 | 35 318,73 3 415,28 |
| | | | | | | |
| | | Total 6.3. Reparatie albiei teava din beton armat existenta 2x2x2,0m la PK 13+27,9m Inclusiv salariu | | | | 38 995,16 4 260,31 |
| | | 11. 6.4. Demontare si montare a capacelor si pliti KIIO-3 pe partea carosabila | | | | |
| 91 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 5,000 | 2 042,84 56,08 | 10 214,21 280,40 |
| 92 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 5,000 | 2 080,23 93,47 | 10 401,14 467,33 |
| 93 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Montarea plitii de drum KIIO-3 5 buc x 0,85m3 | m3 | 4,250 | 2 504,03 1 178,54 | 10 642,11 5 008,81 |
| 94 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa | buc | 5,000 | 750,00 0,00 | 3 750,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|------------------|
| | | subterana. Pret pliti de drum K110-3 | | | | |
| | | Total 6.4. Demontare si montare a capacelor si pliti K110-3 pe partea carosabila | | | | 35 007,46 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 5 756,54 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|----------|---------------------|
| | | Total | lei | 3 570 820,63 |
| | | Asigurarea sociala | 24,00 % | 71 530,60 |
| | | Total | 100,00 + | 3 642 351,23 |
| | | Total | 100,00 + | 3 642 351,23 |
| | | Cheltuieli de regie | 12,20 % | 444 366,85 |
| | | Total | 100,00 + | 4 086 718,08 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 245 203,09 |
| | | Total | 100,00 + | 4 331 921,17 |
| | | TVA | 20,00 % | 866 384,24 |
| | | Total deviz: | | 5 198 305,41 |
| | | Inclusiv salariu | | 298 044,17 |

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Drum trotuar si iluminat stradal a
traseului Gura Victoriei din s. Ghidighici
mun.Chişinău (47-2020-DA)**

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. I.LUCRARI PREGATITOARE | | | | |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm H=6 cm cu incarcare | m2 | | | 50,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 84,97 | 3,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 15,00 | 0,58 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 1 000,00 | 21,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 550,00 | 12,01 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 550,00 | 12,01 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 24,89 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 650,00 | 24,89 |
| 3 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm H=6 cm cu incarcare | m2 | | | 50,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 84,97 | 3,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 15,00 | 0,58 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 1 000,00 | 21,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 550,00 | 12,01 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 550,00 | 12,01 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 17,56 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 650,00 | 17,56 |
| 5 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de:4 cm | m2 | | | 33,33 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 84,97 | 2,37 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 15,00 | 0,38 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 1 000,00 | 14,56 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 550,00 | 8,01 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 550,00 | 8,01 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (съезд нр,16 (S=602m2) | t | | | 24,90 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 650,00 | 24,90 |
| 7 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile h=15 cm | m3 | | | 574,57 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 | 84,97 | 358,57 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 | 215,00 | 172,00 |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| 8 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea) | 100 m3 | | | 1 105,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 425,00 | 1 105,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 17,54 |
| | 341054000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 650,00 | 17,54 |
| 10 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontrarea capatului podetului tubular) L=5m | m3 | | | 462,71 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 84,97 | 165,69 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 750,00 | 297,02 |
| 11 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea) | 100 m3 | | | 1 105,87 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 425,00 | 1 105,87 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 17,55 |
| | 341054000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 650,00 | 17,55 |
| | | 2. II.TERASAMENTE | | | | |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (ровик уширения) | 100 m3 | | | 956,25 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 425,00 | 956,25 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 15,08 |
| | 341054000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 650,00 | 15,08 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 956,26 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 425,00 | 956,26 |
| 16 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 24,90 |
| | 341054000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 650,00 | 24,90 |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 536,40 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 450,00 | 536,40 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 141,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 750,00 | 141,75 |
| 19 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint gazoane) | 100 m3 | | | 828,75 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 425,00 | 828,75 |
| 20 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km pentru gazoane h-15 cm | t | | | 24,90 |
| | 341054000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 650,00 | 24,90 |
| 21 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | | 591,84 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 84,97 | 441,84 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| 22 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 871,26 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 425,00 | 871,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|----------|-----------|-----------|
| 23 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 | | | 11 948,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,0000 | 84,97 | 11 385,98 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,2500 | 450,00 | 562,32 |
| | | 3. III.IMBRACAMINTE RUTIERA. TIP I. RECONSTRUCTIA PK0+00-PK 16+63,2, PK 0+00-PK 16+25 banda intarita | | | | |
| 24 | DA12C | Conform proiectului Stratul de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire este calculat astfel : fr.40-70 mm H med.=0,24 m (760 m2 banda intarita-toata suprafata) Acest proiect este impartit in mai multe etape de executare a lucrarilor , iar la moment este propus spre executare numai etapa a II a proiectului conform cantitatilor stipulate in rubrica 5 a caietului de sarcini (cantitatea conform datelor din proiect) Vor fi executate numai o parte din lucrarile proiectului dat S=159,17*0,24=38,2m3 | m3 | | | 562,62 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,2700 | 325,00 | 412,75 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 750,00 | 31,49 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 410,00 | 89,38 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.20-40mm H med. 0,12m (7560m- banda intarita) | m3 | | | 562,62 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
| | 141112220125672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,2700 | 325,00 | 412,75 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 750,00 | 31,50 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 410,00 | 89,38 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| 26 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.20-40mm Hmed=0,08m (70%) | m3 | | | 562,62 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
| | 141112225201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,2700 | 325,00 | 412,75 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 750,00 | 31,50 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 410,00 | 89,38 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 inclusiv 760m2 banda de intarire | t | | | 12 993,50 |
| | 2320322226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 12 500,00 | 12 875,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 395,00 | 118,50 |
| 28 | DZ07A | Prepararea binderului de pietris, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat h=0,08m 2% bitum . 2% ciment M300. 36% piatra sparta АГ Recycling tip #К# для верхнего слоя основания н= 0,08м (У=2,2т/м3) обогаченного 2% битума (У=1,0т/м3 . цемента М300-2% .У=1,2т/м3 . щебня М400-36% у= 1,26т/м3, материал от | t | | | 1 120,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|-----------|-----------|
| | | разборки , гранулат н= 1,8т/м3 -60%, битум 2;%, цемент 2% , Щебень М400-36% | | | | |
| | 232032256600220 | amestec optimal din pietis cu suspensie de bitum si ciment | t | 1,0000 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 29 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportat de la ABZ la obiect | t | | | 24,90 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 650,00 | 24,90 |
| 30 | DB11A | Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) h= 0,08 fara pret material | t | | | 104,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,9500 | 84,97 | 80,72 |
| | 111100010000016 | amestec optimal din pietris cu suspensie de bitum si ciment | t | 1,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,1300 | 27,00 | 3,51 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0520 | 15,00 | 0,78 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0470 | 410,00 | 19,27 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l inclusiv 760m2 acoperire noua | t | | | 12 993,50 |
| | 23203222226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 12 500,00 | 12 875,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 35001 - 36001 | h-ut | 0,3000 | 395,00 | 118,50 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica inclusiv 760m2 acoperire noua | m2 | | | 231,73 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 2 250,00 | 211,50 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2 100,00 | 6,30 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 27,00 | 0,30 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 410,00 | 2,17 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 410,00 | 2,17 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 950,00 | 5,04 |
| 33 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm inclusiv oprirea 86 m | m | | | 321,65 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 84,97 | 14,44 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 84,97 | 43,33 |
| | 2663102100001 | Beton monolit OP 1 | m3 | 0,0530 | 1 850,00 | 98,05 |
| | 266566122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30x15 | m | 1,0050 | 165,00 | 165,82 |
| | | 4. IV. IESIRILE DE PE SOSEA | | | | |
| 34 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr. 20-40mm h med. =0,08m (70%) | m3 | | | 562,62 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
| | 141112220100672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,2700 | 325,00 | 412,75 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 750,00 | 31,51 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 410,00 | 89,38 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l | t | | | 12 994,74 |
| | 23203222226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 12 500,00 | 12 875,94 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 35001 - 36001 | h-ut | 0,3000 | 395,00 | 118,80 |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 321,92 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 84,97 | 5,10 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 2 100,00 | 296,10 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2 100,00 | 6,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|-----------|-----------|
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 27,00 | 0,43 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 410,00 | 3,24 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 410,00 | 3,24 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 950,00 | 7,51 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l inclusiv 760m2 acoperire noua | t | | | 13 009,12 |
| | 23203222226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 12 500,00 | 12 890,63 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 395,00 | 118,50 |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 231,73 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 2 250,00 | 211,50 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2 100,00 | 6,30 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 27,00 | 0,30 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 410,00 | 2,17 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 410,00 | 2,17 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 950,00 | 5,04 |
| | | 5. V. INTRARI IN OGRAZI | | | | |
| 39 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | | | 428,16 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 84,97 | 31,44 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 15,00 | 3,48 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 215,00 | 281,86 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 410,00 | 62,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 550,00 | 12,65 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 750,00 | 36,00 |
| 40 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare | m2 | | | 87,61 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 84,97 | 21,75 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 325,00 | 56,55 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 410,00 | 5,99 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 550,00 | 3,02 |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l | t | | | 12 959,45 |
| | 23203222226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 12 500,00 | 12 840,91 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 395,00 | 118,55 |
| 42 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 231,73 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 2 250,00 | 211,50 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2 100,00 | 6,30 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 27,00 | 0,30 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 410,00 | 2,17 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 410,00 | 2,17 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 950,00 | 5,04 |
| 43 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 224,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
| | 2663102100001 | Beton monolit OP 1 | m3 | 0,0480 | 1 850,00 | 88,80 |
| | 266612280068325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 | m | 1,0050 | 110,00 | 110,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | | 6. VI. INSTALATII DE DRENAJ 6.1. AMENAJAREA PODETULUI d=1,0m PC 5+58,7 cu camin de descarcare. L=12,82m 6.1.1. AMENAJAREA PODETULUI d=1000mm | | | | |
| 44 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 870,79 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 425,00 | 870,79 |
| 45 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 175,04 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 84,97 | 175,04 |
| 46 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | | | 573,59 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 84,97 | 339,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 84,97 | 127,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 215,00 | 75,25 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 956,26 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 425,00 | 956,26 |
| 48 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 24,89 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 650,00 | 24,89 |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 211,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 84,97 | 30,56 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta M300 | m3 | 0,0040 | 325,00 | 1,25 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 450,00 | 180,00 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 | m3 | | | 527,61 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,12 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta M300 | m3 | 1,1500 | 325,00 | 373,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 215,00 | 45,15 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 55,00 | 23,10 |
| 51 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast nisip cu pietris | m3 | | | 328,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
| | 14211036467 | Balast (nisip cu pietris) | m3 | 1,2200 | 230,00 | 280,60 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 15,00 | 1,05 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 750,00 | 16,29 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 450,00 | 12,34 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 550,00 | 5,34 |
| 52 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 W6F20 la edificiile artificiale fundatia | m3 | | | 2 803,43 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 84,97 | 271,06 |
| | 266310200100000 | Beton B20 W6F20 | m3 | 1,0200 | 1 850,00 | 1 887,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 8 500,00 | 314,81 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 750,00 | 330,56 |
| 53 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale rigola podet | m3 | | | 2 800,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 84,97 | 271,02 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0200 | 1 850,00 | 1 885,70 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 8 500,00 | 313,16 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 750,00 | 330,26 |
| 54 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu | m3 | | | 1 704,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|-------|----------|-----------|-----------|
| | | centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (mortar de ciment B12,5 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 84,97 | 301,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,98 |
| | 266310210069001 | Mortar de ciment B12,5 | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 300,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 115,00 | 69,00 |
| 55 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30 (TN100) armatura A I -3,75 kg A3 18,1kg (4buc) | m3 | | | 12 355,81 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 84,97 | 679,76 |
| | 26676122800561 | Tuburi din beton armat B30 | m3 | 1,0000 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | 12564777788888 | Armatura AI | kg | 3,7500 | 25,00 | 93,75 |
| | 25689744111 | Armatura A3 | kg | 18,1000 | 33,00 | 597,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 750,00 | 1 485,00 |
| 56 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Blocuri de capat a podetului CT10-2buc) | m3 | | | 9 435,42 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | 84,97 | 1 028,14 |
| | 266612280890562 | Blocuri de capat a podetului CT 10 | m3 | 1,0000 | 5 700,00 | 5 872,13 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | 750,00 | 2 535,15 |
| 57 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri aripi beton armat B20 ST4D AI 43,5kg(2buc) | m3 | | | 12 409,11 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | 84,97 | 1 028,14 |
| | 26661228080562 | Aripi din beton armat B20 ST 4D AI-43,5kg | m3 | 1,0000 | 7 500,00 | 7 725,77 |
| | 1256897555 | Armatura AI | kg | 43,5000 | 25,00 | 1 120,13 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | 750,00 | 2 535,08 |
| | | 7. 6.1.2. HIDROIZOLATIE | | | | |
| 58 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 138,78 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 84,97 | 47,92 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 16 666,67 | 77,08 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 250,00 | 9,66 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 2 500,00 | 4,11 |
| 59 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 429,69 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | 84,97 | 98,57 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | 16 666,67 | 116,67 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 250,00 | 9,58 |
| | 2682132601800 | Impisitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 | 85,00 | 204,88 |
| 60 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu cilti) 0,6kg | m | | | 5 059,92 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,10 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 | 16 666,67 | 5 000,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 | 2,50 | 0,50 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 | 55,00 | 33,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | 55,00 | 0,11 |
| | | 8. 6.1.3. CONSOLIDAREA | | | | |
| 61 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Consolidarea la iesire cu beton monolit B20 h=0,12, piatra sparta M300 H=0,1m AI 2,16 kg | 100m2 | | | 52 778,22 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 84,97 | 13 892,60 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 15,3000 | 1 850,00 | 29 156,43 |
| | 232032222260004 01 | Emulsie bituminoasa | t | 0,2600 | 12 500,00 | 3 362,57 |
| | 287312552000751 | Armatura AI | kg | 2,1600 | 33,00 | 73,42 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 8 500,00 | 1 317,25 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 | 325,00 | 3 581,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 550,00 | 1 394,30 |
| 62 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 | 100m2 | | | 8 744,56 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | 84,97 | 2 064,88 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0200 | 1 850,00 | 5 663,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 8 500,00 | 248,54 |
| | 2320322226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 0,0200 | 12 500,00 | 767,54 |
| 63 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Consolidarea disipatorului la iesire cu beton monolit B20 H=0,12m , piatra sparta M300 H=0,1m | 100m2 | | | 54 122,99 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 84,97 | 13 892,07 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 15,3000 | 1 850,00 | 29 153,45 |
| | 2320322226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 0,2600 | 12 500,00 | 3 304,60 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 33,00 | 1 529,43 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 8 500,00 | 1 270,11 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 | 325,00 | 3 582,53 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 550,00 | 1 390,80 |
| 64 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 | 100m2 | | | 8 732,53 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | 84,97 | 2 064,71 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0200 | 1 850,00 | 5 656,32 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 8 500,00 | 293,10 |
| | 2320322226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 0,0200 | 12 500,00 | 718,39 |
| 65 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Camin de descarcare Beton B20 | m3 | | | 2 509,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 84,97 | 293,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0250 | 1 850,00 | 1 924,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 115,00 | 69,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 750,00 | 187,50 |
| 66 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinteni) | m3 | | | 2 804,84 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 84,97 | 271,06 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0200 | 1 850,00 | 1 887,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 8 500,00 | 315,71 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 750,00 | 331,07 |
| 67 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri Piatra but | m3 | | | 589,71 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 | 84,97 | 236,21 |
| | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 | 350,00 | 353,50 |
| 68 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | | | 1 232,42 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 450,00 | 1 232,42 |
| 69 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A3 d 18mm | t | | | 35 073,88 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 | 84,97 | 2 073,88 |
| | 2710703517201 | Armatura | t | 1,0000 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 70 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri d6 AI | t | | | 35 066,67 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 | 84,97 | 2 066,67 |
| | 27107035172201 | Armatura d-6mm AI | t | 1,0000 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | | 9. 6.2. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC 3+29,4, drum lateral (Iesire de pre drum N3 L=6,57m) | | | | |
| 71 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 309,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 84,97 | 135,95 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 750,00 | 14,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 | 55,00 | 42,63 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 150,00 | 116,25 |
| 72 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | | | 1 098,33 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 425,00 | 1 098,33 |
| 73 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 17,48 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 650,00 | 17,48 |
| 74 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demontarea stratului de beton) | m3 | | | 574,55 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 | 84,97 | 358,55 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 | 215,00 | 172,00 |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| 75 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | | | 1 104,67 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 425,00 | 1 104,67 |
| 76 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 17,49 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 650,00 | 17,49 |
| 77 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Executarea transeu | 100 m3 | | | 957,53 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 425,00 | 957,53 |
| 78 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton monolit OP1 | m3 | | | 2 375,95 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 84,97 | 348,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,98 |
| | 2663102100001 | Beton monolit OP 1 | m3 | 1,0250 | 1 850,00 | 1 924,60 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 115,00 | 69,00 |
| 79 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 155,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,22 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,50 | 0,45 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 33,00 | 0,99 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 80,00 | 6,40 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 500,00 | 29,55 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 500,00 | 4,22 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| 80 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12 A3 | kg | | | 41,71 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 84,97 | 5,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,42 |
| | 271062202300000 | Armatura d12 A3 | kg | 1,0250 | 33,00 | 33,83 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 3,00 | 0,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|---------|----------|-----------|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 750,00 | 0,75 |
| 81 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 A1 | kg | | | 44,72 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 84,97 | 0,34 |
| | 271060210005500 | Armatura d6 A1 | kg | 1,0250 | 33,00 | 33,82 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 3,00 | 0,84 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00115 | 750,00 | 0,87 |
| 82 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale La rigola podetului | m3 | | | 2 803,15 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 84,97 | 271,06 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0200 | 1 850,00 | 1 887,10 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 8 500,00 | 314,32 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 750,00 | 330,66 |
| 83 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta M300 (rigola + tiava) | m3 | | | 432,55 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 84,97 | 99,43 |
| | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri M300 | m3 | 1,0250 | 325,00 | 333,13 |
| 84 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Gratar din fonta DB cu rama) | buc | | | 3 202,21 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
| | 287527456200000 | Gratar cu rama | buc | 1,0000 | 3 000,00 | 3 060,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 | 2,50 | 36,47 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 | 215,00 | 12,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 | 15,00 | 0,21 |
| 85 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava PVH d400 | m | | | 639,33 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 84,97 | 48,38 |
| | 252121670360500 | Teava din PVN d400 | m | 1,0450 | 550,00 | 577,62 |
| | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1160 | 110,00 | 12,82 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| 86 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura cu nisip) | 100 m3 | | | 494,12 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 450,00 | 494,12 |
| 87 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 892,94 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 84,97 | 749,80 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 110,00 | 1 143,14 |
| 88 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat CT-9 , beton B20-1,25 ,m3 , armatura A3-46,7kg, A1-8kg | m3 | | | 15 262,70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | 84,97 | 1 028,14 |
| | 55986647889 | Armatura AI | kg | 8,0000 | 33,00 | 271,92 |
| | 25666666689999 | Armatura A3 | kg | 46,7000 | 33,00 | 1 587,33 |
| | 25698722566 | Beton B20 | m3 | 1,0000 | 1 850,00 | 1 906,24 |
| | 266612285500562 | Portal prefabricat CT -9, | m3 | 1,0000 | 7 700,00 | 7 934,08 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | 750,00 | 2 535,00 |
| | | 10. 6.3. Reparatia albiei teava din beton armat existenta 2x2x2,0m la PK 13+27,9m | | | | |
| 89 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat | m3 | | | 432,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|----------|----------|
| | | filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | | | | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 84,97 | 99,42 |
| | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri M300 | m3 | 1,0250 | 325,00 | 333,11 |
| 90 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | | | 2 803,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 84,97 | 271,05 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0200 | 1 850,00 | 1 887,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 8 500,00 | 314,37 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 750,00 | 330,65 |
| | | 11. 6.4. Demontare si montare a capacelor si pliti KIQO-3 pe partea carosabila | | | | |
| 91 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | | | 2 042,84 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1000 | 84,97 | 56,08 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 1 900,00 | 1 938,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 | 2,50 | 36,47 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 | 215,00 | 12,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 | 15,00 | 0,21 |
| 92 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | | | 2 080,23 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 1 900,00 | 1 938,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 | 2,50 | 36,47 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 | 215,00 | 12,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 | 15,00 | 0,21 |
| 93 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Montarea plitii de drum KIQO-3 5 buc x 0,85m3 | m3 | | | 2 504,03 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 84,97 | 825,07 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 84,97 | 353,48 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 250,00 | 97,06 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 650,00 | 1 228,42 |
| 94 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Pret pliti de drum KIQO-3 | buc | | | 750,00 |
| | 266112642233091 1 | Plita de drum KIQO-3 | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Drum trotuar si iluminat stradal
a traseului Gura Victoriei din s.
Ghidighici mun.Chişinău (47-
2020-DA)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 5 198 305,41 lei

Intocmit in preţuri curente 11.04.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------|------|--|-------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,642 | 84,97 | 1 838,92 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,285 | 84,97 | 788,95 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,342 | 84,97 | 538,88 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 994,670 | 84,97 | 84 517,11 |
| 5. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 426,868 | 84,97 | 36 270,97 |
| 6. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1 006,400 | 84,97 | 85 513,81 |
| 7. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 20,900 | 84,97 | 1 775,87 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,996 | 84,97 | 84,63 |
| 9. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 49,240 | 84,97 | 4 183,92 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 329,512 | 84,97 | 27 998,64 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,072 | 84,97 | 515,93 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,680 | 84,97 | 1 502,27 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 605,186 | 84,97 | 51 422,66 |
| 14. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 12,847 | 84,97 | 1 091,61 |
| Total manopera | | | | | | 298 044,17 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|----|---------|----------|------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 82,090 | 150,00 | 12 313,50 |
| 2. | 11110001000001 6 | amestec optimal din pietris cu suspensie de bitum si ciment | t | 867,595 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 11110001000131 0 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 28,905 | 2 100,00 | 60 700,50 |
| 4. | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 324,018 | 2 250,00 | 729 040,50 |
| 5. | 1256477778888 8 | Armatura AI | kg | 6,000 | 25,00 | 150,00 |
| 6. | 1256897555 | Armatura AI | kg | 87,818 | 25,00 | 2 195,45 |
| 7. | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 2,727 | 350,00 | 954,45 |
| 8. | 14111222010067 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 20,828 | 325,00 | 6 769,10 |
| 9. | 14111222012567 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 115,570 | 325,00 | 37 560,25 |
| 10. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 34,656 | 325,00 | 11 263,20 |
| 11. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 48,514 | 325,00 | 15 767,05 |
| 12. | 1411122201752 | Piatra sparta M300 | m3 | 1,729 | 325,00 | 561,92 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|-----------|-----------|------------|
| 13. | 141112225201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 454,660 | 325,00 | 147 764,50 |
| 14. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 10,956 | 2 100,00 | 23 007,60 |
| 15. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 23,466 | 215,00 | 5 045,20 |
| 16. | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri M300 | m3 | 11,254 | 325,00 | 3 657,55 |
| 17. | 14211036467 | Balast (nisip cu pietris) | m3 | 4,270 | 230,00 | 982,10 |
| 18. | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 2,298 | 55,00 | 126,39 |
| 19. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 | 8 500,00 | 25,50 |
| 20. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,829 | 8 500,00 | 7 046,50 |
| 21. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,876 | 3,00 | 110,63 |
| 22. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,604 | 55,00 | 33,22 |
| 23. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,766 | 2,50 | 1,92 |
| 24. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,000 | 2 500,00 | 0,00 |
| 25. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,460 | 35,00 | 16,10 |
| 26. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,725 | 35,00 | 25,38 |
| 27. | 2320322226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 5,510 | 12 500,00 | 68 875,00 |
| 28. | 232032256600220 | amestec optimal din pietis cu suspenzie de bitum si ciment | t | 865,000 | 1 120,00 | 968 800,00 |
| 29. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,243 | 16 666,67 | 4 050,00 |
| 30. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,149 | 16 666,67 | 19 150,00 |
| 31. | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 1,632 | 110,00 | 179,52 |
| 32. | 252121670360500 | Teava din PVN d400 | m | 14,703 | 550,00 | 8 086,65 |
| 33. | 25666666689999 | Armatura A3 | kg | 60,126 | 33,00 | 1 984,16 |
| 34. | 25689744111 | Armatura A3 | kg | 28,960 | 33,00 | 955,68 |
| 35. | 25698722566 | Beton B20 | m3 | 1,288 | 1 850,00 | 2 382,80 |
| 36. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 306,306 | 2,50 | 765,78 |
| 37. | 2661126422330911 | Plita de drum KIQO-3 | buc | 5,000 | 750,00 | 3 750,00 |
| 38. | 2663102001000000 | Beton B20 W6F20 | m3 | 2,754 | 1 850,00 | 5 094,90 |
| 39. | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 26,217 | 1 850,00 | 48 501,45 |
| 40. | 2663102100001 | Beton monolit OP 1 | m3 | 92,785 | 1 850,00 | 171 652,25 |
| 41. | 266310210069001 | Mortar de ciment B12,5 | m3 | 0,624 | 1 250,00 | 780,00 |
| 42. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,330 | 1 250,00 | 412,50 |
| 43. | 266566122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30x15 | m | 1 587,900 | 165,00 | 262 003,50 |
| 44. | 266612280068325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 | m | 175,875 | 110,00 | 19 346,25 |
| 45. | 26661228080562 | Aripi din beton armat B20 ST 4D AI-43,5kg | m3 | 2,019 | 7 500,00 | 15 142,50 |
| 46. | 266612280890562 | Blocuri de capast a podetului CT 10 | m3 | 2,081 | 5 700,00 | 11 861,70 |
| 47. | 266612285500562 | Portal prefabricat CT -9, | m3 | 1,288 | 7 700,00 | 9 917,60 |
| 48. | 26676122800561 | Tuburi din beton armat B30 | m3 | 1,600 | 9 500,00 | 15 200,00 |
| 49. | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,079 | 2 500,00 | 197,50 |
| 50. | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 7,231 | 85,00 | 614,63 |
| 51. | 271060210005500 | Armatura d6 AI | kg | 21,217 | 33,00 | 700,16 |
| 52. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 153,647 | 27,00 | 4 148,47 |
| 53. | 271062202300000 | Armatura d12 A3 | kg | 113,775 | 33,00 | 3 754,58 |
| 54. | 2710703517201 | Armatura | t | 0,049 | 33 000,00 | 1 617,00 |
| 55. | 27107035172201 | Armatura d-6mm AI | t | 0,003 | 33 000,00 | 99,00 |
| 56. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,302 | 35,00 | 10,57 |
| 57. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,317 | 35,00 | 46,09 |
| 58. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 4,032 | 33,00 | 133,06 |
| 59. | 287312552000751 | Armatura AI | kg | 0,761 | 33,00 | 25,11 |
| 60. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,483 | 80,00 | 38,64 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|---------|----------|---------------------|
| 61. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,812 | 2,50 | 4,53 |
| 62. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,812 | 1,50 | 2,72 |
| 63. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,030 | 30,00 | 0,90 |
| 64. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 10,200 | 1 900,00 | 19 380,00 |
| 65. | 287527456200000 | Gratar cu rama | buc | 11,220 | 3 000,00 | 33 660,00 |
| 66. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,181 | 33,00 | 5,97 |
| 67. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,394 | 1 250,00 | 492,50 |
| 68. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 181,174 | 15,00 | 2 717,60 |
| 69. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,663 | 15,00 | 9,93 |
| 70. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,150 | 15,00 | 2,25 |
| 71. | 55986647889 | Armatura AI | kg | 10,300 | 33,00 | 339,90 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 2 772 011,86 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,930 | 150,00 | 139,50 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,630 | 55,00 | 34,65 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,315 | 215,00 | 67,72 |
| 4. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 5,876 | 215,00 | 1 263,34 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,400 | 55,00 | 22,00 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,008 | 55,00 | 0,44 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 37,741 | 750,00 | 28 305,75 |
| 8. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 58,800 | 1 000,00 | 58 800,00 |
| 9. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,579 | 395,00 | 623,71 |
| 10. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 31,913 | 750,00 | 23 934,75 |
| 11. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 19,890 | 410,00 | 8 154,90 |
| 12. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 172,931 | 410,00 | 70 901,71 |
| 13. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,511 | 410,00 | 1 029,51 |
| 14. | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,096 | 450,00 | 43,20 |
| 15. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 26,939 | 450,00 | 12 122,55 |
| 16. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 19,890 | 950,00 | 18 895,50 |
| 17. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 79,286 | 425,00 | 33 696,56 |
| 18. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,562 | 450,00 | 702,90 |
| 19. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,905 | 450,00 | 407,25 |
| 20. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,416 | 450,00 | 187,20 |
| 21. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,292 | 115,00 | 263,58 |
| 22. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,028 | 250,00 | 7,00 |
| 23. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,630 | 55,00 | 89,65 |
| 24. | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 5,176 | 55,00 | 284,68 |
| 25. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,530 | 110,00 | 58,30 |
| 26. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 8,032 | 650,00 | 5 220,80 |
| 27. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,650 | 750,00 | 487,50 |
| 28. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 58,800 | 550,00 | 32 340,00 |
| 29. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 257,851 | 650,00 | 167 603,15 |
| 30. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 63,776 | 550,00 | 35 076,80 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 500 764,60 |

| | | |
|--------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 3 570 820,63 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 71 530,60 |
| Total | 100,00 + | 3 642 351,23 |

| | | |
|---------------------|----------|--------------|
| Total | 100,00 + | 3 642 351,23 |
| Cheltuieli de regie | 12,20 % | 444 366,85 |
| Total | 100,00 + | 4 086 718,08 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 245 203,09 |
| Total | 100,00 + | 4 331 921,17 |
| TVA | 20,00 % | 866 384,24 |

Total deviz:

**5 198 305,
41**

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)