

Lucrari de tencuire in gradinita de copiii in s.Valea
Perjei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Valoarea de deviz 389 431,41 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatade si glafuri				
1	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	750,00	101,95 77,00	76 462,50 57 750,00
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	686,00	15,99 5,52	10 972,57 3 786,72
3	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	686,00	118,61 56,12	81 366,46 38 498,32
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	700,00	55,17 34,50	38 619,00 24 150,00
		Total Fatade si glafuri Inclusiv salariu				207 420,53 124 185,04
		2. Soclu				
5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	64,00	310,44 111,90	19 868,16 7 161,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total Soclu Inclisiv salariu				19 868,16 7 161,60

		Total	lei	227 288,69
		CNAM	24,00 %	31 523,19
		Cheltuieli de transport	10,00 %	8 573,94
		Cheltuieli de regie	14,50 %	38 770,94
		Beneficiu de deviz	6,00 %	18 369,41
		Total	100,00 +	324 526,18
		TVA	20,00 %	64 905,24
		Total deviz: Inclisiv salariu		389 431,41 131 346,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)