

**Constructia si modernizarea  
retelelor de iluminat public  
stradal din sat.Cuizauca r-nul  
Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №  
iluminat public stradal**

**Valoarea de deviz 909 551,09 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.01.2025

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                              | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                               |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                    |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                             |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                     |           |                                                |                                          |                               |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                 |           |                                                |                                          |                               |
| 1         | 33-04-017-<br>1                   | Demontare conductorilor electrici<br>izolati autoportanti CIA-2A cu<br>tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV<br>(cu detensionare): cu utilizarea<br>autohidroascensorului<br>K=0,5000 | 1000<br>m | 1,5500                                         | 4 974,21<br>2 283,40                     | 7 710,03<br>3 539,27          |
| 2         | 33-04-014-<br>2                   | Demontarea corpurilor de<br>iluminat cu bec<br>K=0,5000                                                                                                                            | buc       | 24,0000                                        | 147,77<br>80,15                          | 3 546,38<br>1 923,60          |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei       |                                                |                                          | 11 256,41                     |
|           |                                   | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                               | 24 %      |                                                |                                          | 1 311,09                      |
|           |                                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                         | 10 %      |                                                |                                          | 1 256,75                      |
|           |                                   | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                   | 4 %       |                                                |                                          | 552,97                        |
|           |                                   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |           |                                                |                                          | <b>14 377,22<br/>5 462,87</b> |
|           |                                   | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                     |           |                                                |                                          |                               |
| 3         | 08-02-363-<br>1                   | Console metalice, speciale,<br>sudate, pe stilpi, pentru corpuri de<br>iluminat, cantitate becuri: 1<br>K=0,5000                                                                   | buc       | 24,0000                                        | 266,23<br>119,35                         | 6 389,52<br>2 864,40          |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei       |                                                |                                          | 6 389,52                      |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5          | 6                    | 7                             |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------------------------|
|   |             | <i>Fondul Social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 %      |            |                      | 687,46                        |
|   |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 %      |            |                      | 1 145,76                      |
|   |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %       |            |                      | 164,46                        |
|   |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |                      | <b>8 387,20<br/>2 864,40</b>  |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei       |            |                      | 22 764,42                     |
|   |             | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                      | <b>22 764,42<br/>8 327,27</b> |
|   |             | <b>2. PT-218</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |                      |                               |
|   |             | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |                      |                               |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000<br>m | 3,3550     | 9 948,41<br>4 566,80 | 33 376,91<br>15 321,61        |
| 5 |             | Cablu СИП 2*25                                                                                                                                                                                                                                                                            | m         | 3 305,0000 | 13,00<br>0,00        | 42 965,00<br>0,00             |
| 6 |             | Cablu СИП 4*25                                                                                                                                                                                                                                                                            | m         | 50,0000    | 29,13<br>0,00        | 1 456,50<br>0,00              |
| 7 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente                                                                                                                                                                                                                                    | buc       | 58,0000    | 295,98<br>160,30     | 17 166,96<br>9 297,40         |
| 8 |             | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 58,0000    | 760,00<br>0,00       | 44 080,00<br>0,00             |
| 9 | TsH74A      | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm                                                                                                                                             | buc       | 20,0000    | 744,00<br>581,00     | 14 880,00<br>11 620,00        |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei       |            |                      | 153 925,37                    |
|   |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 %      |            |                      | 8 697,36                      |
|   |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 %       |            |                      | 3 541,10                      |
|   |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 %      |            |                      | 16 616,39                     |
|   |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %       |            |                      | 7 311,20                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                    | 7                               |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|---------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                              |       |          |                      |                                 |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |       |          |                      | <b>190 091,42<br/>36 239,01</b> |
|    |             | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                               |       |          |                      |                                 |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                               | buc   | 58,0000  | 578,36<br>238,70     | 33 544,88<br>13 844,60          |
| 11 |             | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                                                                                                | buc   | 58,0000  | 60,00<br>0,00        | 3 480,00<br>0,00                |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                 | 100 m | 1,1600   | 1 609,62<br>868,00   | 1 867,16<br>1 006,88            |
| 13 |             | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                                                                                                        | m     | 116,0000 | 13,75<br>0,00        | 1 595,00<br>0,00                |
| 14 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,1500   | 1 464,07<br>812,00   | 219,61<br>121,80                |
| 15 |             | Cablu ABBГНГ 2x16mm2                                                                                                                         | m     | 15,0000  | 17,92<br>0,00        | 268,80<br>0,00                  |
| 16 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                      | 100 m | 0,0200   | 4 150,50<br>1 029,00 | 83,01<br>20,58                  |
| 17 |             | Cablu BBГНГ 3x4mm2                                                                                                                           | m     | 2,0000   | 26,00<br>0,00        | 52,00<br>0,00                   |
| 18 |             | Banda F2007                                                                                                                                  | m     | 466,0000 | 6,00<br>0,00         | 2 796,00<br>0,00                |
| 19 |             | Screpa A200                                                                                                                                  | buc   | 466,0000 | 1,67<br>0,00         | 778,22<br>0,00                  |
| 20 |             | Curau CSB 180                                                                                                                                | buc   | 360,0000 | 0,63<br>0,00         | 226,80<br>0,00                  |
| 21 |             | Clema ES 1500                                                                                                                                | buc   | 41,0000  | 54,92<br>0,00        | 2 251,72<br>0,00                |
| 22 |             | Consola CA 1500                                                                                                                              | buc   | 134,0000 | 24,17<br>0,00        | 3 238,78<br>0,00                |
| 23 |             | Clema de ancorare PA25x100                                                                                                                   | buc   | 134,0000 | 15,00<br>0,00        | 2 010,00<br>0,00                |
| 24 |             | Clema PS-1-1                                                                                                                                 | buc   | 38,0000  | 15,00<br>0,00        | 570,00<br>0,00                  |
| 25 |             | Clema KZ-1                                                                                                                                   | buc   | 154,0000 | 12,49<br>0,00        | 1 923,46<br>0,00                |
| 26 |             | Clema KZ-2                                                                                                                                   | buc   | 24,0000  | 20,00                | 480,00                          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4     | 5        | 6        | 7        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 0,00     | 0,00     |
| 27 |             | Capac ermetic CECT-35                                                                                                        | buc   | 32,0000  | 2,92     | 93,44    |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 0,00     | 0,00     |
| 28 |             | Fixator de distantare ДФ 15-50                                                                                               | buc   | 16,0000  | 10,00    | 160,00   |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 0,00     | 0,00     |
| 29 |             | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                                                                             | buc   | 116,0000 | 13,75    | 1 595,00 |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 0,00     | 0,00     |
| 30 |             | Mufa de conectare ГИФ25                                                                                                      | buc   | 2,0000   | 36,15    | 72,30    |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 0,00     | 0,00     |
| 31 |             | Mufa de conectare ГИН25                                                                                                      | buc   | 2,0000   | 36,15    | 72,30    |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 0,00     | 0,00     |
| 32 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                                                                                      | buc   | 58,0000  | 151,15   | 8 766,58 |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 79,10    | 4 587,80 |
| 33 |             | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                                                                                   | buc   | 58,0000  | 27,50    | 1 595,00 |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 0,00     | 0,00     |
| 34 |             | Suport pentru siguranta fuzibila                                                                                             | buc   | 58,0000  | 7,92     | 459,36   |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 0,00     | 0,00     |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, BZUM-DD2-25                                          | buc   | 1,0000   | 265,88   | 265,88   |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 165,90   | 165,90   |
| 36 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ЦМП1 IP54 | buc   | 1,0000   | 1 390,85 | 1 390,85 |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 162,40   | 162,40   |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                             | 100 m | 0,2900   | 6 527,21 | 1 892,89 |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 2 429,00 | 704,41   |
| 38 |             | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                                                                                     | m     | 29,0000  | 16,00    | 464,00   |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 0,00     | 0,00     |
| 39 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                               | buc   | 1,0000   | 30,23    | 30,23    |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 23,80    | 23,80    |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat)                                                | buc   | 5,0000   | 81,19    | 405,93   |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 78,40    | 392,00   |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina)                                                | buc   | 2,0000   | 81,19    | 162,38   |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 78,40    | 156,80   |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Siguranta fuzibila)                                                  | buc   | 1,0000   | 81,19    | 81,19    |
|    |             |                                                                                                                              |       |          | 78,40    | 78,40    |
| 43 | 08-03-575-  | Dispozitiv sau aparat demontat                                                                                               | buc   | 1,0000   | 81,19    | 81,19    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                     | 4      | 5      | 6                     | 7                              |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    | 1           | inainte de transportare (Limitator OPS 1P B)                                                          |        |        | 78,40                 | 78,40                          |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Demaror)                                      | buc    | 1,0000 | 81,19<br>78,40        | 81,19<br>78,40                 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Releu de timp)                                | buc    | 1,0000 | 81,19<br>78,40        | 81,19<br>78,40                 |
| 46 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj                                                                       | t      | 0,0500 | 8 617,80<br>4 354,00  | 430,89<br>217,70               |
| 47 |             | Teava metalica 80x80                                                                                  | m      | 6,0000 | 165,00<br>0,00        | 990,00<br>0,00                 |
| 48 |             | Teava metalica 50x50                                                                                  | m      | 5,0000 | 50,00<br>0,00         | 250,00<br>0,00                 |
| 49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                           | 10 buc | 0,3000 | 2 548,33<br>580,30    | 764,50<br>174,09               |
| 50 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm          | 100 m  | 0,0900 | 3 549,89<br>1 330,00  | 319,49<br>119,70               |
| 51 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m  | 0,0500 | 5 542,80<br>1 491,00  | 277,14<br>74,55                |
| 52 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5,5 mm | 100 m  | 0,4100 | 10 338,95<br>1 407,00 | 4 238,97<br>576,87             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                          | lei    |        |                       | 80 407,33                      |
|    |             | <i>Fondul Social</i>                                                                                  | 24 %   |        |                       | 5 439,24                       |
|    |             | <i>Cheltuie de transport</i>                                                                          | 5 %    |        |                       | 1 919,20                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                            | 40 %   |        |                       | 9 065,39                       |
|    |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                      | 2 %    |        |                       | 1 936,62                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                      |        |        |                       | <b>98 767,78<br/>22 663,48</b> |
|    |             | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                    |        |        |                       |                                |
| 53 |             | BZUM DD2-25                                                                                           | buc    | 1,0000 | 541,67<br>0,00        | 541,67<br>0,00                 |
| 54 |             | Bloc IIQMI1 IP54                                                                                      | buc    | 1,0000 | 508,33<br>0,00        | 508,33<br>0,00                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5          | 6                    | 7                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|---------------------------------|
| 55 |             | Contor monofazat ME172                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000     | 833,00<br>0,00       | 833,00<br>0,00                  |
| 56 |             | Automat BA47-29 1P 25A C                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000     | 21,50<br>0,00        | 21,50<br>0,00                   |
| 57 |             | Automat BA47-29 1P 20A B                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 3,0000     | 22,50<br>0,00        | 67,50<br>0,00                   |
| 58 |             | Automat BA47-29 1P 16A B                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000     | 21,63<br>0,00        | 21,63<br>0,00                   |
| 59 |             | Separator de sarcina BH-32 2P 40A                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000     | 44,92<br>0,00        | 44,92<br>0,00                   |
| 60 |             | Separator de sarcina BH-32 1P 40A                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000     | 23,00<br>0,00        | 23,00<br>0,00                   |
| 61 |             | Intrerupator fuzibila NH00 32 A                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000     | 40,00<br>0,00        | 40,00<br>0,00                   |
| 62 |             | Limitator de supratensiune OPS 1P B                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000     | 112,50<br>0,00       | 112,50<br>0,00                  |
| 63 |             | Demaror magnetic In-25A Ub-220V                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000     | 142,50<br>0,00       | 142,50<br>0,00                  |
| 64 |             | Releu de timp TƏ-15                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000     | 212,50<br>0,00       | 212,50<br>0,00                  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |            |                      | 2 569,05                        |
|    |             | <i>Cheptuieii de depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,9 %  |            |                      | 23,12                           |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                      | <b>2 592,17</b>                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |            |                      | 291 451,37                      |
|    |             | <b>Total PT-218<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                      | <b>291 451,37<br/>58 902,49</b> |
|    |             | <b>3. PT-358</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                      |                                 |
|    |             | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                      |                                 |
| 65 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 2,0760     | 9 948,41<br>4 566,80 | 20 652,89<br>9 480,67           |
| 66 |             | Cablu СИП 2*25                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 2 076,0000 | 13,00                | 26 988,00                       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                  | 7                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                               |       |         | 0,00               | 0,00                            |
| 67 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente                                                                                        | buc   | 37,0000 | 295,98<br>160,30   | 10 951,33<br>5 931,10           |
| 68 |             | Corpuri de iluminat LED zona S1 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                               | buc   | 11,0000 | 760,00<br>0,00     | 8 360,00<br>0,00                |
| 69 |             | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                               | buc   | 26,0000 | 760,00<br>0,00     | 19 760,00<br>0,00               |
| 70 | TsH74A      | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc   | 15,0000 | 744,00<br>581,00   | 11 160,00<br>8 715,00           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei   |         |                    | 97 872,22                       |
|    |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                          | 24 %  |         |                    | 5 790,42                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                | 4 %   |         |                    | 2 204,99                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                    | 10 %  |         |                    | 10 586,76                       |
|    |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                              | 4 %   |         |                    | 4 658,18                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                          |       |         |                    | <b>121 112,57<br/>24 126,77</b> |
|    |             | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |       |         |                    |                                 |
| 71 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                | buc   | 37,0000 | 578,36<br>238,70   | 21 399,32<br>8 831,90           |
| 72 |             | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                                                                                                 | buc   | 37,0000 | 60,00<br>0,00      | 2 220,00<br>0,00                |
| 73 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                  | 100 m | 0,7400  | 1 609,62<br>868,00 | 1 191,12<br>642,32              |
| 74 |             | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                                                                                                         | m     | 74,0000 | 13,75<br>0,00      | 1 017,50<br>0,00                |
| 75 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg  | 100 m | 0,1500  | 1 464,07<br>812,00 | 219,61<br>121,80                |
| 76 |             | Cablu ABBГНГ 2x16mm2                                                                                                                          | m     | 15,0000 | 17,92<br>0,00      | 268,80<br>0,00                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                    | 7                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------------|
| 77 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                      | 100 m | 0,0200   | 4 150,50<br>1 029,00 | 83,01<br>20,58       |
| 78 |             | Cablu ВВГнг 3x4mm2                                                                                                           | m     | 2,0000   | 26,00<br>0,00        | 52,00<br>0,00        |
| 79 |             | Banda F2007                                                                                                                  | m     | 293,0000 | 6,00<br>0,00         | 1 758,00<br>0,00     |
| 80 |             | Screpa A200                                                                                                                  | buc   | 293,0000 | 1,67<br>0,00         | 489,31<br>0,00       |
| 81 |             | Curau CSB 180                                                                                                                | buc   | 245,0000 | 0,63<br>0,00         | 154,35<br>0,00       |
| 82 |             | Clema ES 1500                                                                                                                | buc   | 39,0000  | 54,92<br>0,00        | 2 141,88<br>0,00     |
| 83 |             | Consola CA 1500                                                                                                              | buc   | 70,0000  | 24,17<br>0,00        | 1 691,90<br>0,00     |
| 84 |             | Clema de ancorare PA25x100                                                                                                   | buc   | 70,0000  | 15,00<br>0,00        | 1 050,00<br>0,00     |
| 85 |             | Clema PS-1-1                                                                                                                 | buc   | 26,0000  | 15,00<br>0,00        | 390,00<br>0,00       |
| 86 |             | Clema KZ-1                                                                                                                   | buc   | 100,0000 | 12,49<br>0,00        | 1 249,00<br>0,00     |
| 87 |             | Clema KZ-2                                                                                                                   | buc   | 16,0000  | 20,00<br>0,00        | 320,00<br>0,00       |
| 88 |             | Capac ermetic CECT-35                                                                                                        | buc   | 20,0000  | 2,92<br>0,00         | 58,40<br>0,00        |
| 89 |             | Fixator de distantare ДФ 15-50                                                                                               | buc   | 10,0000  | 10,00<br>0,00        | 100,00<br>0,00       |
| 90 |             | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                                                                             | buc   | 74,0000  | 13,75<br>0,00        | 1 017,50<br>0,00     |
| 91 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                                                                                      | buc   | 37,0000  | 151,15<br>79,10      | 5 592,48<br>2 926,70 |
| 92 |             | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                                                                                   | buc   | 37,0000  | 27,50<br>0,00        | 1 017,50<br>0,00     |
| 93 |             | Suport pentru siguranta fuzibila                                                                                             | buc   | 37,0000  | 7,92<br>0,00         | 293,04<br>0,00       |
| 94 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, BZUM-DD2-25                                          | buc   | 1,0000   | 265,88<br>165,90     | 265,88<br>165,90     |
| 95 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ЦМП1 IP54 | buc   | 1,0000   | 1 390,85<br>162,40   | 1 390,85<br>162,40   |



| 1   | 2           | 3                                                                                                     | 4      | 5       | 6                    | 7                  |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|--------------------|
| 96  | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                      | 100 m  | 0,2300  | 6 524,13<br>2 429,00 | 1 500,55<br>558,67 |
| 97  |             | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                                                              | m      | 23,0000 | 16,00<br>0,00        | 368,00<br>0,00     |
| 98  | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                        | buc    | 1,0000  | 30,23<br>23,80       | 30,23<br>23,80     |
| 99  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat)                         | buc    | 3,0000  | 81,19<br>78,40       | 243,56<br>235,20   |
| 100 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina)                         | buc    | 2,0000  | 81,19<br>78,40       | 162,38<br>156,80   |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Siguranta fuzibila)                           | buc    | 1,0000  | 81,19<br>78,40       | 81,19<br>78,40     |
| 102 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator OPS 1P B)                           | buc    | 1,0000  | 81,19<br>78,40       | 81,19<br>78,40     |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Demaror)                                      | buc    | 1,0000  | 81,19<br>78,40       | 81,19<br>78,40     |
| 104 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Releu de timp)                                | buc    | 1,0000  | 81,19<br>78,40       | 81,19<br>78,40     |
| 105 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj                                                                       | t      | 0,0500  | 8 617,80<br>4 354,00 | 430,89<br>217,70   |
| 106 |             | Teava metalica 80x80                                                                                  | m      | 6,0000  | 165,00<br>0,00       | 990,00<br>0,00     |
| 107 |             | Teava metalica 50x50                                                                                  | m      | 5,0000  | 50,00<br>0,00        | 250,00<br>0,00     |
| 108 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                           | 10 buc | 0,3000  | 2 548,33<br>580,30   | 764,50<br>174,09   |
| 109 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm          | 100 m  | 0,0900  | 3 549,89<br>1 330,00 | 319,49<br>119,70   |
| 110 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m  | 0,0500  | 5 542,80<br>1 491,00 | 277,14<br>74,55    |
| 111 | 08-02-472-  | Conductor de legare la pamint,                                                                        | 100 m  | 0,3900  | 10 347,77            | 4 035,63           |

| 1   | 2 | 3                                                                      | 4    | 5      | 6              | 7                              |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|--------------------------------|
|     | 8 | deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5,5 mm |      |        | 1 407,00       | 548,73                         |
|     |   | <i>Total</i>                                                           | lei  |        |                | 55 128,58                      |
|     |   | <i>Fondul Social</i>                                                   | 24 % |        |                | 3 670,67                       |
|     |   | <i>Cheltuie de transport</i>                                           | 5 %  |        |                | 1 363,53                       |
|     |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                             | 40 % |        |                | 6 117,78                       |
|     |   | <i>Beneficiu</i>                                                       | 2 %  |        |                | 1 325,61                       |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                   |      |        |                | <b>67 606,17<br/>15 294,44</b> |
|     |   | <b>3.3. Utilaj</b>                                                     |      |        |                |                                |
| 112 |   | BZUM DD2-25                                                            | buc  | 1,0000 | 541,67<br>0,00 | 541,67<br>0,00                 |
| 113 |   | Bloc IIMPI1 IP54                                                       | buc  | 1,0000 | 508,33<br>0,00 | 508,33<br>0,00                 |
| 114 |   | Contor monofazat ME172                                                 | buc  | 1,0000 | 833,00<br>0,00 | 833,00<br>0,00                 |
| 115 |   | Automat BA47-29 1P 25A C                                               | buc  | 1,0000 | 21,50<br>0,00  | 21,50<br>0,00                  |
| 116 |   | Automat BA47-29 1P 20A B                                               | buc  | 1,0000 | 22,50<br>0,00  | 22,50<br>0,00                  |
| 117 |   | Automat BA47-29 1P 16A B                                               | buc  | 1,0000 | 21,63<br>0,00  | 21,63<br>0,00                  |
| 118 |   | Separator de sarcina BH-32 2P 40A                                      | buc  | 1,0000 | 44,92<br>0,00  | 44,92<br>0,00                  |
| 119 |   | Separator de sarcina BH-32 1P 40A                                      | buc  | 1,0000 | 23,00<br>0,00  | 23,00<br>0,00                  |
| 120 |   | Intrerupator fuzibila NH00 32 A                                        | buc  | 1,0000 | 40,00<br>0,00  | 40,00<br>0,00                  |
| 121 |   | Limitator de supratensiune OPS 1P B                                    | buc  | 1,0000 | 112,50<br>0,00 | 112,50<br>0,00                 |
| 122 |   | Demaror magnetic In-25A Ub-220V                                        | buc  | 1,0000 | 142,50<br>0,00 | 142,50<br>0,00                 |
| 123 |   | Releu de timp TƏ-15                                                    | buc  | 1,0000 | 212,50<br>0,00 | 212,50<br>0,00                 |
|     |   | <i>Total</i>                                                           | lei  |        |                | 2 524,05                       |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5          | 6                    | 7                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|---------------------------------|
|     |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,9 %  |            |                      | 22,72                           |
|     |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                      | <b>2 546,77</b>                 |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |            |                      | 191 265,51                      |
|     |             | <b>Total PT-358<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                      | <b>191 265,51<br/>39 421,21</b> |
|     |             | <b>4. PT-439</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                      |                                 |
|     |             | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                      |                                 |
| 124 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 2,8700     | 9 948,41<br>4 566,80 | 28 551,94<br>13 106,72          |
| 125 |             | Cablu CIII 2*25                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 2 750,0000 | 13,00<br>0,00        | 35 750,00<br>0,00               |
| 126 |             | Cablu CIII 4*25                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 120,0000   | 29,13<br>0,00        | 3 495,60<br>0,00                |
| 127 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 48,0000    | 295,98<br>160,30     | 14 207,14<br>7 694,40           |
| 128 |             | Corpuri de iluminat LED zona S1 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 6,0000     | 760,00<br>0,00       | 4 560,00<br>0,00                |
| 129 |             | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 42,0000    | 760,00<br>0,00       | 31 920,00<br>0,00               |
| 130 | TsH74A      | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm                                                                                                                                             | buc    | 20,0000    | 744,00<br>581,00     | 14 880,00<br>11 620,00          |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |            |                      | 133 364,68                      |
|     |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 %   |            |                      | 7 781,07                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 %    |            |                      | 3 029,89                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 %   |            |                      | 14 417,57                       |
|     |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %    |            |                      | 6 343,73                        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                    | 7                               |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|---------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                              |       |          |                      |                                 |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |       |          |                      | <b>164 936,94<br/>32 421,12</b> |
|     |             | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                               |       |          |                      |                                 |
| 131 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                               | buc   | 48,0000  | 578,36<br>238,70     | 27 761,28<br>11 457,60          |
| 132 |             | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                                                                                                | buc   | 48,0000  | 60,00<br>0,00        | 2 880,00<br>0,00                |
| 133 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                 | 100 m | 0,9600   | 1 609,60<br>868,00   | 1 545,22<br>833,28              |
| 134 |             | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                                                                                                        | m     | 96,0000  | 13,75<br>0,00        | 1 320,00<br>0,00                |
| 135 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,1500   | 1 464,07<br>812,00   | 219,61<br>121,80                |
| 136 |             | Cablu ABBГНГ 2x16mm2                                                                                                                         | m     | 15,0000  | 17,92<br>0,00        | 268,80<br>0,00                  |
| 137 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                      | 100 m | 0,0200   | 4 150,50<br>1 029,00 | 83,01<br>20,58                  |
| 138 |             | Cablu BBГНГ 3x4mm2                                                                                                                           | m     | 2,0000   | 26,00<br>0,00        | 52,00<br>0,00                   |
| 139 |             | Banda F2007                                                                                                                                  | m     | 386,0000 | 6,00<br>0,00         | 2 316,00<br>0,00                |
| 140 |             | Screpa A200                                                                                                                                  | buc   | 386,0000 | 1,67<br>0,00         | 644,62<br>0,00                  |
| 141 |             | Curau CSB 180                                                                                                                                | buc   | 305,0000 | 0,63<br>0,00         | 192,15<br>0,00                  |
| 142 |             | Clema ES 1500                                                                                                                                | buc   | 44,0000  | 54,92<br>0,00        | 2 416,48<br>0,00                |
| 143 |             | Consola CA 1500                                                                                                                              | buc   | 102,0000 | 24,17<br>0,00        | 2 465,34<br>0,00                |
| 144 |             | Clema de ancorare PA25x100                                                                                                                   | buc   | 102,0000 | 15,00<br>0,00        | 1 530,00<br>0,00                |
| 145 |             | Clema PS-1-1                                                                                                                                 | buc   | 33,0000  | 15,00<br>0,00        | 495,00<br>0,00                  |
| 146 |             | Clema KZ-1                                                                                                                                   | buc   | 129,0000 | 12,49<br>0,00        | 1 611,21<br>0,00                |
| 147 |             | Clema KZ-2                                                                                                                                   | buc   | 18,0000  | 20,00                | 360,00                          |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4     | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 0,00     | 0,00     |
| 148 |             | Capac ermetic CECT-35                                                                                                        | buc   | 20,0000 | 2,92     | 58,40    |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 0,00     | 0,00     |
| 149 |             | Fixator de distantare ДФ 15-50                                                                                               | buc   | 10,0000 | 10,00    | 100,00   |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 0,00     | 0,00     |
| 150 |             | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                                                                             | buc   | 96,0000 | 13,75    | 1 320,00 |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 0,00     | 0,00     |
| 151 |             | Mufa de conectare ГИФ25                                                                                                      | buc   | 2,0000  | 36,15    | 72,30    |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 0,00     | 0,00     |
| 152 |             | Mufa de conectare ГИН25                                                                                                      | buc   | 2,0000  | 36,15    | 72,30    |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 0,00     | 0,00     |
| 153 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                                                                                      | buc   | 48,0000 | 151,15   | 7 255,10 |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 79,10    | 3 796,80 |
| 154 |             | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                                                                                   | buc   | 48,0000 | 27,50    | 1 320,00 |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 0,00     | 0,00     |
| 155 |             | Suport pentru siguranta fuzibila                                                                                             | buc   | 48,0000 | 7,92     | 380,16   |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 0,00     | 0,00     |
| 156 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, BZUM-DD2-25                                          | buc   | 1,0000  | 265,88   | 265,88   |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 165,90   | 165,90   |
| 157 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ЦМП1 IP54 | buc   | 1,0000  | 1 390,85 | 1 390,85 |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 162,40   | 162,40   |
| 158 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                             | 100 m | 0,2300  | 6 524,13 | 1 500,55 |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 2 429,00 | 558,67   |
| 159 |             | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                                                                                     | m     | 23,0000 | 16,00    | 368,00   |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 0,00     | 0,00     |
| 160 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                               | buc   | 1,0000  | 30,23    | 30,23    |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 23,80    | 23,80    |
| 161 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat)                                                | buc   | 4,0000  | 81,18    | 324,74   |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 78,40    | 313,60   |
| 162 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina)                                                | buc   | 2,0000  | 81,19    | 162,38   |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 78,40    | 156,80   |
| 163 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Siguranta fuzibila)                                                  | buc   | 1,0000  | 81,19    | 81,19    |
|     |             |                                                                                                                              |       |         | 78,40    | 78,40    |
| 164 | 08-03-575-  | Dispozitiv sau aparat demontat                                                                                               | buc   | 1,0000  | 81,19    | 81,19    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                     | 4      | 5      | 6                     | 7                              |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|     | 1           | inainte de transportare (Limitator OPS 1P B)                                                          |        |        | 78,40                 | 78,40                          |
| 165 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Demaror)                                      | buc    | 1,0000 | 81,19<br>78,40        | 81,19<br>78,40                 |
| 166 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Releu de timp)                                | buc    | 1,0000 | 81,19<br>78,40        | 81,19<br>78,40                 |
| 167 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj                                                                       | t      | 0,0500 | 8 617,80<br>4 354,00  | 430,89<br>217,70               |
| 168 |             | Teava metalica 80x80                                                                                  | m      | 6,0000 | 165,00<br>0,00        | 990,00<br>0,00                 |
| 169 |             | Teava metalica 50x50                                                                                  | m      | 5,0000 | 50,00<br>0,00         | 250,00<br>0,00                 |
| 170 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                           | 10 buc | 0,3000 | 2 548,33<br>580,30    | 764,50<br>174,09               |
| 171 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm          | 100 m  | 0,0900 | 3 549,89<br>1 330,00  | 319,49<br>119,70               |
| 172 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m  | 0,0500 | 5 542,80<br>1 491,00  | 277,14<br>74,55                |
| 173 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5,5 mm | 100 m  | 0,5000 | 10 343,28<br>1 407,00 | 5 171,64<br>703,50             |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                          | lei    |        |                       | 69 310,03                      |
|     |             | <i>Fondul Social</i>                                                                                  | 24 %   |        |                       | 4 611,45                       |
|     |             | <i>Cheltuie de transport</i>                                                                          | 5 %    |        |                       | 1 699,05                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                            | 40 %   |        |                       | 7 685,75                       |
|     |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                      | 2 %    |        |                       | 1 666,13                       |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                      |        |        |                       | <b>84 972,41<br/>19 214,37</b> |
|     |             | <b>4.3. Utilaj</b>                                                                                    |        |        |                       |                                |
| 174 |             | BZUM DD2-25                                                                                           | buc    | 1,0000 | 541,67<br>0,00        | 541,67<br>0,00                 |
| 175 |             | Bloc IIQMI1 IP54                                                                                      | buc    | 1,0000 | 508,33<br>0,00        | 508,33<br>0,00                 |

| 1   | 2 | 3                                        | 4     | 5      | 6              | 7                               |
|-----|---|------------------------------------------|-------|--------|----------------|---------------------------------|
| 176 |   | Contor monofazat ME172                   | buc   | 1,0000 | 833,00<br>0,00 | 833,00<br>0,00                  |
| 177 |   | Automat BA47-29 1P 25A C                 | buc   | 1,0000 | 21,50<br>0,00  | 21,50<br>0,00                   |
| 178 |   | Automat BA47-29 1P 20A B                 | buc   | 1,0000 | 22,50<br>0,00  | 22,50<br>0,00                   |
| 179 |   | Automat BA47-29 1P 16A B                 | buc   | 2,0000 | 21,63<br>0,00  | 43,26<br>0,00                   |
| 180 |   | Separator de sarcina BH-32 2P 40A        | buc   | 1,0000 | 44,92<br>0,00  | 44,92<br>0,00                   |
| 181 |   | Separator de sarcina BH-32 1P 40A        | buc   | 1,0000 | 23,00<br>0,00  | 23,00<br>0,00                   |
| 182 |   | Intrerupator fuzibila NH00 32 A          | buc   | 1,0000 | 40,00<br>0,00  | 40,00<br>0,00                   |
| 183 |   | Limitator de supratensiune OPS 1P B      | buc   | 1,0000 | 112,50<br>0,00 | 112,50<br>0,00                  |
| 184 |   | Demaror magnetic In-25A Ub-220V          | buc   | 1,0000 | 142,50<br>0,00 | 142,50<br>0,00                  |
| 185 |   | Releu de timp TƏ-15                      | buc   | 1,0000 | 212,50<br>0,00 | 212,50<br>0,00                  |
|     |   | <i>Total</i>                             | lei   |        |                | 2 545,68                        |
|     |   | <i>Cheptuieli de depozitare</i>          | 0,9 % |        |                | 22,91                           |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                | <b>2 568,59</b>                 |
|     |   | <i>Total</i>                             | lei   |        |                | 252 477,94                      |
|     |   | <b>Total PT-439<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                | <b>252 477,94<br/>51 635,49</b> |

|  |  |                                          |      |                                  |
|--|--|------------------------------------------|------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 757 959,24                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 151 591,85                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>909 551,09<br/>158 286,46</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Constructia si modernizarea retelelor de iluminat public stradal din sat.Cuizauca r-nul Rezina

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № iluminat public stradal

Valoarea de deviz 909 551,09 lei

Intocmit in prețuri curente 10.01.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |            |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 1 804,7352 | 70,00 | 126 331,46        |
| 2. | 8141260100100 | Fasonator             | h-om | 231,0000   | 70,00 | 16 170,00         |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 225,5000   | 70,00 | 15 785,00         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>158 286,46</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |         |         |           |          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0881  | 24 000,00 | 2 114,40 |
| 2.  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t       | 0,0270  | 2 350,00  | 63,45    |
| 3.  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t       | 0,0249  | 22 000,00 | 547,80   |
| 4.  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,0729  | 22 000,00 | 1 603,80 |
| 5.  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm              | t       | 0,0052  | 22 000,00 | 114,40   |
| 6.  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t       | 0,0058  | 22 000,00 | 127,60   |
| 7.  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,3003  | 23 000,00 | 6 906,90 |
| 8.  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,0385  | 22 000,00 | 847,00   |
| 9.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 4,3965  | 48,00     | 211,02   |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 39,7800 | 75,00     | 2 983,50 |
| 11. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 29,7280 | 23,37     | 694,75   |
| 12. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita                                                    | 100 buc | 0,1200  | 120,00    | 14,40    |
| 13. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 29,7280 | 23,75     | 706,05   |
| 14. | 1019373 | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                         | t       | 0,0195  | 24 000,00 | 468,00   |
| 15. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg      | 74,5950 | 48,00     | 3 580,56 |
| 16. | 1039160 | Mansoane de cuplare                                                                 | buc     | 7,5000  | 6,00      | 45,00    |
| 17. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,0450  | 75 000,00 | 3 375,00 |
| 18. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie                                         | m3      | 0,0225  | 340,00    | 7,65     |
| 19. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc  | 21,7350 | 31,00     | 673,77   |



|     |          |                                                                 |         |            |        |                   |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-------------------|
| 20. | 5009039  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                     | 10 buc  | 0,6120     | 25,00  | 15,30             |
| 21. | 5009061  | Fisa de izolatie                                                | buc     | 7,5000     | 4,00   | 30,00             |
| 22. | 5009070  | Racordari                                                       | 10 buc  | 0,7500     | 120,00 | 90,00             |
| 23. | 5009081  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                      | buc     | 3,7500     | 15,00  | 56,25             |
| 24. | 5009105  | Suportul corpului de iluminat                                   | 10 buc  | 17,4200    | 600,00 | 10 452,00         |
| 25. | 5009500  | Fise de marcare                                                 | 100 buc | 0,0567     | 237,50 | 13,46             |
| 26. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"              | kg      | 1,5770     | 58,00  | 91,46             |
| 27. | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                                | kg      | 1,4300     | 45,00  | 64,35             |
| 28. | ml1      | Cablu СИП 2*25                                                  | m       | 8 131,0000 | 13,00  | 105 703,00        |
| 29. | ml10     | Curau CSB 180                                                   | buc     | 910,0000   | 0,63   | 573,30            |
| 30. | ml11     | Clema ES 1500                                                   | buc     | 124,0000   | 54,92  | 6 810,08          |
| 31. | ml12     | Consola CA 1500                                                 | buc     | 306,0000   | 24,17  | 7 396,02          |
| 32. | ml13     | Clema de ancorare PA25x100                                      | buc     | 306,0000   | 15,00  | 4 590,00          |
| 33. | ml14     | Clema PS-1-1                                                    | buc     | 97,0000    | 15,00  | 1 455,00          |
| 34. | ml15     | Clema KZ-1                                                      | buc     | 383,0000   | 12,49  | 4 783,67          |
| 35. | ml16     | Clema KZ-2                                                      | buc     | 58,0000    | 20,00  | 1 160,00          |
| 36. | ml17     | Capac ermetic СЕСТ-35                                           | buc     | 72,0000    | 2,92   | 210,24            |
| 37. | ml18     | Fixator de distantare ДФ 15-50                                  | buc     | 36,0000    | 10,00  | 360,00            |
| 38. | ml19     | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                | buc     | 286,0000   | 13,75  | 3 932,50          |
| 39. | ml2      | Cablu СИП 4*25                                                  | m       | 170,0000   | 29,13  | 4 952,10          |
| 40. | ml20     | Mufa de conectare ГИФ25                                         | buc     | 4,0000     | 36,15  | 144,60            |
| 41. | ml21     | Mufa de conectare ГИН25                                         | buc     | 4,0000     | 36,15  | 144,60            |
| 42. | ml22     | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                      | buc     | 143,0000   | 27,50  | 3 932,50          |
| 43. | ml23     | Suport pentru siguranta fuzibila                                | buc     | 143,0000   | 7,92   | 1 132,56          |
| 44. | ml24     | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                        | m       | 75,0000    | 16,00  | 1 200,00          |
| 45. | ml25     | Teava metalica 80x80                                            | m       | 18,0000    | 165,00 | 2 970,00          |
| 46. | ml26     | Teava metalica 50x50                                            | m       | 15,0000    | 50,00  | 750,00            |
| 47. | ml27     | BZUM DD2-25                                                     | buc     | 3,0000     | 541,67 | 1 625,01          |
| 48. | ml28     | Bloc ИМН1 IP54                                                  | buc     | 3,0000     | 508,33 | 1 524,99          |
| 49. | ml29     | Contor monofazat ME172                                          | buc     | 3,0000     | 833,00 | 2 499,00          |
| 50. | ml3      | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1) | buc     | 101,0000   | 760,00 | 76 760,00         |
| 51. | ml3.2    | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1) | buc     | 42,0000    | 760,00 | 31 920,00         |
| 52. | ml30     | Automat BA47-29 1P 25A C                                        | buc     | 3,0000     | 21,50  | 64,50             |
| 53. | ml31     | Automat BA47-29 1P 20A B                                        | buc     | 5,0000     | 22,50  | 112,50            |
| 54. | ml32     | Automat BA47-29 1P 16A B                                        | buc     | 4,0000     | 21,63  | 86,52             |
| 55. | ml33     | Separator de sarcina BH-32 2P 40A                               | buc     | 3,0000     | 44,92  | 134,76            |
| 56. | ml34     | Separator de sarcina BH-32 1P 40A                               | buc     | 3,0000     | 23,00  | 69,00             |
| 57. | ml35     | Intrerupator fuzibila NH00 32 A                                 | buc     | 3,0000     | 40,00  | 120,00            |
| 58. | ml36     | Limitator de supratensiune OPS 1P B                             | buc     | 3,0000     | 112,50 | 337,50            |
| 59. | ml37     | Demaror magnetic In-25A Ub-220V                                 | buc     | 3,0000     | 142,50 | 427,50            |
| 60. | ml38     | Releu de timp ТЭ-15                                             | buc     | 3,0000     | 212,50 | 637,50            |
| 61. | ml4      | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                   | buc     | 143,0000   | 60,00  | 8 580,00          |
| 62. | ml5      | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                           | m       | 286,0000   | 13,75  | 3 932,50          |
| 63. | ml6      | Cablu АВВГнг 2x16mm2                                            | m       | 45,0000    | 17,92  | 806,40            |
| 64. | ml7      | Cablu ВВГнг 3x4mm2                                              | m       | 6,0000     | 26,00  | 156,00            |
| 65. | ml8      | Banda F2007                                                     | m       | 1 145,0000 | 6,00   | 6 870,00          |
| 66. | ml9      | Screpa A200                                                     | buc     | 1 145,0000 | 1,67   | 1 912,15          |
|     |          | <b>Total materiale de constructii</b>                           |         |            |        | <b>326 673,87</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 8,5546 | 384,00 | 3 285,01 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|

|     |               |                                                                                |      |          |        |                   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                | h-ut | 10,0263  | 76,80  | 770,03            |
| 3.  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                | h-ut | 88,5818  | 76,80  | 6 803,09          |
| 4.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                     | h-ut | 10,7413  | 76,80  | 824,94            |
| 5.  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                 | h-ut | 108,4581 | 72,00  | 7 808,99          |
| 6.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                               | h-ut | 124,0000 | 140,00 | 17 360,00         |
| 7.  | 031002        | Autohidroascensor                                                              | h-ut | 221,5453 | 140,00 | 31 016,34         |
| 8.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                        | h-ut | 206,4284 | 211,20 | 43 597,68         |
| 9.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 28,1331  | 23,04  | 648,22            |
| 10. | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,6600   | 72,00  | 47,52             |
| 11. | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 0,6600   | 43,20  | 28,50             |
| 12. | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                            | h-ut | 44,0000  | 35,00  | 1 540,00          |
| 13. | 331451        | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 3,3300   | 43,20  | 143,86            |
| 14. | 3410520005701 | Autoturn                                                                       | h-ut | 55,0000  | 135,00 | 7 425,00          |
| 15. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t  | h-ut | 7,4423   | 432,00 | 3 215,08          |
| 16. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                          | h-ut | 17,0500  | 211,20 | 3 600,96          |
| 17. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                          | h-ut | 8,5546   | 259,20 | 2 217,37          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                            |      |          |        | <b>130 332,59</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 757 959,24 |
| TVA   | 20 % | 151 591,85 |

**Total deviz: 909 551,09**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia si modernizarea retelelor de iluminat public stradal din sat.Cuizauca r-nul Rezina**

**Investitor Primaria satului Cuizauca, raionul Rezina**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 33-04-017-1                 | Demontare conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului K=0,5000                                                                                                                       | 1000 m |                                        |                      | 4 974,21<br>2 283,40   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 65,2400                                | 70,00                | 2 283,40               |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,8200                                 | 432,00               | 177,12                 |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,7600                                 | 76,80                | 374,79                 |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 11,9500                                | 72,00                | 430,20                 |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 24,4100                                | 140,00               | 1 708,70               |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |                                        |                      | 7 710,03               |
| 2       | 33-04-014-2                 | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec K=0,5000                                                                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 147,77<br>80,15        |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,2900                                 | 70,00                | 80,15                  |
|         | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,8000                                 | 140,00               | 56,00                  |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1100                                 | 211,20               | 11,62                  |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |                                        |                      | 3 546,38               |
|         |                             | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 3       | 08-02-363-1                 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0,5000                                                                                                                                                                                   | buc    |                                        |                      | 266,23<br>119,35       |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,4100                                 | 70,00                | 119,35                 |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0200                                 | 384,00               | 3,84                   |
|         | 031050                      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,3300                                 | 211,20               | 140,45                 |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0200                                 | 259,20               | 2,59                   |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |                                        |                      | 6 389,52               |
|         |                             | <b>2. PT-218</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 4       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 9 948,41<br>4 566,80   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 65,2400                                | 70,00                | 4 566,80               |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,8200                                 | 432,00               | 354,24                 |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,7600                                 | 76,80                | 749,57                 |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 11,9500                                | 72,00                | 860,40                 |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 24,4100                                | 140,00               | 3 417,40               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 33 376,91 |
| 5  |               | Cablu СИП 2*25                                                                                                                                | m       |         |           | 13,00     |
|    | ml1           | Cablu СИП 2*25                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 13,00     | 13,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 42 965,00 |
| 6  |               | Cablu СИП 4*25                                                                                                                                | m       |         |           | 29,13     |
|    | ml2           | Cablu СИП 4*25                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 29,13     | 29,13     |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 1 456,50  |
| 7  | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente                                                                                        | buc     |         |           | 295,98    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 2,2900  | 70,00     | 160,30    |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                              | kg      | 0,0100  | 45,00     | 0,45      |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                              | h-ut    | 0,8000  | 140,00    | 112,00    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                         | h-ut    | 0,1100  | 211,20    | 23,23     |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 17 166,96 |
| 8  |               | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                               | buc     |         |           | 760,00    |
|    | ml3           | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                               | buc     | 1,0000  | 760,00    | 760,00    |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 44 080,00 |
| 9  | TsH74A        | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc     |         |           | 744,00    |
|    | 8141260100100 | Fasonator                                                                                                                                     | h-om    | 4,2000  | 70,00     | 294,00    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om    | 4,1000  | 70,00     | 287,00    |
|    | 3410520005701 | Autoturn                                                                                                                                      | h-ut    | 1,0000  | 135,00    | 135,00    |
|    | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                           | h-ut    | 0,8000  | 35,00     | 28,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 14 880,00 |
|    |               | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |         |         |           |           |
| 10 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                | buc     |         |           | 578,36    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 3,4100  | 70,00     | 238,70    |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                           | t       | 0,0006  | 24 000,00 | 14,40     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                  | kg      | 0,1000  | 75,00     | 7,50      |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                        | kg      | 0,5000  | 48,00     | 24,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 0,0200  | 384,00    | 7,68      |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                       | h-ut    | 1,3300  | 211,20    | 280,90    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 0,0200  | 259,20    | 5,18      |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 33 544,88 |
| 11 |               | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                                                                                                 | buc     |         |           | 60,00     |
|    | ml4           | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 60,00     | 60,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 3 480,00  |
| 12 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                  | 100 m   |         |           | 1 609,62  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 12,4000 | 70,00     | 868,00    |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                           | t       | 0,00004 | 24 000,00 | 0,00      |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                               | 100 buc | 0,0041  | 237,50    | 0,98      |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                            | kg      | 0,5000  | 58,00     | 29,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 0,3900  | 384,00    | 149,76    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                               | h-ut    | 3,0000  | 76,80     | 230,40    |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)                                                                                           | h-ut    | 3,0000  | 76,80     | 230,40    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    |             | kN (t)                                                                                                                                       |         |         |           |          |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,3900  | 259,20    | 101,09   |
|    |             | Total                                                                                                                                        | lei     |         |           | 1 867,16 |
| 13 |             | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                                                                                                        | m       |         |           | 13,75    |
|    |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 0,00     |
|    | ml5         | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 13,75     | 13,75    |
|    |             | Total                                                                                                                                        | lei     |         |           | 1 595,00 |
| 14 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m   |         |           | 1 464,07 |
|    |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 812,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 11,6000 | 70,00     | 812,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t       | 0,0001  | 24 000,00 | 0,00     |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,8000  | 31,00     | 55,80    |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,1000  | 237,50    | 23,73    |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                           | kg      | 0,2600  | 58,00     | 15,07    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,2100  | 384,00    | 80,67    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut    | 2,7500  | 76,80     | 211,20   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut    | 2,7500  | 76,80     | 211,20   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,2100  | 259,20    | 54,40    |
|    |             | Total                                                                                                                                        | lei     |         |           | 219,61   |
| 15 |             | Cablu ABBΓHГ 2x16mm2                                                                                                                         | m       |         |           | 17,92    |
|    |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 0,00     |
|    | ml6         | Cablu ABBΓHГ 2x16mm2                                                                                                                         | m       | 1,0000  | 17,92     | 17,92    |
|    |             | Total                                                                                                                                        | lei     |         |           | 268,80   |
| 16 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                      | 100 m   |         |           | 4 150,50 |
|    |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 1 029,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 14,7000 | 70,00     | 1 029,00 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t       | 0,0001  | 24 000,00 | 0,00     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 24,8000 | 23,37     | 579,50   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 24,8000 | 23,75     | 589,00   |
|    | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                  | 10 buc  | 10,2000 | 25,00     | 255,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0010  | 237,50    | 0,00     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                           | kg      | 0,5000  | 58,00     | 29,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,2400  | 384,00    | 92,00    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut    | 3,4800  | 76,80     | 267,50   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut    | 3,4800  | 76,80     | 267,50   |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                      | h-ut    | 4,6400  | 211,20    | 980,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,2400  | 259,20    | 62,00    |
|    |             | Total                                                                                                                                        | lei     |         |           | 83,01    |
| 17 |             | Cablu BBΓHГ 3x4mm2                                                                                                                           | m       |         |           | 26,00    |
|    |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 0,00     |
|    | ml7         | Cablu BBΓHГ 3x4mm2                                                                                                                           | m       | 1,0000  | 26,00     | 26,00    |
|    |             | Total                                                                                                                                        | lei     |         |           | 52,00    |
| 18 |             | Banda F2007                                                                                                                                  | m       |         |           | 6,00     |
|    |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 0,00     |
|    | ml8         | Banda F2007                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 6,00      | 6,00     |
|    |             | Total                                                                                                                                        | lei     |         |           | 2 796,00 |
| 19 |             | Screpa A200                                                                                                                                  | buc     |         |           | 1,67     |
|    |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 0,00     |
|    | ml9         | Screpa A200                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 1,67      | 1,67     |
|    |             | Total                                                                                                                                        | lei     |         |           | 778,22   |
| 20 |             | Curau CSB 180                                                                                                                                | buc     |         |           | 0,63     |

| 1  | 2           | 3                                                                 | 4    | 5      | 6         | 7        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------|
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml10        | Curau CSB 180                                                     | buc  | 1,0000 | 0,63      | 0,63     |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 226,80   |
| 21 |             | Clema ES 1500                                                     | buc  |        |           | 54,92    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml11        | Clema ES 1500                                                     | buc  | 1,0000 | 54,92     | 54,92    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 2 251,72 |
| 22 |             | Consola CA 1500                                                   | buc  |        |           | 24,17    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml12        | Consola CA 1500                                                   | buc  | 1,0000 | 24,17     | 24,17    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 3 238,78 |
| 23 |             | Clema de ancorare PA25x100                                        | buc  |        |           | 15,00    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml13        | Clema de ancorare PA25x100                                        | buc  | 1,0000 | 15,00     | 15,00    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 2 010,00 |
| 24 |             | Clema PS-1-1                                                      | buc  |        |           | 15,00    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml14        | Clema PS-1-1                                                      | buc  | 1,0000 | 15,00     | 15,00    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 570,00   |
| 25 |             | Clema KZ-1                                                        | buc  |        |           | 12,49    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml15        | Clema KZ-1                                                        | buc  | 1,0000 | 12,49     | 12,49    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 1 923,46 |
| 26 |             | Clema KZ-2                                                        | buc  |        |           | 20,00    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml16        | Clema KZ-2                                                        | buc  | 1,0000 | 20,00     | 20,00    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 480,00   |
| 27 |             | Capac ermetic CECT-35                                             | buc  |        |           | 2,92     |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml17        | Capac ermetic CECT-35                                             | buc  | 1,0000 | 2,92      | 2,92     |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 93,44    |
| 28 |             | Fixator de distantare ДФ 15-50                                    | buc  |        |           | 10,00    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml18        | Fixator de distantare ДФ 15-50                                    | buc  | 1,0000 | 10,00     | 10,00    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 160,00   |
| 29 |             | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                  | buc  |        |           | 13,75    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml19        | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                  | buc  | 1,0000 | 13,75     | 13,75    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 1 595,00 |
| 30 |             | Mufa de conectare ГИФ25                                           | buc  |        |           | 36,15    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml20        | Mufa de conectare ГИФ25                                           | buc  | 1,0000 | 36,15     | 36,15    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 72,30    |
| 31 |             | Mufa de conectare ГИН25                                           | buc  |        |           | 36,15    |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 0,00     |
|    | ml21        | Mufa de conectare ГИН25                                           | buc  | 1,0000 | 36,15     | 36,15    |
|    |             | Total                                                             | lei  |        |           | 72,30    |
| 32 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                           | buc  |        |           | 151,15   |
|    |             |                                                                   |      |        |           | 79,10    |
|    | l           | Muncitor                                                          | h-om | 1,1300 | 70,00     | 79,10    |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t    | 0,0021 | 23 000,00 | 48,30    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg     | 0,1400  | 75,00     | 10,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut   | 0,0200  | 384,00    | 7,68     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                    | h-ut   | 0,0050  | 76,80     | 0,38     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut   | 0,0200  | 259,20    | 5,18     |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei    |         |           | 8 766,58 |
| 33 |             | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                                                                                    | buc    |         |           | 27,50    |
|    |             |                                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | ml22        | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                                                                                    | buc    | 1,0000  | 27,50     | 27,50    |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei    |         |           | 1 595,00 |
| 34 |             | Suport pentru siguranta fuzibila                                                                                              | buc    |         |           | 7,92     |
|    |             |                                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | ml23        | Suport pentru siguranta fuzibila                                                                                              | buc    | 1,0000  | 7,92      | 7,92     |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei    |         |           | 459,36   |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-DD2-25                                           | buc    |         |           | 265,88   |
|    |             |                                                                                                                               |        |         |           | 165,90   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om   | 2,3700  | 70,00     | 165,90   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg     | 0,1000  | 48,00     | 4,80     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg     | 0,1000  | 75,00     | 7,50     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg     | 0,0200  | 48,00     | 0,96     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut   | 0,0700  | 384,00    | 26,88    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut   | 0,7100  | 23,04     | 16,36    |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                | h-ut   | 0,2200  | 72,00     | 15,84    |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                         | h-ut   | 0,2200  | 43,20     | 9,50     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut   | 0,0700  | 259,20    | 18,14    |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei    |         |           | 265,88   |
| 36 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ИИМІІ ІР54 | buc    |         |           | 1 390,85 |
|    |             |                                                                                                                               |        |         |           | 162,40   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om   | 2,3200  | 70,00     | 162,40   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg     | 0,1500  | 48,00     | 7,20     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg     | 0,1700  | 75,00     | 12,75    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg     | 0,0300  | 48,00     | 1,44     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t      | 0,0150  | 75 000,00 | 1 125,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut   | 0,1000  | 384,00    | 38,40    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut   | 0,7700  | 23,04     | 17,74    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut   | 0,1000  | 259,20    | 25,92    |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei    |         |           | 1 390,85 |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                              | 100 m  |         |           | 6 527,21 |
|    |             |                                                                                                                               |        |         |           | 2 429,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om   | 34,7000 | 70,00     | 2 429,00 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                           | t      | 0,0030  | 24 000,00 | 74,48    |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                            | t      | 0,0515  | 22 000,00 | 1 130,34 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg     | 1,0500  | 48,00     | 50,41    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc | 21,8000 | 23,37     | 509,48   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc | 21,8000 | 23,75     | 517,76   |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                                           | buc    | 10,0000 | 6,00      | 60,00    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc | 25,0000 | 31,00     | 775,00   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc    | 10,0000 | 4,00      | 40,00    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                     | 10 buc | 1,0000  | 120,00    | 120,00   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                    | buc    | 5,0000  | 15,00     | 75,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut   | 0,2200  | 384,00    | 84,48    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                          | h-ut   | 17,9000 | 23,04     | 412,41   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |             | curent continuu)                                                                                              |      |        |        |          |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 4,4400 | 43,20  | 191,79   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,2200 | 259,20 | 57,03    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |        | 1 892,89 |
| 38 |             | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                                                                      | m    |        |        | 16,00    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00     |
|    | ml24        | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                                                                      | m    | 1,0000 | 16,00  | 16,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |        | 464,00   |
| 39 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                | buc  |        |        | 30,23    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 23,80    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 0,3400 | 70,00  | 23,80    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 384,00 | 3,84     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0100 | 259,20 | 2,59     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |        | 30,23    |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat)                                 | buc  |        |        | 81,19    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 78,40    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 70,00  | 78,40    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 75,00  | 1,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 384,00 | 0,77     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 259,20 | 0,52     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |        | 405,93   |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina)                                 | buc  |        |        | 81,19    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 78,40    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 70,00  | 78,40    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 75,00  | 1,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 384,00 | 0,77     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 259,20 | 0,52     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |        | 162,38   |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Siguranta fuzibila)                                   | buc  |        |        | 81,19    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 78,40    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 70,00  | 78,40    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 75,00  | 1,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 384,00 | 0,77     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 259,20 | 0,52     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |        | 81,19    |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator OPS 1P B)                                   | buc  |        |        | 81,19    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 78,40    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 70,00  | 78,40    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 75,00  | 1,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 384,00 | 0,77     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 259,20 | 0,52     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |        | 81,19    |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Demaror)                                              | buc  |        |        | 81,19    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 78,40    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 70,00  | 78,40    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 75,00  | 1,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 384,00 | 0,77     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 259,20 | 0,52     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |        | 81,19    |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de                                                                     | buc  |        |        | 81,19    |



| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    |             | transportare (Relevu de timp)                                                                                 |         |         |           | 78,40    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 70,00     | 78,40    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0200  | 75,00     | 1,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0020  | 384,00    | 0,77     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20    | 0,52     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 81,19    |
| 46 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj                                                                               | t       |         |           | 8 617,80 |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 4 354,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 70,00     | 4 354,00 |
|    | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800  | 2 350,00  | 423,00   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000  | 48,00     | 201,60   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,0000 | 75,00     | 2 025,00 |
|    | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000  | 120,00    | 96,00    |
|    | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500  | 340,00    | 51,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400  | 384,00    | 668,20   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000 | 23,04     | 348,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400  | 259,20    | 451,00   |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 430,89   |
| 47 |             | Teava metalica 80x80                                                                                          | m       |         |           | 165,00   |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|    | ml25        | Teava metalica 80x80                                                                                          | m       | 1,0000  | 165,00    | 165,00   |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 990,00   |
| 48 |             | Teava metalica 50x50                                                                                          | m       |         |           | 50,00    |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|    | ml26        | Teava metalica 50x50                                                                                          | m       | 1,0000  | 50,00     | 50,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 250,00   |
| 49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                   | 10 buc  |         |           | 2 548,33 |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 580,30   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 8,2900  | 70,00     | 580,30   |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t       | 0,0810  | 22 000,00 | 1 782,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,7800  | 48,00     | 37,43    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1400  | 384,00    | 53,77    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,5400  | 23,04     | 58,53    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1400  | 259,20    | 36,30    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 764,50   |
| 50 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                  | 100 m   |         |           | 3 549,89 |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 1 330,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 19,0000 | 70,00     | 1 330,00 |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t       | 0,0920  | 22 000,00 | 2 028,89 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,6000  | 48,00     | 28,78    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1400  | 384,00    | 53,78    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 3,1300  | 23,04     | 72,11    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1400  | 259,20    | 36,33    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 319,49   |
| 51 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2         | 100 m   |         |           | 5 542,80 |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 1 491,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 21,3000 | 70,00     | 1 491,00 |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t       | 0,0040  | 22 000,00 | 88,00    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,3000  | 48,00     | 62,40    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 23,37     | 191,60    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 23,75     | 194,80    |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t      | 0,1300  | 24 000,00 | 3 120,00  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,3000  | 48,00     | 110,40    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 31,00     | 46,40     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2500  | 384,00    | 96,00     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 23,04     | 77,40     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 259,20    | 64,80     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 277,14    |
| 52 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5,5 mm         | 100 m  |         |           | 10 338,95 |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 1 407,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 20,1000 | 70,00     | 1 407,00  |
|    | 1011615     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm                                        | t      | 0,0040  | 22 000,00 | 85,85     |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0040  | 22 000,00 | 85,85     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9000  | 48,00     | 43,20     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 23,37     | 191,63    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 23,75     | 194,76    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,0000  | 48,00     | 96,00     |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 31,00     | 46,49     |
|    | 5009105     | Supportul corpului de iluminat                                                                                | 10 buc | 13,4000 | 600,00    | 8 040,00  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 384,00    | 42,24     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 23,04     | 77,41     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 259,20    | 28,51     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 4 238,97  |
|    |             | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                            |        |         |           |           |
| 53 |             | BZUM DD2-25                                                                                                   | buc    |         |           | 541,67    |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00      |
|    | ml27        | BZUM DD2-25                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 541,67    | 541,67    |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 541,67    |
| 54 |             | Bloc ИИМН1 IP54                                                                                               | buc    |         |           | 508,33    |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00      |
|    | ml28        | Bloc ИИМН1 IP54                                                                                               | buc    | 1,0000  | 508,33    | 508,33    |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 508,33    |
| 55 |             | Contor monofazat ME172                                                                                        | buc    |         |           | 833,00    |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00      |
|    | ml29        | Contor monofazat ME172                                                                                        | buc    | 1,0000  | 833,00    | 833,00    |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 833,00    |
| 56 |             | Automat BA47-29 1P 25A C                                                                                      | buc    |         |           | 21,50     |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00      |
|    | ml30        | Automat BA47-29 1P 25A C                                                                                      | buc    | 1,0000  | 21,50     | 21,50     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 21,50     |
| 57 |             | Automat BA47-29 1P 20A B                                                                                      | buc    |         |           | 22,50     |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00      |
|    | ml31        | Automat BA47-29 1P 20A B                                                                                      | buc    | 1,0000  | 22,50     | 22,50     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 67,50     |
| 58 |             | Automat BA47-29 1P 16A B                                                                                      | buc    |         |           | 21,63     |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00      |
|    | ml32        | Automat BA47-29 1P 16A B                                                                                      | buc    | 1,0000  | 21,63     | 21,63     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 21,63     |
| 59 |             | Separator de sarcina BH-32 2P 40A                                                                             | buc    |         |           | 44,92     |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
|    | ml33          | Separator de sarcina BH-32 2P 40A                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 44,92  | 44,92     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 44,92     |
| 60 |               | Separator de sarcina BH-32 1P 40A                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    |         |        | 23,00     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,00      |
|    | ml34          | Separator de sarcina BH-32 1P 40A                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 23,00  | 23,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 23,00     |
| 61 |               | Intrerupator fuzibila NH00 32 A                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |        | 40,00     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,00      |
|    | ml35          | Intrerupator fuzibila NH00 32 A                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 40,00  | 40,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 40,00     |
| 62 |               | Limitator de supratensiune OPS 1P B                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    |         |        | 112,50    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,00      |
|    | ml36          | Limitator de supratensiune OPS 1P B                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 112,50 | 112,50    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 112,50    |
| 63 |               | Demaror magnetic In-25A Ub-220V                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |        | 142,50    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,00      |
|    | ml37          | Demaror magnetic In-25A Ub-220V                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 142,50 | 142,50    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 142,50    |
| 64 |               | Releu de timp TƏ-15                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    |         |        | 212,50    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,00      |
|    | ml38          | Releu de timp TƏ-15                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 212,50 | 212,50    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 212,50    |
|    |               | <b>3. PT-358</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |           |
|    |               | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |           |
| 65 | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |         |        | 9 948,41  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 4 566,80  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 65,2400 | 70,00  | 4 566,80  |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,8200  | 432,00 | 354,23    |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,7600  | 76,80  | 749,57    |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 11,9500 | 72,00  | 860,40    |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 24,4100 | 140,00 | 3 417,40  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 20 652,89 |
| 66 |               | Cablu СИП 2*25                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      |         |        | 13,00     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,00      |
|    | ml1           | Cablu СИП 2*25                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0000  | 13,00  | 13,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 26 988,00 |
| 67 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente                                                                                                                                                                                                                                    | buc    |         |        | 295,98    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 160,30    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,2900  | 70,00  | 160,30    |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0100  | 45,00  | 0,45      |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,8000  | 140,00 | 112,00    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1100  | 211,20 | 23,23     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 10 951,33 |
| 68 |               | Corpuri de iluminat LED zona S1 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |        | 760,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,00      |
|    | ml3           | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 760,00 | 760,00    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 8 360,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
| 69 |               | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                               | buc     |         |           | 760,00<br>0,00     |
|    | ml3           | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                               | buc     | 1,0000  | 760,00    | 760,00             |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 19 760,00          |
| 70 | TsH74A        | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc     |         |           | 744,00<br>581,00   |
|    | 8141260100100 | Fasonator                                                                                                                                     | h-om    | 4,2000  | 70,00     | 294,00             |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om    | 4,1000  | 70,00     | 287,00             |
|    | 3410520005701 | Autoturn                                                                                                                                      | h-ut    | 1,0000  | 135,00    | 135,00             |
|    | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                           | h-ut    | 0,8000  | 35,00     | 28,00              |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 11 160,00          |
|    |               | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |         |         |           |                    |
| 71 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                | buc     |         |           | 578,36<br>238,70   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 3,4100  | 70,00     | 238,70             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                           | t       | 0,0006  | 24 000,00 | 14,40              |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                  | kg      | 0,1000  | 75,00     | 7,50               |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                        | kg      | 0,5000  | 48,00     | 24,00              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 0,0200  | 384,00    | 7,68               |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                       | h-ut    | 1,3300  | 211,20    | 280,90             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 0,0200  | 259,20    | 5,18               |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 21 399,32          |
| 72 |               | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                                                                                                 | buc     |         |           | 60,00<br>0,00      |
|    | ml4           | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 60,00     | 60,00              |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 2 220,00           |
| 73 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                  | 100 m   |         |           | 1 609,62<br>868,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 12,4000 | 70,00     | 868,00             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                           | t       | 0,00004 | 24 000,00 | 0,00               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                               | 100 buc | 0,0041  | 237,50    | 0,96               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                            | kg      | 0,5000  | 58,00     | 29,00              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 0,3900  | 384,00    | 149,76             |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                               | h-ut    | 3,0000  | 76,80     | 230,41             |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                    | h-ut    | 3,0000  | 76,80     | 230,41             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 0,3900  | 259,20    | 101,09             |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 1 191,12           |
| 74 |               | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                                                                                                         | m       |         |           | 13,75<br>0,00      |
|    | ml5           | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                                                                                                         | m       | 1,0000  | 13,75     | 13,75              |
|    |               | Total                                                                                                                                         | lei     |         |           | 1 017,50           |
| 75 | 08-02-147-1   | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg  | 100 m   |         |           | 1 464,07<br>812,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 11,6000 | 70,00     | 812,00             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                           | t       | 0,0001  | 24 000,00 | 0,00               |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,8000  | 31,00     | 55,80              |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                               | 100 buc | 0,1000  | 237,50    | 23,73              |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                            | kg      | 0,2600  | 58,00     | 15,07              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 0,2100  | 384,00    | 80,67              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut    | 2,7500  | 76,80     | 211,20   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut    | 2,7500  | 76,80     | 211,20   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,2100  | 259,20    | 54,40    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 219,61   |
| 76 |             | Cablu ABBГНГ 2x16mm2                                                                                          | m       |         |           | 17,92    |
|    | ml6         | Cablu ABBГНГ 2x16mm2                                                                                          | m       | 1,0000  | 17,92     | 17,92    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 268,80   |
| 77 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                       | 100 m   |         |           | 4 150,50 |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 1 029,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 14,7000 | 70,00     | 1 029,00 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0001  | 24 000,00 | 0,00     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 24,8000 | 23,37     | 579,50   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 24,8000 | 23,75     | 589,00   |
|    | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                   | 10 buc  | 10,2000 | 25,00     | 255,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc | 0,0010  | 237,50    | 0,00     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg      | 0,5000  | 58,00     | 29,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2400  | 384,00    | 92,00    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut    | 3,4800  | 76,80     | 267,50   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut    | 3,4800  | 76,80     | 267,50   |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut    | 4,6400  | 211,20    | 980,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,2400  | 259,20    | 62,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 83,01    |
| 78 |             | Cablu BBГНГ 3x4mm2                                                                                            | m       |         |           | 26,00    |
|    | ml7         | Cablu BBГНГ 3x4mm2                                                                                            | m       | 1,0000  | 26,00     | 26,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 52,00    |
| 79 |             | Banda F2007                                                                                                   | m       |         |           | 6,00     |
|    | ml8         | Banda F2007                                                                                                   | m       | 1,0000  | 6,00      | 6,00     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 1 758,00 |
| 80 |             | Screpa A200                                                                                                   | buc     |         |           | 1,67     |
|    | ml9         | Screpa A200                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 1,67      | 1,67     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 489,31   |
| 81 |             | Curau CSB 180                                                                                                 | buc     |         |           | 0,63     |
|    | ml10        | Curau CSB 180                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 0,63      | 0,63     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 154,35   |
| 82 |             | Clema ES 1500                                                                                                 | buc     |         |           | 54,92    |
|    | ml11        | Clema ES 1500                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 54,92     | 54,92    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 2 141,88 |
| 83 |             | Consola CA 1500                                                                                               | buc     |         |           | 24,17    |
|    | ml12        | Consola CA 1500                                                                                               | buc     | 1,0000  | 24,17     | 24,17    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 1 691,90 |
| 84 |             | Clema de ancorare PA25x100                                                                                    | buc     |         |           | 15,00    |
|    | ml13        | Clema de ancorare PA25x100                                                                                    | buc     | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 1 050,00 |
| 85 |             | Clema PS-I-1                                                                                                  | buc     |         |           | 15,00    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------|
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 0,00     |
|    | ml14        | Clema PS-1-1                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,00     | 15,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |           | 390,00   |
| 86 |             | Clema KZ-1                                                                                                    | buc  |        |           | 12,49    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 0,00     |
|    | ml15        | Clema KZ-1                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 12,49     | 12,49    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |           | 1 249,00 |
| 87 |             | Clema KZ-2                                                                                                    | buc  |        |           | 20,00    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 0,00     |
|    | ml16        | Clema KZ-2                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 20,00     | 20,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |           | 320,00   |
| 88 |             | Capac ermetic CECT-35                                                                                         | buc  |        |           | 2,92     |
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 0,00     |
|    | ml17        | Capac ermetic CECT-35                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2,92      | 2,92     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |           | 58,40    |
| 89 |             | Fixator de distantare ДФ 15-50                                                                                | buc  |        |           | 10,00    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 0,00     |
|    | ml18        | Fixator de distantare ДФ 15-50                                                                                | buc  | 1,0000 | 10,00     | 10,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |           | 100,00   |
| 90 |             | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                                                              | buc  |        |           | 13,75    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 0,00     |
|    | ml19        | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                                                              | buc  | 1,0000 | 13,75     | 13,75    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |           | 1 017,50 |
| 91 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                                                                       | buc  |        |           | 151,15   |
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 79,10    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1300 | 70,00     | 79,10    |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t    | 0,0021 | 23 000,00 | 48,30    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1400 | 75,00     | 10,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 384,00    | 7,68     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,0050 | 76,80     | 0,38     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0200 | 259,20    | 5,18     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |           | 5 592,48 |
| 92 |             | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                                                                    | buc  |        |           | 27,50    |
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 0,00     |
|    | ml22        | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                                                                    | buc  | 1,0000 | 27,50     | 27,50    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |           | 1 017,50 |
| 93 |             | Suport pentru siguranta fuzibila                                                                              | buc  |        |           | 7,92     |
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 0,00     |
|    | ml23        | Suport pentru siguranta fuzibila                                                                              | buc  | 1,0000 | 7,92      | 7,92     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei  |        |           | 293,04   |
| 94 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-DD2-25                           | buc  |        |           | 265,88   |
|    |             |                                                                                                               |      |        |           | 165,90   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 70,00     | 165,90   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 48,00     | 4,80     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 75,00     | 7,50     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 48,00     | 0,96     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 384,00    | 26,88    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 23,04     | 16,36    |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 72,00     | 15,84    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                           | h-ut   | 0,2200  | 43,20     | 9,50     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,0700  | 259,20    | 18,14    |
|     |             | Total                                                                                                                           | lei    |         |           | 265,88   |
| 95  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, IIIIMI1 IP54 | buc    |         |           | 1 390,85 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 2,3200  | 70,00     | 162,40   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                   | kg     | 0,1500  | 48,00     | 7,20     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                    | kg     | 0,1700  | 75,00     | 12,75    |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                          | kg     | 0,0300  | 48,00     | 1,44     |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                            | t      | 0,0150  | 75 000,00 | 1 125,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,1000  | 384,00    | 38,40    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut   | 0,7700  | 23,04     | 17,74    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,1000  | 259,20    | 25,92    |
|     |             | Total                                                                                                                           | lei    |         |           | 1 390,85 |
| 96  | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                | 100 m  |         |           | 6 524,13 |
|     |             |                                                                                                                                 |        |         |           | 2 429,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 34,7000 | 70,00     | 2 429,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                             | t      | 0,0030  | 24 000,00 | 73,04    |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                              | t      | 0,0515  | 22 000,00 | 1 128,70 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                   | kg     | 1,0500  | 48,00     | 50,39    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc | 21,8000 | 23,37     | 509,48   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc | 21,8000 | 23,75     | 517,74   |
|     | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                                             | buc    | 10,0000 | 6,00      | 60,00    |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc | 25,0000 | 31,00     | 775,00   |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                | buc    | 10,0000 | 4,00      | 40,00    |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                                       | 10 buc | 1,0000  | 120,00    | 120,00   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                      | buc    | 5,0000  | 15,00     | 75,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,2200  | 384,00    | 84,48    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut   | 17,9000 | 23,04     | 412,43   |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut   | 4,4400  | 43,20     | 191,83   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,2200  | 259,20    | 57,04    |
|     |             | Total                                                                                                                           | lei    |         |           | 1 500,55 |
| 97  |             | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                                                                                        | m      |         |           | 16,00    |
|     |             |                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00     |
|     | ml24        | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                                                                                        | m      | 1,0000  | 16,00     | 16,00    |
|     |             | Total                                                                                                                           | lei    |         |           | 368,00   |
| 98  | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                  | buc    |         |           | 30,23    |
|     |             |                                                                                                                                 |        |         |           | 23,80    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 0,3400  | 70,00     | 23,80    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,0100  | 384,00    | 3,84     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,0100  | 259,20    | 2,59     |
|     |             | Total                                                                                                                           | lei    |         |           | 30,23    |
| 99  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreupator automat)                                                    | buc    |         |           | 81,19    |
|     |             |                                                                                                                                 |        |         |           | 78,40    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 1,1200  | 70,00     | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                    | kg     | 0,0200  | 75,00     | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,0020  | 384,00    | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,0020  | 259,20    | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                                           | lei    |         |           | 243,56   |
| 100 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina)                                                   | buc    |         |           | 81,19    |
|     |             |                                                                                                                                 |        |         |           | 78,40    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 70,00    | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0200  | 75,00    | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0020  | 384,00   | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20   | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |          | 162,38   |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Siguranta fuzibila)                                   | buc     |         |          | 81,19    |
|     |             |                                                                                                               |         |         |          | 78,40    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 70,00    | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0200  | 75,00    | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0020  | 384,00   | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20   | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |          | 81,19    |
| 102 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator OPS 1P B)                                   | buc     |         |          | 81,19    |
|     |             |                                                                                                               |         |         |          | 78,40    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 70,00    | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0200  | 75,00    | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0020  | 384,00   | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20   | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |          | 81,19    |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Demaror)                                              | buc     |         |          | 81,19    |
|     |             |                                                                                                               |         |         |          | 78,40    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 70,00    | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0200  | 75,00    | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0020  | 384,00   | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20   | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |          | 81,19    |
| 104 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Releu de timp)                                        | buc     |         |          | 81,19    |
|     |             |                                                                                                               |         |         |          | 78,40    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 70,00    | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0200  | 75,00    | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0020  | 384,00   | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20   | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |          | 81,19    |
| 105 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj                                                                               | t       |         |          | 8 617,80 |
|     |             |                                                                                                               |         |         |          | 4 354,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 70,00    | 4 354,00 |
|     | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800  | 2 350,00 | 423,00   |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000  | 48,00    | 201,60   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,0000 | 75,00    | 2 025,00 |
|     | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000  | 120,00   | 96,00    |
|     | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500  | 340,00   | 51,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400  | 384,00   | 668,20   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000 | 23,04    | 348,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400  | 259,20   | 451,00   |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |          | 430,89   |
| 106 |             | Teava metalica 80x80                                                                                          | m       |         |          | 165,00   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | ml25        | Teava metalica 80x80                                                                                          | m       | 1,0000  | 165,00   | 165,00   |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |          | 990,00   |
| 107 |             | Teava metalica 50x50                                                                                          | m       |         |          | 50,00    |



| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7         |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|     |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00      |
|     | ml26        | Teava metalica 50x50                                                                                          | m      | 1,0000  | 50,00     | 50,00     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 250,00    |
| 108 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                   | 10 buc |         |           | 2 548,33  |
|     |             |                                                                                                               |        |         |           | 580,30    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 8,2900  | 70,00     | 580,30    |
|     | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t      | 0,0810  | 22 000,00 | 1 782,00  |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,7800  | 48,00     | 37,43     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1400  | 384,00    | 53,77     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,5400  | 23,04     | 58,53     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1400  | 259,20    | 36,30     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 764,50    |
| 109 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                  | 100 m  |         |           | 3 549,89  |
|     |             |                                                                                                               |        |         |           | 1 330,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 19,0000 | 70,00     | 1 330,00  |
|     | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t      | 0,0920  | 22 000,00 | 2 028,89  |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,6000  | 48,00     | 28,78     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1400  | 384,00    | 53,78     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,1300  | 23,04     | 72,11     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1400  | 259,20    | 36,33     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 319,49    |
| 110 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2         | 100 m  |         |           | 5 542,80  |
|     |             |                                                                                                               |        |         |           | 1 491,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 21,3000 | 70,00     | 1 491,00  |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0040  | 22 000,00 | 88,00     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,3000  | 48,00     | 62,40     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 23,37     | 191,60    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 23,75     | 194,80    |
|     | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t      | 0,1300  | 24 000,00 | 3 120,00  |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,3000  | 48,00     | 110,40    |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 31,00     | 46,40     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2500  | 384,00    | 96,00     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 23,04     | 77,40     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 259,20    | 64,80     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 277,14    |
| 111 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5,5 mm         | 100 m  |         |           | 10 347,77 |
|     |             |                                                                                                               |        |         |           | 1 407,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 20,1000 | 70,00     | 1 407,00  |
|     | 1011615     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm                                        | t      | 0,0040  | 22 000,00 | 90,26     |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0040  | 22 000,00 | 90,26     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9000  | 48,00     | 43,21     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 23,37     | 191,64    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 23,75     | 194,74    |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,0000  | 48,00     | 96,00     |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 31,00     | 46,51     |
|     | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 600,00    | 8 040,00  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 384,00    | 42,23     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 23,04     | 77,41     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 259,20    | 28,51     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 4 035,63  |

| 1   | 2    | 3                                   | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|     |      | <b>3.3. Utilaj</b>                  |     |        |        |        |
| 112 |      | BZUM DD2-25                         | buc |        |        | 541,67 |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml27 | BZUM DD2-25                         | buc | 1,0000 | 541,67 | 541,67 |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 541,67 |
| 113 |      | Bloc IIQMI1 IP54                    | buc |        |        | 508,33 |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml28 | Bloc IIQMI1 IP54                    | buc | 1,0000 | 508,33 | 508,33 |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 508,33 |
| 114 |      | Contor monofazat ME172              | buc |        |        | 833,00 |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml29 | Contor monofazat ME172              | buc | 1,0000 | 833,00 | 833,00 |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 833,00 |
| 115 |      | Automat BA47-29 1P 25A C            | buc |        |        | 21,50  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml30 | Automat BA47-29 1P 25A C            | buc | 1,0000 | 21,50  | 21,50  |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 21,50  |
| 116 |      | Automat BA47-29 1P 20A B            | buc |        |        | 22,50  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml31 | Automat BA47-29 1P 20A B            | buc | 1,0000 | 22,50  | 22,50  |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 22,50  |
| 117 |      | Automat BA47-29 1P 16A B            | buc |        |        | 21,63  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml32 | Automat BA47-29 1P 16A B            | buc | 1,0000 | 21,63  | 21,63  |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 21,63  |
| 118 |      | Separator de sarcina BH-32 2P 40A   | buc |        |        | 44,92  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml33 | Separator de sarcina BH-32 2P 40A   | buc | 1,0000 | 44,92  | 44,92  |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 44,92  |
| 119 |      | Separator de sarcina BH-32 1P 40A   | buc |        |        | 23,00  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml34 | Separator de sarcina BH-32 1P 40A   | buc | 1,0000 | 23,00  | 23,00  |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 23,00  |
| 120 |      | Intrerupator fuzibila NH00 32 A     | buc |        |        | 40,00  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml35 | Intrerupator fuzibila NH00 32 A     | buc | 1,0000 | 40,00  | 40,00  |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 40,00  |
| 121 |      | Limitator de supratensiune OPS 1P B | buc |        |        | 112,50 |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml36 | Limitator de supratensiune OPS 1P B | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 112,50 |
| 122 |      | Demaror magnetic In-25A Ub-220V     | buc |        |        | 142,50 |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml37 | Demaror magnetic In-25A Ub-220V     | buc | 1,0000 | 142,50 | 142,50 |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 142,50 |
| 123 |      | Releu de timp T9-15                 | buc |        |        | 212,50 |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml38 | Releu de timp T9-15                 | buc | 1,0000 | 212,50 | 212,50 |
|     |      | Total                               | lei |        |        | 212,50 |
|     |      | <b>4. PT-439</b>                    |     |        |        |        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6         | 7                                       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------|
|     |               | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |           |                                         |
| 124 | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |         |           | <div>9 948,41</div> <div>4 566,80</div> |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 65,2400 | 70,00     | 4 566,80                                |
|     | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,8200  | 432,00    | 354,24                                  |
|     | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,7600  | 76,80     | 749,57                                  |
|     | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 11,9500 | 72,00     | 860,40                                  |
|     | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 24,4100 | 140,00    | 3 417,40                                |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |           | 28 551,94                               |
| 125 |               | Cablu СИП 2*25                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      |         |           | <div>13,00</div> <div>0,00</div>        |
|     | ml1           | Cablu СИП 2*25                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0000  | 13,00     | 13,00                                   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |           | 35 750,00                               |
| 126 |               | Cablu СИП 4*25                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      |         |           | <div>29,13</div> <div>0,00</div>        |
|     | ml2           | Cablu СИП 4*25                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0000  | 29,13     | 29,13                                   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |           | 3 495,60                                |
| 127 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente                                                                                                                                                                                                                                    | buc    |         |           | <div>295,98</div> <div>160,30</div>     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,2900  | 70,00     | 160,30                                  |
|     | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0100  | 45,00     | 0,45                                    |
|     | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,8000  | 140,00    | 112,00                                  |
|     | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1100  | 211,20    | 23,23                                   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |           | 14 207,14                               |
| 128 |               | Corpuri de iluminat LED zona S1 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |           | <div>760,00</div> <div>0,00</div>       |
|     | ml3           | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 760,00    | 760,00                                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |           | 4 560,00                                |
| 129 |               | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |           | <div>760,00</div> <div>0,00</div>       |
|     | ml3.2         | Corpuri de iluminat LED zona S2 (<=50W conform Tab.8-10 Comp.1)                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 760,00    | 760,00                                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |           | 31 920,00                               |
| 130 | TsH74A        | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm                                                                                                                                             | buc    |         |           | <div>744,00</div> <div>581,00</div>     |
|     | 8141260100100 | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,2000  | 70,00     | 294,00                                  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,1000  | 70,00     | 287,00                                  |
|     | 3410520005701 | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0000  | 135,00    | 135,00                                  |
|     | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,8000  | 35,00     | 28,00                                   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |           | 14 880,00                               |
|     |               | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |           |                                         |
| 131 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                                                                                                                                            | buc    |         |           | <div>578,36</div> <div>238,70</div>     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,4100  | 70,00     | 238,70                                  |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0006  | 24 000,00 | 14,40                                   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1000  | 75,00     | 7,50                                    |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,5000  | 48,00     | 24,00                                   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0200  | 384,00    | 7,68                                    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|     |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                             |         |         |           |           |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                      | h-ut    | 1,3300  | 211,20    | 280,90    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,0200  | 259,20    | 5,18      |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |         |           | 27 761,28 |
| 132 |             | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                                                                                                | buc     |         |           | 60,00     |
|     | ml4         | Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4                                                                                                | buc     | 1,0000  | 60,00     | 60,00     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |         |           | 2 880,00  |
| 133 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                 | 100 m   |         |           | 1 609,60  |
|     |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 868,00    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 12,4000 | 70,00     | 868,00    |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t       | 0,00004 | 24 000,00 | 0,00      |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0041  | 237,50    | 0,97      |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                           | kg      | 0,5000  | 58,00     | 29,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,3900  | 384,00    | 149,76    |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut    | 3,0000  | 76,80     | 230,40    |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut    | 3,0000  | 76,80     | 230,40    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,3900  | 259,20    | 101,08    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |         |           | 1 545,22  |
| 134 |             | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                                                                                                        | m       |         |           | 13,75     |
|     | ml5         | Cablu H07RNF 3x1.5mm2                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 13,75     | 13,75     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |         |           | 1 320,00  |
| 135 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m   |         |           | 1 464,07  |
|     |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 812,00    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 11,6000 | 70,00     | 812,00    |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t       | 0,0001  | 24 000,00 | 0,00      |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,8000  | 31,00     | 55,80     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,1000  | 237,50    | 23,73     |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                           | kg      | 0,2600  | 58,00     | 15,07     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,2100  | 384,00    | 80,67     |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut    | 2,7500  | 76,80     | 211,20    |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut    | 2,7500  | 76,80     | 211,20    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,2100  | 259,20    | 54,40     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |         |           | 219,61    |
| 136 |             | Cablu ABBГНГ 2x16mm2                                                                                                                         | m       |         |           | 17,92     |
|     | ml6         | Cablu ABBГНГ 2x16mm2                                                                                                                         | m       | 1,0000  | 17,92     | 17,92     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |         |           | 268,80    |
| 137 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                      | 100 m   |         |           | 4 150,50  |
|     |             |                                                                                                                                              |         |         |           | 1 029,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 14,7000 | 70,00     | 1 029,00  |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t       | 0,0001  | 24 000,00 | 0,00      |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 24,8000 | 23,37     | 579,50    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 24,8000 | 23,75     | 589,00    |
|     | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                  | 10 buc  | 10,2000 | 25,00     | 255,00    |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0010  | 237,50    | 0,00      |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                           | kg      | 0,5000  | 58,00     | 29,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,2400  | 384,00    | 92,00     |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut    | 3,4800  | 76,80     | 267,50    |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)                                                                                          | h-ut    | 3,4800  | 76,80     | 267,50    |

| 1   | 2      | 3                                     | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|--------|---------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |        | kN (t)                                |      |        |        |          |
|     | 031050 | Turle telescopice, 25 m               | h-ut | 4,6400 | 211,20 | 980,00   |
|     | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 | 259,20 | 62,00    |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 83,01    |
| 138 |        | Cablu BBΓHΓ 3x4mm2                    | m    |        |        | 26,00    |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml7    | Cablu BBΓHΓ 3x4mm2                    | m    | 1,0000 | 26,00  | 26,00    |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 52,00    |
| 139 |        | Banda F2007                           | m    |        |        | 6,00     |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml8    | Banda F2007                           | m    | 1,0000 | 6,00   | 6,00     |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 2 316,00 |
| 140 |        | Screpa A200                           | buc  |        |        | 1,67     |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml9    | Screpa A200                           | buc  | 1,0000 | 1,67   | 1,67     |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 644,62   |
| 141 |        | Curau CSB 180                         | buc  |        |        | 0,63     |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml10   | Curau CSB 180                         | buc  | 1,0000 | 0,63   | 0,63     |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 192,15   |
| 142 |        | Clema ES 1500                         | buc  |        |        | 54,92    |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml11   | Clema ES 1500                         | buc  | 1,0000 | 54,92  | 54,92    |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 2 416,48 |
| 143 |        | Consola CA 1500                       | buc  |        |        | 24,17    |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml12   | Consola CA 1500                       | buc  | 1,0000 | 24,17  | 24,17    |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 2 465,34 |
| 144 |        | Clema de ancorare PA25x100            | buc  |        |        | 15,00    |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml13   | Clema de ancorare PA25x100            | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00    |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 1 530,00 |
| 145 |        | Clema PS-1-1                          | buc  |        |        | 15,00    |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml14   | Clema PS-1-1                          | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00    |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 495,00   |
| 146 |        | Clema KZ-1                            | buc  |        |        | 12,49    |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml15   | Clema KZ-1                            | buc  | 1,0000 | 12,49  | 12,49    |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 1 611,21 |
| 147 |        | Clema KZ-2                            | buc  |        |        | 20,00    |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml16   | Clema KZ-2                            | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00    |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 360,00   |
| 148 |        | Capac ermetic CECT-35                 | buc  |        |        | 2,92     |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml17   | Capac ermetic CECT-35                 | buc  | 1,0000 | 2,92   | 2,92     |
|     |        | Total                                 | lei  |        |        | 58,40    |
| 149 |        | Fixator de distantare ДΦ 15-50        | buc  |        |        | 10,00    |
|     |        |                                       |      |        |        | 0,00     |
|     | ml18   | Fixator de distantare ДΦ 15-50        | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                             | 4    | 5      | 6         | 7        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------|
|     |             | Total                                                                                                                         | lei  |        |           | 100,00   |
| 150 |             | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                                                                              | buc  |        |           | 13,75    |
|     | ml19        | Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm2                                                                                              | buc  | 1,0000 | 13,75     | 13,75    |
|     |             | Total                                                                                                                         | lei  |        |           | 1 320,00 |
| 151 |             | Mufa de conectare ГИФ25                                                                                                       | buc  |        |           | 36,15    |
|     | ml20        | Mufa de conectare ГИФ25                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 36,15     | 36,15    |
|     |             | Total                                                                                                                         | lei  |        |           | 72,30    |
| 152 |             | Mufa de conectare ГИН25                                                                                                       | buc  |        |           | 36,15    |
|     | ml21        | Mufa de conectare ГИН25                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 36,15     | 36,15    |
|     |             | Total                                                                                                                         | lei  |        |           | 72,30    |
| 153 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                                                                                       | buc  |        |           | 151,15   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om | 1,1300 | 70,00     | 79,10    |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                             | t    | 0,0021 | 23 000,00 | 48,30    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg   | 0,1400 | 75,00     | 10,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut | 0,0200 | 384,00    | 7,68     |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                    | h-ut | 0,0050 | 76,80     | 0,38     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 259,20    | 5,18     |
|     |             | Total                                                                                                                         | lei  |        |           | 7 255,10 |
| 154 |             | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                                                                                    | buc  |        |           | 27,50    |
|     | ml22        | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat                                                                                    | buc  | 1,0000 | 27,50     | 27,50    |
|     |             | Total                                                                                                                         | lei  |        |           | 1 320,00 |
| 155 |             | Suport pentru siguranta fuzibila                                                                                              | buc  |        |           | 7,92     |
|     | ml23        | Suport pentru siguranta fuzibila                                                                                              | buc  | 1,0000 | 7,92      | 7,92     |
|     |             | Total                                                                                                                         | lei  |        |           | 380,16   |
| 156 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-DD2-25                                           | buc  |        |           | 265,88   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 70,00     | 165,90   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 48,00     | 4,80     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 75,00     | 7,50     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 48,00     | 0,96     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut | 0,0700 | 384,00    | 26,88    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut | 0,7100 | 23,04     | 16,36    |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                | h-ut | 0,2200 | 72,00     | 15,84    |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                         | h-ut | 0,2200 | 43,20     | 9,50     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut | 0,0700 | 259,20    | 18,14    |
|     |             | Total                                                                                                                         | lei  |        |           | 265,88   |
| 157 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ЦМПИ1 IP54 | buc  |        |           | 1 390,85 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om | 2,3200 | 70,00     | 162,40   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 48,00     | 7,20     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg   | 0,1700 | 75,00     | 12,75    |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 48,00     | 1,44     |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t    | 0,0150 | 75 000,00 | 1 125,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 384,00    | 38,40    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|     |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              |        |         |           |          |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 0,7700  | 23,04     | 17,74    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1000  | 259,20    | 25,92    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 1 390,85 |
| 158 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                              | 100 m  |         |           | 6 524,13 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,7000 | 70,00     | 2 429,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0030  | 24 000,00 | 73,04    |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 0,0515  | 22 000,00 | 1 128,70 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,0500  | 48,00     | 50,39    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 21,8000 | 23,37     | 509,48   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 21,8000 | 23,75     | 517,74   |
|     | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc    | 10,0000 | 6,00      | 60,00    |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 25,0000 | 31,00     | 775,00   |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 10,0000 | 4,00      | 40,00    |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,0000  | 120,00    | 120,00   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc    | 5,0000  | 15,00     | 75,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2200  | 384,00    | 84,48    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 17,9000 | 23,04     | 412,43   |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,4400  | 43,20     | 191,83   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2200  | 259,20    | 57,04    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 1 500,55 |
| 159 |             | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                                                                      | m      |         |           | 16,00    |
|     | ml24        | Furtun metalic gofrat cu izolatie d=21mm                                                                      | m      | 1,0000  | 16,00     | 16,00    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 368,00   |
| 160 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                | buc    |         |           | 30,23    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 0,3400  | 70,00     | 23,80    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0100  | 384,00    | 3,84     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0100  | 259,20    | 2,59     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 30,23    |
| 161 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat)                                 | buc    |         |           | 81,18    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 1,1200  | 70,00     | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg     | 0,0200  | 75,00     | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0020  | 384,00    | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0020  | 259,20    | 0,52     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 324,74   |
| 162 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina)                                 | buc    |         |           | 81,19    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 1,1200  | 70,00     | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg     | 0,0200  | 75,00     | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0020  | 384,00    | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0020  | 259,20    | 0,52     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 162,38   |
| 163 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Siguranta fuzibila)                                   | buc    |         |           | 81,19    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 1,1200  | 70,00     | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg     | 0,0200  | 75,00     | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0020  | 384,00    | 0,77     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|     |             | principale), 10 t                                                                                             |         |         |           |          |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20    | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 81,19    |
| 164 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator OPS 1P B)                                   | buc     |         |           | 81,19    |
|     |             |                                                                                                               |         |         |           | 78,40    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 70,00     | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0200  | 75,00     | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0020  | 384,00    | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20    | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 81,19    |
| 165 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Demaror)                                              | buc     |         |           | 81,19    |
|     |             |                                                                                                               |         |         |           | 78,40    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 70,00     | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0200  | 75,00     | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0020  | 384,00    | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20    | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 81,19    |
| 166 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Releu de timp)                                        | buc     |         |           | 81,19    |
|     |             |                                                                                                               |         |         |           | 78,40    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 70,00     | 78,40    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0200  | 75,00     | 1,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0020  | 384,00    | 0,77     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 259,20    | 0,52     |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 81,19    |
| 167 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj                                                                               | t       |         |           | 8 617,80 |
|     |             |                                                                                                               |         |         |           | 4 354,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 70,00     | 4 354,00 |
|     | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800  | 2 350,00  | 423,00   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000  | 48,00     | 201,60   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,0000 | 75,00     | 2 025,00 |
|     | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000  | 120,00    | 96,00    |
|     | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500  | 340,00    | 51,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400  | 384,00    | 668,20   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000 | 23,04     | 348,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400  | 259,20    | 451,00   |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 430,89   |
| 168 |             | Teava metalica 80x80                                                                                          | m       |         |           | 165,00   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|     | ml25        | Teava metalica 80x80                                                                                          | m       | 1,0000  | 165,00    | 165,00   |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 990,00   |
| 169 |             | Teava metalica 50x50                                                                                          | m       |         |           | 50,00    |
|     |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|     | ml26        | Teava metalica 50x50                                                                                          | m       | 1,0000  | 50,00     | 50,00    |
|     |             | Total                                                                                                         | lei     |         |           | 250,00   |
| 170 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                   | 10 buc  |         |           | 2 548,33 |
|     |             |                                                                                                               |         |         |           | 580,30   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 8,2900  | 70,00     | 580,30   |
|     | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t       | 0,0810  | 22 000,00 | 1 782,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,7800  | 48,00     | 37,43    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1400  | 384,00    | 53,77    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                          | h-ut    | 2,5400  | 23,04     | 58,53    |



| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7                     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------|
|     |             | curent continuu)                                                                                              |        |         |           |                       |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1400  | 259,20    | 36,30                 |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 764,50                |
| 171 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                  | 100 m  |         |           | 3 549,89<br>1 330,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 19,0000 | 70,00     | 1 330,00              |
|     | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t      | 0,0920  | 22 000,00 | 2 028,89              |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,6000  | 48,00     | 28,78                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1400  | 384,00    | 53,78                 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,1300  | 23,04     | 72,11                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1400  | 259,20    | 36,33                 |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 319,49                |
| 172 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2         | 100 m  |         |           | 5 542,80<br>1 491,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 21,3000 | 70,00     | 1 491,00              |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0040  | 22 000,00 | 88,00                 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,3000  | 48,00     | 62,40                 |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 23,37     | 191,60                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 23,75     | 194,80                |
|     | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t      | 0,1300  | 24 000,00 | 3 120,00              |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,3000  | 48,00     | 110,40                |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 31,00     | 46,40                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2500  | 384,00    | 96,00                 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 23,04     | 77,40                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 259,20    | 64,80                 |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 277,14                |
| 173 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5,5 mm         | 100 m  |         |           | 10 343,28<br>1 407,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 20,1000 | 70,00     | 1 407,00              |
|     | 1011615     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm                                        | t      | 0,0040  | 22 000,00 | 88,00                 |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0040  | 22 000,00 | 88,00                 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9000  | 48,00     | 43,20                 |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 23,37     | 191,64                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 23,75     | 194,76                |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,0000  | 48,00     | 96,00                 |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 31,00     | 46,50                 |
|     | 5009105     | Supportul corpului de iluminat                                                                                | 10 buc | 13,4000 | 600,00    | 8 040,00              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 384,00    | 42,24                 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 23,04     | 77,42                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 259,20    | 28,52                 |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 5 171,64              |
|     |             | <b>4.3. Utilaj</b>                                                                                            |        |         |           |                       |
| 174 |             | BZUM DD2-25                                                                                                   | buc    |         |           | 541,67<br>0,00        |
|     | ml27        | BZUM DD2-25                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 541,67    | 541,67                |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 541,67                |
| 175 |             | Bloc ИИМН1 IP54                                                                                               | buc    |         |           | 508,33<br>0,00        |
|     | ml28        | Bloc ИИМН1 IP54                                                                                               | buc    | 1,0000  | 508,33    | 508,33                |
|     |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 508,33                |
| 176 |             | Contor monofazat ME172                                                                                        | buc    |         |           | 833,00                |

| 1   | 2    | 3                                   | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml29 | Contor monofazat ME172              | buc | 1,0000 | 833,00 | 833,00 |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 833,00 |
| 177 |      | Automat BA47-29 1P 25A C            | buc |        |        | 21,50  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml30 | Automat BA47-29 1P 25A C            | buc | 1,0000 | 21,50  | 21,50  |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 21,50  |
| 178 |      | Automat BA47-29 1P 20A B            | buc |        |        | 22,50  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml31 | Automat BA47-29 1P 20A B            | buc | 1,0000 | 22,50  | 22,50  |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 22,50  |
| 179 |      | Automat BA47-29 1P 16A B            | buc |        |        | 21,63  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml32 | Automat BA47-29 1P 16A B            | buc | 1,0000 | 21,63  | 21,63  |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 43,26  |
| 180 |      | Separator de sarcina BH-32 2P 40A   | buc |        |        | 44,92  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml33 | Separator de sarcina BH-32 2P 40A   | buc | 1,0000 | 44,92  | 44,92  |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 44,92  |
| 181 |      | Separator de sarcina BH-32 1P 40A   | buc |        |        | 23,00  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml34 | Separator de sarcina BH-32 1P 40A   | buc | 1,0000 | 23,00  | 23,00  |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 23,00  |
| 182 |      | Intrerupator fuzibila NH00 32 A     | buc |        |        | 40,00  |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml35 | Intrerupator fuzibila NH00 32 A     | buc | 1,0000 | 40,00  | 40,00  |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 40,00  |
| 183 |      | Limitator de supratensiune OPS 1P B | buc |        |        | 112,50 |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml36 | Limitator de supratensiune OPS 1P B | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 112,50 |
| 184 |      | Demaror magnetic In-25A Ub-220V     | buc |        |        | 142,50 |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml37 | Demaror magnetic In-25A Ub-220V     | buc | 1,0000 | 142,50 | 142,50 |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 142,50 |
| 185 |      | Releu de timp T9-15                 | buc |        |        | 212,50 |
|     |      |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | ml38 | Releu de timp T9-15                 | buc | 1,0000 | 212,50 | 212,50 |
|     |      | <i>Total</i>                        | lei |        |        | 212,50 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.