

Executarea a lucrarilor de reparatii curente a acoperisului sediului DRSE Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 66 066 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (coama din beton)	m	36,0000	110,120 107,100	3 964,320 3 855,600
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis- invelitori din ardezie	m2	10,0000	56,400 50,400	564,000 504,000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	10,0000	21,600 12,600	216,000 126,000
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Norma - 0,01 m3/m2)	m2	10,0000	90,250 20,650	902,500 206,500
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1000	578,620 59,500	57,862 5,950
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,1000	116,660 17,500	11,666 1,750
7	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai	m2	10,0000	439,712 108,500	4 397,125 1 085,000

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara				
8	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda ventilare coama)	m	36,0000	119,175 21,000	4 290,300 756,000
9	CE23A apl	Coama pentru acoperis rotunda	m	36,0000	128,986 59,500	4 643,494 2 142,000
10	RpCJ34A	Reparatii la acoperis, prin spalarea manuala a ardeziei	m2	274,0000	32,050 31,500	8 781,700 8 631,000
11	RpCR28B1 apl	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din ardezie, cu un strat de grund pe baza de PVA si unul de vopsea cauciucata cu pigment uscat, rezistenta la UV, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Grund - 0,2 kg/m2, Vopsea - 0,4 kg/m2)	m2	274,0000	56,700 13,300	15 535,800 3 644,200
		<i>Total</i>	Lei			43 364,767
		Total Acoperis Inclusiv salariu				43 364,767 20 958,000

	Total	Lei	43 365
	Asigurarea sociala	24 %	5 030
	Transportarea	10 %	2 049
	Total		50 444
	Cheltuieli de regie	7 %	3 531
	Total		53 975
	Beneficiu de deviz	2 %	1 080
	Total		55 055
	TVA	20 %	11 011
	Total deviz: Inclusiv salariu		66 066 20 958

Intocmit

„BALTMONT-CONSTRUCT” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Regionala Situatii Exceptionale

Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Executarea a lucrarilor de
reparatii curente a acoperisului
sediului DRSE Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 66 066 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,8000	70,00	756,000
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9000	70,00	63,000
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2500	70,00	157,500
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	25,2000	70,00	1 764,000
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,0000	70,00	630,000
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,0600	70,00	3 644,200
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	34,3000	70,00	2 401,000
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,7800	70,00	11 534,600
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	70,00	7,700
Total manopera						20 958

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,0230	20,00	0,460
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1512	400,00	60,480
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,7000	10,00	137,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1000	6 000,00	600,000
5.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,1700	80,00	13,600
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	27,4000	30,00	822,000
7.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1000	30,00	3,000
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,1340	50,00	56,700
9.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0012	80,00	0,096
10.	2430126103490	Vopsea anticoroziva - 0,4 kg/m2	kg	109,6000	65,00	7 124,000
11.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,6700	50,00	33,500
12.	2430226100034	Grund pe baza de PVA - 0,2 kg/m2	kg	54,8000	30,00	1 644,000
13.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,0500	40,00	42,000
14.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,1960	50,00	9,800
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,5800	2,60	108,108
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0076	2 200,00	16,720
17.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1134	1 200,00	136,080
18.	26821326004791	Banda ventilare coama	m	43,4700	80,00	3 477,600
19.	2682132601626	Carton bitumat	m2	6,8040	60,00	408,240
20.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	12,0750	150,00	1 811,250
21.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	27,5940	50,00	1 379,700

22.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	6,3000	50,00	315,000
23.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,4020	80,00	272,160
24.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	3,4125	30,00	102,375
25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,9450	50,00	47,250
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2000	30,00	36,000
27.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	52,5000	12,00	630,000
28.	2874125886734	Nituri POP	buc	52,5000	7,00	367,500
29.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	137,0000	5,00	685,000
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5728	20,00	151,456
31.	4100126202818	Apa	m3	0,0360	20,00	0,720
Total materiale de constructii						20 492

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0006	400,00	0,240
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	16,4400	30,00	493,200
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,5880	300,00	1 076,400
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5600	300,00	168,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8800	200,00	176,000
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0060	100,00	0,600
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0014	380,00	0,532
Total utilaje de constructii						1 915

Total	Lei	43 365
Asigurarea sociala	24 %	5 030
Transportarea	10 %	2 049
Total		50 444
Cheltuieli de regie	7 %	3 531
Total		53 975
Beneficiu de deviz	2 %	1 080
Total		55 055
TVA	20 %	11 011

Total deviz:

66 066

Intocmit

„BALTMONT-CONSTRUCT” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Regionala Situatii Exceptionale
Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Executarea a lucrarilor de reparatii
curente a acoperisului sediului DRSE Causeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (coama din beton)	m			110,120 107,100
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,7000	70,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	70,00	58,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	300,00	3,00
2	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis-invelitori din ardezie	m2			56,400 50,400
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	300,00	6,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			21,600 12,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	300,00	9,00
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Norma - 0,01 m3/m2)	m2			90,250 20,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 000,00	60,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			578,620 59,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,00	59,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	80,00	136,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	50,00	335,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	80,00	0,96
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,56
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			116,660 17,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	98,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
7	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2			439,712 108,500
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	150,00	181,12
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	50,00	31,50
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	7,00	36,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	12,00	63,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	200,00	4,40
8	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda ventilare coama)	m			119,175 21,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26821326004791	Banda ventilare coama	m	1,1500	80,00	96,60
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	50,00	1,57
9	CE23A apl	Coama pentru acoperis rotunda	m			128,986 59,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	70,00	31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	1 200,00	3,78
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	50,00	38,33
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	80,00	7,56
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	60,00	11,34
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	50,00	1,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,60	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,68
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 200,00	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
10	RpCJ34A	Reparatii la acoperis, prin spalarea manuala a ardeziei	m2			32,050 31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,55
11	RpCR28B1 apl	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din ardezie, cu un strat de grund pe baza de PVA si unul de vopsea cauciucata cu pigment uscat, rezistenta la UV, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Grund - 0,2 kg/m2, Vopsea - 0,4 kg/m2)	m2			56,700 13,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	2430226100034	Grund pe baza de PVA - 0,2 kg/m2	kg	0,2000	30,00	6,00
	2430126103490	Vopsea anticoroziva - 0,4 kg/m2	kg	0,4000	65,00	26,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	30,00	3,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	300,00	3,60
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	30,00	1,80

APROBAT:

Intocmit

„BALTMONT-CONSTRUCT” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Directia Regionala Situati Exceptionale
Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.