

**Lucrari de rteparatie curenta a
strazii Constructurilor din or.
Stauceni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 900 352,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	220,000	221,48 29,15	48 724,90 6 413,00
2	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 500,000	13,63 0,87	20 452,50 1 305,00
3	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	330,000	5,80 0,00	1 915,00 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,500	146,00 18,00	219,00 27,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=0,05m	m3	75,000	437,54 30,00	32 815,75 2 250,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2 la egalizare	t	0,975	7 159,49 0,00	6 980,50 0,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000	131,25 3,00	196 870,50 4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	2 560,000	0,34 0,00	866,40 0,00
9	DI141A	Curatirea totala a imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 560,000	4,00 2,50	10 240,00 6 400,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35l/m2	t	0,770	7 162,34 0,00	5 515,00 0,00
11	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 560,000	155,16 3,12	397 198,40 8 000,00

	Total	Lei	721 797,95
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 501,38
	Total		728 299,33
	Cheltuieli de regie	2 %	14 565,99
	Total		742 865,32
	Beneficiu de deviz	1 %	7 428,65
	Total		750 293,97
	TVA	20 %	150 058,79
	Total deviz:		900 352,76
	Inclisiv salariu		28 895,00

Intocmit

Verificat



(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)