

**Primaria com.Gavanoasa,
r.Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Renovarea rețelei de iluminat public din com.Gavanoasa, r.Cahul**

Valoarea de deviz 425 476,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	8,0000	3 115,18	24 921,4
2		Conductor SIP 2-1 2x25 mm2	m	8 000,0000	9,16	73 280,0
3		Consola CA 1500	buc	60,0000	24,17	1 450,2
4		Furnitura de sustinere CS 1500	buc	200,0000	32,00	6 400,0
5		Furnitura de sustinere intermediara PS-1500	buc	200,0000	15,00	3 000,0
6		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	68,0000	10,83	736,4
7		Banda de inox F-2007	m	1 760,0000	7,42	13 059,2
8		Screpa A200	buc	1 760,0000	2,17	3 819,2
9		Clema ПС 1-1	buc	50,0000	20,00	1 000,0
10		Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc	610,0000	13,58	8 283,8
11	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,0400	550,00	22,0
12	33-04-016-	Transportarea constructiilor si	buc	4,0000	11,12	44,5

1	2	3	4	5	6	7
	2	materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior				
13	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,0000	252,15	1 008,6
14		Stilp CB-95		4,0000	1 350,00	5 400,0
		<i>Total</i>	Lei			142 425,3
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 072,5
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			5 821,4
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,5 %			10 681,9
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			3 240,0
		<i>Total</i>				165 241,1
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				165 241,1 13 655,7
		2. Lucrari de montare				
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000	88,40	176,8
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	9,10	9,1
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	50,52	202,1
18		Automat monofazat BA47-29 25A B	buc	1,0000	19,00	19,0
19		Automat monofazat BA47-29 16A B	buc	1,0000	19,00	19,0
20		Automat monofazat BA47-29 10A B	buc	2,0000	19,00	38,0
21		Automat monofazat BA47-29 6A B	buc	1,0000	19,00	19,0
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	93,10	186,2

1	2	3	4	5	6	7
23		Intrerupator de sarcina, BH-32,IP 20 ,Inom-63 A, 2P	buc	1,0000	35,00	35,0
24		Intrerupator de sarcina, BH-32,IP 20 ,Inom-40 A, 2P	buc	1,0000	35,00	35,0
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	50,60	50,6
26	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,0000	93,50	93,5
27		Demaror electromagnetic ,KMN - 34012,Ubobina-230V,40A	buc	1,0000	105,00	105,0
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,2300	333,21	1 742,7
29		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	460,0000	4,50	2 070,0
30		Cablu APV 1x16	m	50,0000	3,00	150,0
31		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	10,0000	9,00	90,0
32		Cablu AVVG 3x25 mm2	m	3,0000	19,00	57,0
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1400	2 232,14	312,5
34		Tub metalic cu izolatie PVC 25 mm	m	14,0000	20,00	280,0
35	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	12,0000	127,93	1 535,2
36		Tub retractabil 12-3	buc	8,0000	5,00	40,0
37		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000	14,00	28,0
38		Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,0000	16,00	32,0
39	08-02-158-14	Cap izolat uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,0000	29,60	296,0

1	2	3	4	5	6	7
40		Papuc de cablu A 25	buc	10,0000	12,00	120,0
41		Conectoare Forbox D6mm	buc	460,0000	0,40	184,0
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	150,0000	60,20	9 030,3
43		Corp de iluminat LED 40 W 3 ani garantie	buc	150,0000	330,00	49 500,0
44	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	80,0000	60,20	4 816,2
45		Corp de iluminat LED 60 W 3 ani garantie	buc	80,0000	633,30	50 664,0
46	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	230,0000	91,27	20 992,8
47		Consola cu un brat	buc	230,0000	60,75	13 972,5
48	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,1200	607,50	72,9
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,0000	703,23	2 109,7
		<i>Total</i>	Lei			159 084,1
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			8 809,7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			5 945,6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	26 %			10 180,1
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			3 680,4
		<i>Total</i>				187 699,9
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				187 699,9 39 154,2
		3. Utilaj				
50		Dulap BZUM-TF-25A	buc	1,0000	720,00	720,0
51		Contoare electronic 220 V	buc	1,0000	417,00	417,0

1	2	3	4	5	6	7
52		Dulap IP54 IIIPII 2-3	buc	1,0000	170,00	170,0
53		Taimer 16A	buc	1,0000	300,00	300,0
		<i>Total</i>	Lei			1 607,0
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			16,1
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 623,1

		Total	Lei		354 563,77
		TVA	20 %		70 912,75
		Total deviz: Inclusiv salariu	425 476,52		

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Renovarea rețelei de iluminat public din com.Gavanoasa, r.Cahul**

Valoarea de deviz 425 476,52 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.07.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 087,34	25,30	52 809,69
Total manopera						52 809,69

Materiale:

1.	0001558	Tub retractabil 12-3	buc	8,00	5,00	40,0
2.	000424247	Tub metalic cu izolatie PVC 25 mm	m	14,00	20,00	280,0
3.	0012424	Papuc de cablu A 25	buc	10,00	12,00	120,0
4.	001244	Conectoare Forbox D6mm	buc	460,00	0,40	184,0
5.	00242474	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00	14,00	28,0
6.	0024552474	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,00	16,00	32,0
7.	01225444	Cablu APV 1x16	m	50,00	3,00	150,0
8.	041245245	Stilp CB-95	buc	4,00	1 350,00	5 400,0
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	10 500,00	105,0
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,63	32,00	116,16
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	24,53	40,00	981,2
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,60	0,00	0,0
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	35,95	2,00	71,9
14.	1019852	Vopsea	kg	6,00	30,00	180,0
15.	1436475475435	Consola CA 1500	buc	60,00	24,17	1 450,2
16.	32538836472	Corp de iluminat LED 40 W 3 ani garantie	buc	150,00	330,00	49 500,0
17.	325388364721	Corp de iluminat LED 60W 3 ani garantie	buc	80,00	633,30	50 664,0
18.	34654754785435	Screpa A200	buc	1 760,00	2,17	3 819,2
19.	34654773	Consola cu un brat	buc	230,00	60,75	13 972,5
20.	3745745755	Demaror electromagnetic ,KMN - 34012,Ubobina-230V,40A	buc	1,00	105,00	105,0
21.	4347547583699	Intreupator de sarcina, BH-32,IP 20 ,Inom-63 A, 2P	buc	1,00	35,00	35,0
22.	43488583699	Intreupator de sarcina, BH-32,IP 20 ,Inom-40 A, 2P	buc	1,00	35,00	35,0
23.	4356007475477	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	10,00	9,00	90,0
24.	4356007477	Cablu AVVG 3x25 mm2	m	3,00	19,00	57,0
25.	43567475477	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	460,00	4,50	2 070,0
26.	4363263463	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	68,00	10,83	736,44
27.	436547005687	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	610,00	13,58	8 283,8
28.	43673754869814	Cablu SIP 2-1 2x25 mm2	m	8 000,00	9,16	73 280,0

29.	437457455557	Dulap BZUM-TF-25A	buc	1,00	720,00	720,0
30.	4375475083699	Automat BA47-29 1P 10A B	buc	2,00	19,00	38,0
31.	437585083699	Automat BA47-29 1P 16A B	buc	1,00	19,00	19,0
32.	4375850836991	Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00	19,00	19,0
33.	4375850836992	Automat BA47-29 1P 6A B	buc	1,00	19,00	19,0
34.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,0
35.	48656597077	Clema IIC 1-1	buc	50,00	20,00	1 000,0
36.	5465475682	Dulap IP54 IIMII 2-3	buc	1,00	170,00	170,0
37.	6346457457	Furnitura de sustinere intermediara PS-1500	buc	200,00	15,00	3 000,0
38.	643634743	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	200,00	32,00	6 400,0
39.	643645744	Banda F 2007	m	1 760,00	7,42	13 059,2
40.	7457586989	Taimer 16A	buc	1,00	300,00	300,0
41.	75475437474	Contoare electronic ZCG 112 ASe 220 V	buc	1,00	417,00	417,0
Total materiale de construcții						236 947,60

Utilaje de construcții:

1.	031002	Autohidroascensor	h-ut	195,28	60,00	11 716,8
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,31	25,00	382,75
3.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,12	200,00	624,0
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,36	25,00	9,0
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,62	15,00	9,3
6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,40	50,00	20,0
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	11,94	50,00	597,0
Total utilaje de construcții						13 358,85

Total	Lei	354 563,7 7
TVA	20 %	70 912,75

Total deviz:

**425 476,5
2**

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 115,18
	1	Muncitor	h-om	65,2400	25,30	1 650,57
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	60,00	1 464,60
		<i>Total</i>	Lei			24 921,4
2		Conductor SIP 2-1 2x25 mm2	m			9,16
	43673754869814	Cablu SIP 2-1 2x25 mm2	m	1,0000	9,16	9,16
		<i>Total</i>	Lei			73 280,0
3		Consola CA 1500	buc			24,17
	1436475475435	Consola CA 1500	buc	1,0000	24,17	24,17
		<i>Total</i>	Lei			1 450,2
4		Furnitura de sustinere CS 1500	buc			32,00
	643634743	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	Lei			6 400,0
5		Furnitura de sustinere intermediara PS-1500	buc			15,00
	6346457457	Furnitura de sustinere intermediara PS-1500	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			3 000,0
6		Pivot de ancorare 2x16-50	buc			10,83
	4363263463	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	1,0000	10,83	10,83
		<i>Total</i>	Lei			736,4
7		Banda de inox F-2007	m			7,42
	643645744	Banda F 2007	m	1,0000	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			13 059,2
8		Screpa A200	buc			2,17
	34654754785435	Screpa A200	buc	1,0000	2,17	2,17
		<i>Total</i>	Lei			3 819,2
9		Clema ПС 1-1	buc			20,00
	48656597077	Clema ПС 1-1	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			1 000,0
10		Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc			13,58
	436547005687	Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc	1,0000	13,58	13,58
		<i>Total</i>	Lei			8 283,8
11	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t			550,00
	1	Muncitor	h-om	21,6300	25,30	550,25
		<i>Total</i>	Lei			22,0
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			11,12
	1	Muncitor	h-om	0,4400	25,30	11,13
		<i>Total</i>	Lei			44,5

1	2	3	4	5	6	7
13	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			252,15
	1	Muncitor	h-om	3,8000	25,30	96,14
	446-2011	Sustineri pentru stîlpi	buc	0,0000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
		<i>Total</i>	Lei			1 008,6
14		Stîlp CB-95				1 350,00
	041245245	Stîlp CB-95	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			5 400,0
		2. Lucrari de montare				
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			88,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	25,30	59,96
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	40,00	4,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	50,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			176,8
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			9,10
	1	Muncitor	h-om	0,3400	25,30	8,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			9,1
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			50,52
	1	Muncitor	h-om	1,5600	25,30	39,47
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	40,00	2,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			202,1
18		Automat monofazat BA47-29 25A B	buc			19,00
	4375850836991	Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,0000	19,00	19,00
		<i>Total</i>	Lei			19,0
19		Automat monofazat BA47-29 16A B	buc			19,00
	437585083699	Automat BA47-29 1P 16A B	buc	1,0000	19,00	19,00
		<i>Total</i>	Lei			19,0
20		Automat monofazat BA47-29 10A B	buc			19,00
	4375475083699	Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,0000	19,00	19,00
		<i>Total</i>	Lei			38,0
21		Automat monofazat BA47-29 6A B	buc			19,00
	4375850836992	Automat BA47-29 1P 6A B	buc	1,0000	19,00	19,00
		<i>Total</i>	Lei			19,0
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			93,10
	1	Muncitor	h-om	2,3200	25,30	58,70
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	40,00	15,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			186,2

1	2	3	4	5	6	7
23		Intrerupator de sarcina, BH-32,IP 20 ,Inom-63 A, 2P	buc			35,00
	4347547583699	Intrerupator de sarcina, BH-32,IP 20 ,Inom-63 A, 2P	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	Lei			35,0
24		Intrerupator de sarcina, BH-32,IP 20 ,Inom-40 A, 2P	buc			35,00
	43488583699	Intrerupator de sarcina, BH-32,IP 20 ,Inom-40 A, 2P	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	Lei			35,0
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			50,60
	1	Muncitor	h-om	2,0000	25,30	50,60
		Total	Lei			50,6
26	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			93,50
	1	Muncitor	h-om	2,7400	25,30	69,32
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0900	32,00	2,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	40,00	14,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	50,00	0,50
		Total	Lei			93,5
27		Demaror electromagnetice ,KMN - 34012,Ubobina-230V,40A	buc			105,00
	3745745755	Demaror electromagnetice ,KMN -34012,Ubobina-230V,40A	buc	1,0000	105,00	105,00
		Total	Lei			105,0
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			333,21
	1	Muncitor	h-om	12,4000	25,30	313,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	50,00	19,50
		Total	Lei			1 742,7
29		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			4,50
	43567475477	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	4,50	4,50
		Total	Lei			2 070,0
30		Cablu APV 1x16	m			3,00
	01225444	Cablu APV 1x16	m	1,0000	3,00	3,00
		Total	Lei			150,0
31		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			9,00
	4356007475477	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,0000	9,00	9,00
		Total	Lei			90,0
32		Cablu AVVG 3x25 mm2	m			19,00
	4356007477	Cablu AVVG 3x25 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
		Total	Lei			57,0
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 232,14
	1	Muncitor	h-om	34,7000	25,30	878,29
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 500,00	750,00
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	34,29
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	2,00	43,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	448,21
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	50,00	10,71
		Total	Lei			312,5
34		Tub metalic cu izolatie PVC 25 mm	m			20,00
	000424247	Tub metalic cu izolatie PVC 25 mm	m	1,0000	20,00	20,00
		Total	Lei			280,0
35	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice	buc			127,93

1	2	3	4	5	6	7
		(epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				
	1	Muncitor	h-om	5,0500	25,30	127,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	50,00	0,17
		Total	Lei			1 535,2
36		Tub retractabil 12-3	buc			5,00
	0001558	Tub retractabil 12-3	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	Lei			40,0
37		Manusa termoretractabila 2P D25	buc			14,00
	00242474	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	1,0000	14,00	14,00
		Total	Lei			28,0
38		Manusa termoretractabila 3P D25	buc			16,00
	0024552474	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	1,0000	16,00	16,00
		Total	Lei			32,0
39	08-02-158-14	Cap izolat uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			29,60
	1	Muncitor	h-om	1,1500	25,30	29,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	Lei			296,0
40		Papuc de cablu A 25	buc			12,00
	0012424	Papuc de cablu A 25	buc	1,0000	12,00	12,00
		Total	Lei			120,0
41		Conectoare Forbox D6mm	buc			0,40
	001244	Conectoare Forbox D6mm	buc	1,0000	0,40	0,40
		Total	Lei			184,0
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			60,20
	1	Muncitor	h-om	2,3400	25,30	59,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	Lei			9 030,3
43		Corp de iluminat LED 40 W 3 ani garantie	buc			330,00
	32538836472	Corp de iluminat LED 40 W 3 ani garantie	buc	1,0000	330,00	330,00
		Total	Lei			49 500,0
44	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			60,20
	1	Muncitor	h-om	2,3400	25,30	59,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	Lei			4 816,2
45		Corp de iluminat LED 60 W 3 ani garantie	buc			633,30
	325388364721	Corp de iluminat LED 60W 3 ani garantie	buc	1,0000	633,30	633,30
		Total	Lei			50 664,0
46	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			91,27
	1	Muncitor	h-om	3,4100	25,30	86,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	40,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	Lei			20 992,8
47		Consola cu un brat	buc			60,75
	34654773	Consola cu un brat	buc	1,0000	60,75	60,75
		Total	Lei			13 972,5
48	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			607,50
	1	Muncitor	h-om	19,0000	25,30	480,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	32,00	18,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	2,00	16,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	83,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	8,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			72,9
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			703,23
	1	Muncitor	h-om	20,1000	25,30	508,53
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	2,00	16,40
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	30,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	Lei			2 109,7
		3. Utilaj				
50		Dulap BZUM-TF-25A	buc			720,00
	437457455557	Dulap BZUM-TF-25A	buc	1,0000	720,00	720,00
		<i>Total</i>	Lei			720,0
51		Contoare electronic 220 V	buc			417,00
	75475437474	Contoare electronic ZCG 112 ASe 220 V	buc	1,0000	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,0
52		Dulap IP54 ИИМII 2-3	buc			170,00
	5465475682	Dulap IP54 ИИМII 2-3	buc	1,0000	170,00	170,00
		<i>Total</i>	Lei			170,0
53		Taimer 16A	buc			300,00
	7457586989	Taimer 16A	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	Lei			300,0

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.