

**Reconstruirea acoperisului (din
tip plat in sarpanta) blocului
alimentar cu nr. cad.
0100214.147.05 mun.Chisinau №
793-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Bloc alimeBloc alimentar. Acoperisul. Lucrari de constructie generale(marca SA)

Valoarea de deviz 279 193,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centura de beton				
1	RpCG29C	Demolarea parapetului de zidarie , exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,67	142,45 140,86	950,15 939,55
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	8,45	1 367,82 189,03	11 558,11 1 597,31
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	152,60	15,96 3,53	2 436,16 538,98
4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	347,10	14,93 2,50	5 182,29 866,79

1	2	3	4	5	6	7
5	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	50,56	72,98 42,80	3 689,67 2 164,10
		<i>Total</i>	lei			23 816,38
		Total Centura de beton Inclusiv salariu				23 816,38 6 106,73
		2. Acoperis				
6	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,05	1 790,60 185,82	1 880,13 195,11
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5	m3	0,20	1 362,05 189,05	272,41 37,81
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,00	22,88 7,49	137,26 44,94
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,36	5 171,59 859,28	38 062,88 6 324,30
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,36	307,22 30,34	2 261,15 223,29
11	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	302,50	19,52 16,76	5 906,01 5 071,21
12	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	2,42	1 143,59 253,67	2 767,48 613,88
13	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,42	1 084,20 112,76	2 623,76 272,88

1	2	3	4	5	6	7
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	302,50	18,72 8,92	5 661,63 2 697,36
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip LIDER)	m2	302,50	195,62 41,02	59 176,37 12 408,53
16	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falțuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m	m2	52,60	443,14 144,82	23 309,01 7 617,69
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,52	35,77 6,10	54,37 9,27
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,52	307,77 30,27	467,81 46,01
19	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	52,60	28,13 19,62	1 479,60 1 031,93
20	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapadă,	kg	48,40	8,07 7,49	390,74 362,40
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv Dn 100 cu aplicare "puran"	m	56,60	234,09 10,70	13 249,66 605,68
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv Dn 100 cu aplicare "puran"	m	42,00	200,97 12,48	8 440,69 524,35
		<i>Total</i>	lei			166 140,96
		Total Acoperis Inclusiv salariu				166 140,96 38 086,64

		Total	lei	189 957,34
		Asigurări medicale și sociale	22,5 %	9 943,51
		Cheltuieli de transport	5 %	7 185,33
		Total		207 086,18
		Cheltuieli de regie	7 %	14 496,03
		Total		221 582,21

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5 %			11 079,11
		Total				232 661,32
		T.V.A.	20 %			46 532,26
						279 193,58
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				44 193,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)