

## Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 reparatie acoperis

Valoarea de deviz 167972 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatii</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)  | m2   | 11.10                                 | 41.63<br>38.63                        | 462.12<br>428.82       |
| 2      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat | m2   | 57.30                                 | 11.59<br>2.31                         | 664.19<br>132.16       |
| 3      | RpCI34A2                    | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)                               | m2   | 46.20                                 | 225.72<br>65.16                       | 10428.17<br>3010.20    |
| 4      | RpCI34D2                    | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)   | m2   | 11.10                                 | 242.76<br>78.99                       | 2694.64<br>876.84      |
| 5      | CK18C                       | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)   | m    | 22.20                                 | 49.49<br>14.99                        | 1098.71<br>332.81      |

| 1  | 2       | 3  | 4     | 5      | 6                 | 7                           |
|----|---------|--|-------|--------|-------------------|-----------------------------|
| 6  | CE25A   | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice   | m     | 22.20  | 25.31<br>20.18    | 561.86<br>448.02            |
|    |         | <b>Total Acoperis din membrane bituminoase la intrari<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                   | <b>15909.71<br/>5228.84</b> |
|    |         | <b>1.2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata</b>   |       |        |                   |                             |
| 7  | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.   | m2    | 103.00 | 14.41<br>14.41    | 1484.74<br>1484.74          |
| 8  | RpCH32C | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2    | 103.00 | 11.88<br>10.38    | 1223.52<br>1069.02          |
| 9  | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.  | m     | 14.80  | 8.57<br>8.07      | 126.87<br>119.47            |
| 10 | CE30A   | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 (zero) se iau dupa proiect.   | m2    | 129.50 | 73.63<br>17.01    | 9535.05<br>2202.76          |
| 11 | CN50C   | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.   | 100m2 | 1.30   | 1305.22<br>182.21 | 1696.78<br>236.87           |
| 12 | CN51E   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.  | 100m2 | 1.30   | 3696.16<br>599.66 | 4805.01<br>779.56           |
| 13 | CE06A1  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=8-10mm, gr. min. 0.4mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2    | 129.50 | 353.08<br>89.37   | 45723.61<br>11573.80        |
| 14 | CK26B   | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori,   | m     | 203.00 | 130.56<br>23.06   | 26504.49<br>4681.99         |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5        | 6               | 7                             |
|----|---------|---|----|----------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | elemente de inchidere, dolii, etc.  |    |          |                 |                               |
| 15 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m  | 14.80    | 293.93<br>17.30 | 4350.10<br>256.01             |
| 16 | CB14C   | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                               | m2 | 80.00    | 67.79<br>34.60  | 5422.88<br>2767.68            |
|    |         | <b>Total Captusirea tavanelor cu tabla cutata<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |          |                 | <b>100873.05<br/>25171.91</b> |
|    |         | <b>1.3. Evacuarea deseurilor</b>  |    |          |                 |                               |
| 17 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t  | 3.50     | 72.08<br>72.08  | 252.26<br>252.26              |
| 18 | TsH92B  | Incarcarea molozului in auto  | t  | 3.50     | 64.00<br>64.00  | 224.01<br>224.01              |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t  | 3.50     | 245.10<br>0.00  | 857.85<br>0.00                |
|    |         | <b>Total Evacuarea deseurilor<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |          |                 | <b>1334.12<br/>476.27</b>     |
|    |         | <i>Total</i>  |    | 100.00 + |                 | 118116.88                     |
|    |         | <i>CAS</i>  |    | 24.00 %  |                 | 7410.48                       |
|    |         | <i>Total:</i>   |    | 100.00 + |                 | 125527.37                     |
|    |         | <i>Transport materiale</i>  |    | 4.00 %   |                 | 3329.17                       |
|    |         | <i>Total:</i>   |    | 100.00 + |                 | 128856.54                     |
|    |         | <i>Cheltueli de regie</i>   |    | 6.50 %   |                 | 8375.67                       |
|    |         | <i>Beneficiu</i>  |    | 2.00 %   |                 | 2744.64                       |
|    |         | Total:  |    | 100.00 + |                 | 139977                        |
|    |         | TVA   |    | 20.00 %  |                 | 27995                         |
|    |         | <b>Total deviz:</b>   |    |          |                 | <b>167972</b>                 |

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Beneficiar

DETS Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse N 1 reparatie acoperis

Valoarea de deviz 167972 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse N 1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |                |                       |      |         |                       |                  |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-----------------------|------------------|
| 1. | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 57.27   | 57.66                 | 3302.188         |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 30.012  | 57.66                 | 1730.521         |
| 3. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 64.332  | 57.66                 | 3709.383         |
| 4. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 198.764 | 57.66                 | 11460.732        |
| 5. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 84.122  | 57.66                 | 4850.475         |
| 6. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 3.885   | 57.66                 | 224.009          |
| 7. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 63.628  | 57.66                 | 3668.791         |
| 8. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 15.86   | 57.66                 | 914.488          |
| 9. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 17.628  | 57.66                 | 1016.431         |
|    |                |                       |      |         | <b>Total manopera</b> | <b>30877.017</b> |

### Materiale:

|     |               |  |     |         |         |           |
|-----|---------------|--|-----|---------|---------|-----------|
| 1.  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii                                   | kg  | 36.271  | 12.50   | 453.386   |
| 2.  | 1212121212121 | apa  | m3  | 1.027   | 0.00    | 0.00      |
| 3.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                             | m3  | 0.04    | 5200.00 | 208.00    |
| 4.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 1.335   | 5200.00 | 6942.00   |
| 5.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                  | m3  | 0.008   | 5200.00 | 41.60     |
| 6.  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3  | 0.032   | 5200.00 | 166.40    |
| 7.  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara          | kg  | 7.80    | 35.00   | 273.00    |
| 8.  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                            | kg  | 5.20    | 25.00   | 130.00    |
| 9.  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                   | kg  | 17.19   | 30.90   | 531.171   |
| 10. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj                                   | l   | 0.233   | 30.90   | 7.203     |
| 11. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare             | kg  | 0.052   | 50.00   | 2.60      |
| 12. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat                                      | kg  | 29.90   | 32.00   | 956.80    |
| 13. | 2430226103000 | Chit polimeric                                       | kg  | 3.496   | 30.50   | 106.643   |
| 14. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic                             | kg  | 13.598  | 38.00   | 516.705   |
| 15. | 2462106110601 | Paste antiseptice                                    | kg  | 117.00  | 33.50   | 3919.50   |
| 16. | 2666122800555 | Element de inchidere                                 | buc | 3.049   | 32.00   | 97.562    |
| 17. | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP                     | m2  | 69.812  | 55.70   | 3888.523  |
| 18. | 2682132600472 | Membrane bituminoase Uniflex EKP                     | m2  | 69.812  | 65.80   | 4593.623  |
| 19. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata gr. min. 0.4mm     | m2  | 156.371 | 180.00  | 28146.834 |
| 20. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                       | kg  | 81.585  | 40.00   | 3263.40   |
| 21. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass         | m   | 16.006  | 118.00  | 1888.732  |

|                                       |               |  |     |         |        |                  |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|---------|--------|------------------|
| 22.                                   | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6  | kg  | 44.192  | 24.00  | 1060.606         |
| 23.                                   | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv   | m   | 203.00  | 105.00 | 21315.00         |
| 24.                                   | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m   | 23.31   | 30.00  | 699.30           |
| 25.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg  | 16.74   | 26.00  | 435.24           |
| 26.                                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc | 945.20  | 0.50   | 472.60           |
| 27.                                   | 2874115837745 | Suruburi   | buc | 152.44  | 0.30   | 45.732           |
| 28.                                   | 2874115837746 | Suruburi mecanice  | buc | 679.875 | 1.00   | 679.875          |
| 29.                                   | 2874125886734 | Nituri POP   | buc | 679.875 | 0.50   | 339.938          |
| 30.                                   | 2875274000050 | Elemente de legatura   | buc | 1.524   | 33.00  | 50.305           |
| 31.                                   | 2875274000501 | Cot de jgheab  | buc | 3.049   | 180.00 | 548.784          |
| 32.                                   | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc | 3.049   | 125.00 | 381.10           |
| 33.                                   | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc | 21.342  | 50.00  | 1067.08          |
| 34.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 0.057   | 0.00   | 0.00             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |  |     |         |        | <b>83229.241</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |   |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara  | h-ut | 0.056  | 750.00 | 41.925          |
| 2.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior                | h-ut | 800.00 | 2.50   | 2000.00         |
| 3.                                  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                  | h-ut | 1.146  | 12.00  | 13.752          |
| 4.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                  | h-ut | 8.82   | 50.00  | 441.00          |
| 5.                                  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)              | h-ut | 0.831  | 50.00  | 41.56           |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj         | h-ut | 9.06   | 50.00  | 453.00          |
| 7.                                  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.148  | 40.00  | 5.928           |
| 8.                                  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                     | h-ut | 0.164  | 950.00 | 155.61          |
| 9.                                  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                   | h-ut | 0.903  | 950.00 | 857.85          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |   |      |        |        | <b>4010.625</b> |

|  |  |                            |          |           |
|--|--|----------------------------|----------|-----------|
|  |  | <i>Total</i>               | 100.00 + | 118116.88 |
|  |  | <i>CAS</i>                 | 24.00 %  | 7410.48   |
|  |  | <i>Total:</i>              | 100.00 + | 125527.37 |
|  |  | <i>Transport materiale</i> | 4.00 %   | 3329.17   |
|  |  | <i>Total:</i>              | 100.00 + | 128856.54 |
|  |  | <i>Cheltuieli de regie</i> | 6.50 %   | 8375.67   |
|  |  | <i>Beneficiu</i>           | 2.00 %   | 2744.64   |

|  |  |                     |          |               |
|--|--|---------------------|----------|---------------|
|  |  | Total:              | 100.00 + | 139977        |
|  |  | TVA                 | 20.00 %  | 27995         |
|  |  | <b>Total deviz:</b> |          | <b>167972</b> |

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar

DETS Riscani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor  
Obiect

DETS Riscani

**Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1****reparatie acoperis****(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatii</b><br><b>1.1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)  | m2   |  |                      | 41.63<br>38.63         |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0.4700                                 | 57.66                | 27.10                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.2000                                 | 57.66                | 11.532                 |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0600                                 | 50.00                | 3.00                   |
| 2      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat | m2   |  |                      | 11.59<br>2.31          |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0.0400                                 | 57.66                | 2.306                  |
|        | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif  | kg   | 0.3000                                 | 30.90                | 9.27                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0010                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0003                                 | 50.00                | 0.015                  |
| 3      | RpCI34A2                    | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)<br>Material marunt=1.055      | m2   |  |                      | 225.72<br>65.16        |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0.9200                                 | 57.66                | 53.047                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.2100                                 | 57.66                | 12.109                 |
|        | 2682132600472               | Membrane bituminoase Uniflex EKP  | m2   | 1.1500                                 | 65.80                | 79.832                 |
|        | 2682132600471               | Membrane bituminoase Uniflex EPP  | m2   | 1.1500                                 | 55.70                | 67.578                 |
|        | 1120206201035               | Gaz GPL in butelii  | kg   | 0.6000                                 | 12.50                | 7.912                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0.1000                                 | 50.00                | 5.00                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0.0200                                 | 12.00                | 0.24                   |
| 4      | RpCI34D2                    | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport  | m2   |  |                      | 242.76<br>78.99        |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|--|------|--------|-------|----------------|
|    |               | continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)<br>Material marunt=1.055  |      |        |       |                |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug  | h-om | 1.1600 | 57.66 | 66.886         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.2100 | 57.66 | 12.109         |
|    | 2682132600472 | Membrane bituminoase Uniflex EKP   | m2   | 1.1750 | 65.80 | 81.567         |
|    | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP   | m2   | 1.1750 | 55.70 | 69.047         |
|    | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii   | kg   | 0.6000 | 12.50 | 7.912          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastra  | h-ut | 0.1000 | 50.00 | 5.00           |
|    | 2921140007681 | Arzator cu flacara   | h-ut | 0.0200 | 12.00 | 0.24           |
| 5  | CK18C         | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)  | m    |        |       | 49.49<br>14.99 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0.2600 | 57.66 | 14.992         |
|    | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet   | m    | 1.0500 | 30.00 | 31.50          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6.0000 | 0.50  | 3.00           |
| 6  | CE25A         | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice<br>Material marunt (adeziv, diluant)=1.05 | m    |        |       | 25.31<br>20.18 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug  | h-om | 0.3000 | 57.66 | 17.298         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.0500 | 57.66 | 2.883          |
|    | 2430226103000 | Chit polimeric   | kg   | 0.1500 | 30.50 | 4.804          |
|    | 2413337345800 | Solutie de amorsaj   | l    | 0.0100 | 30.90 | 0.324          |
|    |               | <b>1.2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata</b>   |      |        |       |                |
| 7  | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                       | m2   |        |       | 14.41<br>14.41 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0.1300 | 57.66 | 7.496          |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0.1200 | 57.66 | 6.919          |
| 8  | RpCH32C       | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   |        |       | 11.88<br>10.38 |
|    | 7124010010700 | Dulgher  | h-om | 0.0900 | 57.66 | 5.189          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.0900 | 57.66 | 5.189          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastra  | h-ut | 0.0300 | 50.00 | 1.50           |
| 9  | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.  | m    |        |       | 8.57<br>8.07   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu   | h-om | 0.0900 | 57.66 | 5.189          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.0500 | 57.66 | 2.883          |
|    | 2922140006703 | Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100 | 50.00 | 0.50           |
| 10 | CE30A         | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la    | m2   |        |       | 73.63<br>17.01 |

| 1  | 2                  | 3   | 4     | 5       | 6       | 7                       |
|----|--------------------|---|-------|---------|---------|-------------------------|
|    |                    | constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 (zero) se iau dupa proiect.  |       |         |         |                         |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher   | h-om  | 0.2250  | 57.66   | 12.974                  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0.0700  | 57.66   | 4.036                   |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase   | m3    | 0.0100  | 5200.00 | 52.00                   |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg    | 0.1200  | 26.00   | 3.12                    |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0.0300  | 50.00   | 1.50                    |
| 11 | CN50C              | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.  | 100m2 |         |         | 1305.22<br><hr/> 182.21 |
|    | 9310060019930      | Muncitor  | h-om  | 3.1600  | 57.66   | 182.206                 |
|    | 1212121212121      | apa   | m3    | 0.7900  | 0.00    | 0.00                    |
|    | 2124117000002      | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara   | kg    | 6.0000  | 35.00   | 210.00                  |
|    | 2430127317192      | Diamoniu fosfat   | kg    | 23.0000 | 32.00   | 736.00                  |
|    | 2430116104841      | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare  | kg    | 0.0400  | 50.00   | 2.00                    |
|    | 2320166200755      | Petrol distilat tip 0/200   | kg    | 4.0000  | 25.00   | 100.00                  |
|    | 2410520006700      | Automacara  | h-ut  | 0.0230  | 750.00  | 17.25                   |
|    | 2952270002921      | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)   | h-ut  | 0.1140  | 40.00   | 4.56                    |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t   | h-ut  | 0.0560  | 950.00  | 53.20                   |
| 12 | CN51E              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.   | 100m2 |         |         | 3696.16<br><hr/> 599.66 |
|    | 9310060019930      | Muncitor  | h-om  | 10.4000 | 57.66   | 599.664                 |
|    | 2462106110601      | Paste antiseptice   | kg    | 90.0000 | 33.50   | 3015.00                 |
|    | 2410520006700      | Automacara  | h-ut  | 0.0200  | 750.00  | 15.00                   |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t   | h-ut  | 0.0700  | 950.00  | 66.50                   |
| 13 | CE06A1             | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=8-10mm, gr. min. 0.4mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05 | m2    |         |         | 353.08<br><hr/> 89.37   |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu  | h-om  | 1.4500  | 57.66   | 83.607                  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0.1000  | 57.66   | 5.766                   |
|    | 2710403642000      | Tabla zincata ondulata sau cutata gr. min. 0.4mm  | m2    | 1.1500  | 180.00  | 217.35                  |
|    | 2710403643220      | Tabla zincata plana de 0,75 mm  | kg    | 0.6000  | 40.00   | 25.20                   |
|    | 2874125886734      | Nituri POP  | buc   | 5.0000  | 0.50    | 2.625                   |
|    | 2874115837746      | Suruburi mecanice   | buc   | 5.0000  | 1.00    | 5.25                    |
|    | 2710703434927      | Otel lat 30 x 6   | kg    | 0.3250  | 24.00   | 8.19                    |
|    | 2430226103064      | Snur profilat din mastic  | kg    | 0.1000  | 38.00   | 3.99                    |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0.0220  | 50.00   | 1.10                    |
| 14 | CK26B              | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori, elemente de  | m     |         |         | 130.56<br><hr/> 23.06   |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6       | 7                        |
|----|---------------|---|------|---------|---------|--------------------------|
|    |               | inchidere, dolii, etc.  |      |         |         |                          |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0.3200  | 57.66   | 18.451                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.0800  | 57.66   | 4.613                    |
|    | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv  | m    | 1.0000  | 105.00  | 105.00                   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4.0000  | 0.50    | 2.00                     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0100  | 50.00   | 0.50                     |
| 15 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1.03  | m    |         |         | 293.93<br>-----<br>17.30 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0.3000  | 57.66   | 17.298                   |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  | m    | 1.0500  | 118.00  | 127.617                  |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc  | 1.4000  | 50.00   | 72.10                    |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere  | buc  | 0.2000  | 32.00   | 6.592                    |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura  | buc  | 0.1000  | 33.00   | 3.399                    |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan   | buc  | 0.2000  | 125.00  | 25.75                    |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab   | buc  | 0.2000  | 180.00  | 37.08                    |
|    | 2874115837745 | Suruburi  | buc  | 10.0000 | 0.30    | 3.09                     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0200  | 50.00   | 1.00                     |
| 16 | CB14C         | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                               | m2   |         |         | 67.79<br>-----<br>34.60  |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0.6000  | 57.66   | 34.596                   |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0.0005  | 5200.00 | 2.60                     |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0.0001  | 5200.00 | 0.52                     |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0.0005  | 5200.00 | 2.60                     |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3   | 0.0004  | 5200.00 | 2.08                     |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0.0150  | 26.00   | 0.39                     |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior  | h-ut | 10.0000 | 2.50    | 25.00                    |
|    |               | <b>1.3. Evacuarea deseurilor</b>  |      |         |         |                          |
| 17 | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |         |         | 72.08<br>-----<br>72.08  |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0.2500  | 57.66   | 14.415                   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 1.0000  | 57.66   | 57.66                    |
| 18 | TsH92B        | Incarcarea molozului in auto  | t    |         |         | 64.00<br>-----<br>64.00  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1.1100  | 57.66   | 64.003                   |
| 19 | TsI50B5       | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t    |         |         | 245.10<br>-----<br>0.00  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0.2580  | 950.00  | 245.10                   |

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.  
(functia, semnatura)

Beneficiar DETS Riscani  
(functia, semnatura)