

**Lucrari de reparatie capitala la  
institutiile de invatamint subordonate**  
**DETS sec.Botanica**

(denumirea obiectivului)

Antreprenor



Beneficiar

DETS sec.Botanica

/()

**DEVIZ №**

Valoarea de deviz 506 796 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

<b>1. Gradinita nr. 104</b>						
1	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru susținere sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton	kg	416,50	27,76 12,11	11 562,36 5 044,09
2	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplatie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	36,00	79,21 63,43	2 851,48 2 283,34
3	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	buc	60,00	26,53 11,53	1 591,92 691,92
4	CE06A1	Invelitori din tabla profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	45,00	216,71 89,37	9 751,79 4 021,79
5	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	50,00	50,37 43,24	2 518,40 2 162,25

**Total Gradinita nr. 104****28 275,95**

<b>2. Gradinita nr.98</b>						
6	RpCO56A	Demontari: timplatie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,45	24,19 24,19	422,08 422,08
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canături la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avind suprafața tocoului peste 2,5 mp	m2	14,83	893,27 32,27	13 247,16 478,58
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai puțin de 5 camere) avînd profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistență la lovitură inclusiv armaturile avînd grosimea de cel puțin 1,5 mm și accesoriile necesare usilor de intrare, montate în zidarie la construcții cu înalțimea pînă la 35 m inclusiv	m2	2,62	1 345,09 46,66	3 524,14 122,24
9	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	347,93	347,93

1	2	3	4	5	6	7
					144,15	144,15
10	CK26A	Glasuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm	m	7,20	135,28 20,82	974,05 149,91
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	7,20	144,50 5,21	1 040,37 37,48
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	12,27	15,56 15,55	190,97 190,85
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	31,54	43,39 38,06	1 368,56 1 200,48
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	38,34	55,65 48,43	2 133,61 1 856,65
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuala de un stral) cu amestec uscat de ipsos: glasuri plane de ferestre si usi	m2	12,27	85,00 57,14	1 042,90 701,15
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,27	21,64 11,51	265,52 141,27
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,27	4,24 1,74	51,98 21,33
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	12,27	36,47 31,72	447,44 389,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,27	4,24 1,74	51,98 21,33
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,27	51,99 39,80	637,86 488,38

**Total Gradinita nr.98**

25 746,55

3. Gradinita 180						
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	69,92	24,21 24,21	1 692,90 1 692,90
22	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	65,24	893,27	58 277,12 2 106,32
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la loviturile inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	4,68	1 345,12 46,69	6 295,16 218,53
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	144,15	695,86 288,30



1	2	3	4	5	6	7
25	CK26A	Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm	m	33,80	135,28 20,74	4 572,54 701,14
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	33,40	144,47 5,18	4 825,26 172,98
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	35,23	15,57 15,56	548,69 548,34
28	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	108,08	43,56 38,06	4 707,96 4 113,46
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	140,88	56,00 48,43	7 889,44 6 823,48
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	35,23	84,99 57,14	2 994,30 2 012,91
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasilitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,23	21,66 11,54	763,12 406,50
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,23	4,23 1,73	149,12 61,12
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	35,23	36,45 31,70	1 284,13 1 116,87
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,23	4,23 1,73	149,12 61,12
35	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,23	51,97 39,79	1 830,78 1 401,71

Total Gradinita 180

96 675,50

4. Gimnaziului nr. 31						
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	67,60	24,22 24,22	1 637,54 1 637,54
37	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	47,37	893,30 32,29	42 315,50 1 529,72
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la loviturii inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesorii necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	20,23	135,28 46,72 10166000008 2078	27 212,33 945,05 3 206,23 492,41
39	CK26A	Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm	m	23,70	135,28 46,72 10166000008 2078	3 206,23 492,41
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	23,40	144,46	3 380,46 121,08

1	2	3	4	5	6	7
					5,17	
41	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00	347,93 144,15	1 391,72 576,60
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	27,90	15,57 15,56	434,46 434,18
43	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	68,99	43,56 38,06	3 005,14 2 625,84
44	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	92,54	55,97 48,44	5 179,61 4 482,49
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	27,90	85,00 57,14	2 371,47 1 594,30
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasilitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,90	21,65 11,53	604,17 321,74
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,90	4,23 1,74	118,13 48,43
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurosif" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,90	36,45 31,70	1 016,97 884,50
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,90	4,23 1,74	118,13 48,43
50	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,90	51,97 39,78	1 449,83 1 109,95

Total Gimnaziului nr. 31

93 441-69

5. Gimnaziului nr. 49						
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	55,23	24,22 24,22	1 337,72 1 337,72
52	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	17,01	893,31 32,30	15 195,14 549,50
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la loviturile inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesorioarele necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	38,22	1 345,12 46,71	51 410,62 1 785,15
54	CK26A	Gafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm	m	1,80	135,27 20,50	243,48 36,90
55	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	1,80	144,41 5,12	259,94 9,22

1	2	3	4	5	6	7
56	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00	347,93 144,15	1 391,72 576,60
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	6,00	15,58 15,57	93,47 93,41
58	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,80	43,30 38,06	944,04 829,73
59	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	14,00	32,88 28,83	460,38 403,62
60	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	7,80	55,65 48,42	434,07 377,68
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,00	85,04 57,18	510,22 343,08
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv straturi de amorsaj	m2	6,00	21,66 11,53	129,94 69,19
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00	4,23 1,73	25,38 10,38
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,00	36,46 31,71	218,77 190,28
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00	4,23 1,73	25,38 10,38
66	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie sposa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	51,97 39,78	311,80 238,71

Total Gimnaziului nr. 49 72 992,07

6. L.T. "Gloria"						
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	50,04	24,22 24,22	1 212,02 1 212,02
68	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla Crezet)	m2	50,04	893,28 32,29	44 699,86 1 615,63
69	CK26A	Grafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm	m	28,80	135,28 20,74	3 896,13 597,36
70	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	19,20	144,49 5,20	2 774,13 99,76
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	19,80	15,59 15,58	308,68 308,48

1	2	3	4	5	6	7
72	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervaazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	64,80	43,28 38,06	2 804,35 2 466,12
73	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervaazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	79,20	55,91 48,44	4 428,03 3 836,12
74	CF61A	Drisuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	19,80	84,99 57,14	1 682,84 1 131,29
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,80	21,66 11,53	428,80 228,33
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,80	4,22 1,72	83,52 34,02
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	19,80	36,46 31,71	721,94 627,92
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,80	4,22 1,72	83,52 34,02
79	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,80	51,96 39,78	1 028,84 787,64
<b>Total L.T. "Gloria"</b>						<b>64 152,66</b>

Прямые затраты	lei	381 273
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	17 771
Transport	1,00 %	3 021
Cheltuieli de regie	4,00 %	16 083
Beneficiu	1,00 %	4 182
Total	100,00 +	422 330
TVA	20,00 %	84 466

**Total deviz:** **506 796**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

