

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1770297763668/ 21561390 din 05.02.2026				
Denumirea procedurii de achiziție: «Servicii de instalare a surselor de alimentare neîntreruptibilă (UPS)»				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
		Lotul 1.		
51110000-6	1.1.Instalarea utilajului UPS VERTIV LIEBERT EXM2 100kVA	Conform caietului de sarcini atașat.	Instalarea / rodajul utilajului UPS - Blocul 3 et.2 Angiograf Conectarea modulelor de putere Conectarea panourilor de comanda Conectarea sistemului de monitorizare Testarea si conectarea acumulatorilor la UPS Conectarea UPS la rețeaua de alimentare Testarea UPS Elaborarea actului de PIF(proces-verbal de punere în funcțiune) SERVICII: Verificarea inițială a echipamentului Inspectarea vizuală a UPS-ului și a accesoriilor furnizate (cablu de alimentare, baterii, panou de control, documentație tehnică). Confirmarea integrității fizice și a eventualelor daune apărute în timpul transportului/depozitării. Verificarea compatibilității cu sistemul electric existent (tensiune, faze, protecții). Pregătirea locației pentru instalare Asigurarea spațiului necesar pentru UPS și baterii, conform normelor producătorului. Verificarea ventilației și condițiilor ambientale (temperatură, umiditate). Pregătirea liniilor de alimentare, cablurilor de ieșire și protecțiilor electrice corespunzătoare. Instalarea UPS-ului Montarea fizică a unității și a bateriilor în locația desemnată. Conectarea cablurilor de intrare și ieșire conform schemei electrice aprobate. Verificarea corectitudinii împământării și legăturilor electrice. Punerea în funcțiune Pornirea UPS-ului conform procedurilor producătorului. Setarea parametrilor de operare (tensiune nominală, frecvență, praguri de alarmă, curenți de protecție). Testarea funcțiilor principale: alimentare normală, trecere pe baterie, revenire la rețea, protecții de suprasarcină și scurtcircuit. Verificarea comunicării cu echipamentele de monitorizare și afișajul statusului (dacă este disponibil). Testarea bateriilor Verificarea tensiunii nominale și curentului bateriilor. Test de descărcare parțială pentru confirmarea funcționării corecte și a autonomiei bateriilor. Emiterea recomandărilor pentru întreținerea și înlocuirea bateriilor, dacă este cazul. Documentație și instruire Emiterea actelor de prestare a serviciilor după finalizarea instalării și testelor. Furnizarea unui raport tehnic detaliat care să includă: Parametrii măsurați, teste efectuate și rezultate. Recomandări de întreținere și exploatare. Observații privind eventuale probleme sau ajustări necesare. Instruirea personalului beneficiarului privind operarea UPS-ului și procedurile de urgență. Obligații suplimentare ale prestatorului Asigurarea calitatea serviciilor conform specificațiilor producătorului și normelor legale în vigoare.	

511100 00-6	1.2.Instalarea utilajului UPS VERTIV LIEBERT APM 120kVA	Conform caietului de sarcini atașat.	Instalarea / rodajul utilajului UPS - Blocul 2 et.1 Tomograf Conectarea modulelor de putere Conectarea panourilor de comanda Conectarea sistemului de monitorizare Testarea si conectarea acumulatorilor la UPS Conectarea UPS la rețeaua de alimentare Testarea UPS Elaborarea actului de PIF(proces-verbal de punere în funcțiune) SERVICII: Verificarea inițială a echipamentului Inspectarea vizuală a UPS-ului și a accesoriilor furnizate (cablu de alimentare, baterii, panou de control, documentație tehnică). Confirmarea integrității fizice și a eventualelor daune apărute în timpul transportului/depozitării. Verificarea compatibilității cu sistemul electric existent (tensiune, faze, protecții). Pregătirea locației pentru instalare Asigurarea spațiului necesar pentru UPS și baterii, conform normelor producătorului. Verificarea ventilației și condițiilor ambientale (temperatură, umiditate). Pregătirea liniilor de alimentare, cablurilor de ieșire și protecțiilor electrice corespunzătoare. Instalarea UPS-ului Montarea fizică a unității și a bateriilor în locația desemnată. Conectarea cablurilor de intrare și ieșire conform schemei electrice aprobate. Verificarea corectitudinii împământării și legăturilor electrice. Punerea în funcțiune Pornirea UPS-ului conform procedurilor producătorului. Setarea parametrilor de operare (tensiune nominală, frecvență, praguri de alarmă, curenți de protecție). Testarea funcțiilor principale: alimentare normală, trecere pe baterie, revenire la rețea, protecții de suprasarcină și scurtcircuit. Verificarea comunicării cu echipamentele de monitorizare și afișajul statusului (dacă este disponibil). Testarea bateriilor Verificarea tensiunii nominale și curentului bateriilor. Test de descărcare parțială pentru confirmarea funcționării corecte și a autonomiei bateriilor. Emiterea recomandărilor pentru întreținerea și înlocuirea bateriilor, dacă este cazul. Documentație și instruire Emiterea actelor de prestare a serviciilor după finalizarea instalării și testelor. Furnizarea unui raport tehnic detaliat care să includă: Parametrii măsurați, teste efectuate și rezultate. Recomandări de întreținere și exploatare. Observații privind eventuale probleme sau ajustări necesare. Instruirea personalului beneficiarului privind operarea UPS-ului și procedurile de urgență Obligații suplimentare ale prestatorului Asigurarea calitatea serviciilor conform specificațiilor producătorului și normelor legale în vigoare.	
----------------	--	---	--	--

Semnat:_____

Nume: Veaceslav David

În calitate de: director

Ofertantul: Synotech Global Services SRL