

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 69 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)                                          | m2   |         |          | 169,183<br>46,200 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 42,00    | 46,200            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 85,00    | 88,425            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,4000  | 3,00     | 19,392            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4100  | 22,00    | 9,110             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,020             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0018  | 25,00    | 0,045             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0168  | 50,00    | 0,840             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0630  | 50,00    | 3,150             |
|    |                | <b>3. зал репетиции</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                   |
|    |                | <b>3.1. стены</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 70 | RpCJ35B        | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (демонтаж шт-ки)                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 45,736<br>45,360  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400  | 42,00    | 22,680            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400  | 42,00    | 22,680            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,376             |
| 71 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка от извести)                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 11,590<br>11,340  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 42,00    | 5,040             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 42,00    | 6,300             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,250             |
| 72 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен средней толщ. 2 см) | m2   |         |          | 96,700<br>71,400  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3300  | 42,00    | 55,860            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3700  | 42,00    | 15,540            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240  | 1 050,00 | 25,200            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,100             |
| 73 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 3,010<br>1,260    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 42,00    | 1,260             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,500             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250             |
| 74 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью.)                     | m2   |         |          | 65,920<br>51,240  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200  | 42,00    | 51,240            |
|    | 2653102100831  | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 2,00     | 14,280            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 25,00    | 0,400             |
| 75 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)                                       | m2   |         |          | 26,265<br>23,100  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 42,00    | 18,900            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 42,00    | 4,200             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 3,00     | 3,165             |
| 76 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 3,010<br>1,260    |

*St. Cereș*

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 42,00 | 1,260              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 10,00 | 1,500              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,250              |
| 77 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)                                                                                                             | m2   |         |       | 35,050<br>23,100   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 42,00 | 23,100             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 28,00 | 11,200             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,750              |
|    |                | <b>3.2. потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |                    |
| 78 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2   |         |       | 174,242<br>106,680 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,3000  | 42,00 | 96,600             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 42,00 | 7,980              |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 42,00 | 2,100              |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 78,00 | 28,860             |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm l.=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,8600  | 26,70 | 22,962             |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm l.=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2700  | 19,00 | 5,130              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 45,0000 | 0,10  | 4,500              |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletare 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10  | 2,000              |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,2000  | 2,50  | 3,000              |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,4400  | 0,25  | 1,110              |
| 79 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 2,760<br>1,260     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 42,00 | 1,260              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 10,00 | 1,500              |
| 80 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)                                                                                                      | m2   |         |       | 26,290<br>23,100   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 42,00 | 18,900             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 42,00 | 4,200              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 3,00  | 3,165              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,025              |
| 81 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 2,760<br>1,260     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 42,00 | 1,260              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 10,00 | 1,500              |
| 82 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)                                                                                                            | m2   |         |       | 41,680<br>28,980   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6900  | 42,00 | 28,980             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 28,00 | 11,200             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,750              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 10,00 | 0,500              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,250              |
| 83 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка багетов)                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |       | 20,136<br>8,736    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5200  | 42,00 | 8,736              |
|    | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 8,00  | 8,400              |
|    | 24621061098814 | клей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 25,00 | 3,000              |
|    |                | <b>3.3. полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6        | 7                        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------------------|
| 84 | RpCR17A        | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окразка эмалью старых, ранее окрашенных полов)                                                                                                                                                 | m2      |          |          | 28,090<br>16,800         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,4000   | 42,00    | 16,800                   |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0800   | 18,00    | 1,440                    |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,1000   | 0,00     | 0,000                    |
|    | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,1900   | 45,00    | 8,550                    |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 0,5000   | 1,50     | 0,750                    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0300   | 10,00    | 0,300                    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0100   | 25,00    | 0,250                    |
| 85 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамогранита плиток на клею (сухая смесь))                                                                                               | m2      |          |          | 169,183<br>46,200        |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 1,1000   | 42,00    | 46,200                   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                        | m2      | 1,0300   | 85,00    | 88,425                   |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 6,4000   | 3,00     | 19,392                   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,4100   | 22,00    | 9,110                    |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 20,0000  | 0,10     | 2,020                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0018   | 25,00    | 0,045                    |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0168   | 50,00    | 0,840                    |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0630   | 50,00    | 3,150                    |
|    |                | <b>3.4. двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |          |                          |
| 86 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери).                                                                                                                                                              | m2      |          |          | 17,640<br>17,640         |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,2100   | 42,00    | 8,820                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2100   | 42,00    | 8,820                    |
| 87 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей | m2      |          |          | 1 137,820<br>34,020      |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,7300   | 42,00    | 30,660                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,0800   | 42,00    | 3,360                    |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                       | m2      | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,000                |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 4,0000   | 0,10     | 0,400                    |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 0,6000   | 1,50     | 0,900                    |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw      | 1,0000   | 2,00     | 2,000                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0200   | 25,00    | 0,500                    |
|    |                | <b>3.5. электрическая часть</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          |                          |
| 88 | 08-02-412-2    | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг5*2,5                                                                                                                                                                                                 | 100 m   |          |          | 4 257,800<br>282,800     |
|    | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 6,7400   | 42,00    | 282,800                  |
|    | 00222202020    | кабель ВВГнг(А)-FR 5x4                                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 100,0000 | 39,75    | 3 975,000                |
| 89 | 08-02-412-1    | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг3*1,5                                                                                                                                                                                                 | 100 m   |          |          | 1 335,658<br>235,658     |
|    | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 5,6100   | 42,00    | 235,658                  |
|    | 24             | кабель ВВГнг(А) LS 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                             | m       | 100,0000 | 11,00    | 1 100,000                |
| 90 | 08-02-412-1    | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг3*2,5                                                                                                                                                                                                 | 100 m   |          |          | 1 645,589<br>235,589     |
|    | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 5,6100   | 42,00    | 235,589                  |
|    | 22             | кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                             | m       | 100,0000 | 14,10    | 1 410,000                |
| 91 | 08-03-594-11   | Светильник светодиодный LED 40W                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc |          |          | 34 914,000<br>13 314,000 |
|    | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 317,0000 | 42,00    | 13 314,000               |
|    | 5333           | светильник LED 1*13                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 100,0000 | 216,00   | 21 600,000               |
| 92 | 08-03-591-5    | Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в,10а,BC10-2-ОЭБ                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc |          |          | 6 677,600                |




| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6     | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-----------|
|    | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 32,8000  | 42,00 | 1 377,600 |
|    | 40             | выключатель ВС10-2-ОЭБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 100,0000 | 43,00 | 1 377,600 |
|    | 0001           | распред коробка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 100,0000 | 10,00 | 4 300,000 |
| 93 | 08-03-591-2    | Выключатель: одноклавишный наружной установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc |          |       | 1 000,000 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |       | 6 252,400 |
|    | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 32,2000  | 42,00 | 1 352,400 |
|    | 41             | выключатель ВС10-1-ОЭБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 100,0000 | 39,00 | 1 352,400 |
|    | 0001           | распред коробка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 100,0000 | 10,00 | 3 900,000 |
| 94 | 08-03-591-11   | Розетка наружной установки спаренной с защитной шторки 16А,220В ,IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc |          |       | 1 000,000 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |       | 8 882,800 |
|    | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 73,4000  | 42,00 | 3 082,800 |
|    | 333            | розетка IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 100,0000 | 48,00 | 3 082,800 |
|    | 0001           | распред коробка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 100,0000 | 10,00 | 4 800,000 |
| 95 | 08-02-411-1    | металлорукав д-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m   |          |       | 1 000,000 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |       | 3 807,400 |
|    | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 34,7000  | 42,00 | 1 457,400 |
|    | 96969          | гофра'металлорукав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m       | 100,0000 | 23,50 | 1 457,400 |
|    |                | <b>4. отопление танцевального зала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |       | 2 350,000 |
|    |                | <b>4.1. строительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |       |           |
|    |                | <b>4.1.1. монтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |       |           |
| 96 | Rp1A02F        | Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM-ICMA de 30000 kcal/h cu vas de rupere pentru preparare apa calda AMT 3 sau CAIAC (Установка автоматических моноблочных котлов центрального отопления, отечественных или импортных, с производительностью тип MINITERM-ICMA 30KW | buc     |          |       | 1 590,120 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |       | 1 590,120 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 37,8600  | 42,00 | 1 590,120 |
|    | 2822125730000  | Cazan de incalzire centrala monobloc automatizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 0,00  | 0,000     |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 1,5000   | 0,00  | 0,000     |
| 97 | 1A24C          | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reseaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm ( устройство гребенки                                                                                                                                                                      | buc     |          |       | 435,810   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |       | 126,000   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 3,0000   | 42,00 | 126,000   |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 3,0000   | 5,00  | 15,000    |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,3100   | 37,00 | 11,470    |
|    | 2874115818414  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 12,0000  | 2,50  | 30,000    |
|    | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 12,0000  | 2,50  | 30,000    |
|    | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 12,0000  | 2,50  | 30,000    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 4,2400   | 28,00 | 118,720   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3      | 1,5600   | 28,00 | 43,680    |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 1,8200   | 17,00 | 30,940    |
| 98 | 1A23A          | Filtru de combustibil lichid (Фильтр для жидкого топлива)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     |          |       | 148,960   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |       | 130,200   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 3,1000   | 42,00 | 130,200   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,5300   | 28,00 | 14,840    |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3      | 0,1400   | 28,00 | 3,920     |
| 99 | 1A17B          | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l (расширитель V80l (бак накопитель)                                                                                                                                                                                                                                       | buc     |          |       | 333,940   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |       | 117,600   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 2,8000   | 42,00 | 117,600   |
|    | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 2,0000   | 65,00 | 130,000   |
|    | 2513206622159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,7200   | 37,00 | 26,640    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0400   | 5,00  | 0,200     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0800   | 0,00  | 0,000     |
|    | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 3,0000   | 9,00  | 27,000    |
|    | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 3,0000   | 2,50  | 7,500     |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,2000   | 50,00 | 10,000    |

*Handwritten signature: S. C...*

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7       |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------|
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,000  |
| 100 | 1A38A          | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Установка насоса                                                                                                                                      | buc  |        |       | 173,740 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 92,400  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2000 | 42,00 | 92,400  |
|     | 2521216701000  | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000 | 32,00 | 19,200  |
|     | 2875270000000  | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 6,00  | 12,000  |
|     | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,600   |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 3,00  | 24,000  |
|     | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,600   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2200 | 28,00 | 6,160   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5200 | 28,00 | 14,560  |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 37,00 | 2,220   |
|     |                | <b>4.1.2. трубы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |         |
| 101 | IC36A          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы армированные полипропиленовые отопления, с наружным диаметром до 20 мм) | m    |        |       | 33,110  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 12,600  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 42,00 | 12,600  |
|     | 01             | опора для труб                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,50  | 3,000   |
|     | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 17,00 | 17,510  |
| 102 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, отводы, с наружным диаметром 20 мм, включительно)                            | buc  |        |       | 10,240  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 6,300   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,300   |
|     | 28752741101022 | отводы                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 3,00  | 3,000   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,100   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,090   |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,750   |
| 103 | IC36C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 32 мм)                                 | m    |        |       | 53,790  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 16,800  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 42,00 | 16,800  |
|     | 01             | опора для труб                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,50  | 3,000   |
|     | 25212167100003 | Teava din polietilena sau polipropilena d-32                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 33,00 | 33,990  |
| 104 | IC38C          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm отводы с наружным диаметром 32 мм)                                                                                     | buc  |        |       | 16,090  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 8,820   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 42,00 | 8,820   |
|     | 2875274110103  | отводы                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,000   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,100   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 15,00 | 0,120   |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210 | 50,00 | 1,050   |
| 105 | IC38C          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник с наружным диаметром 32 мм)                                                                                    | buc  |        |       | 22,090  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 8,820   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 42,00 | 8,820   |
|     | 2875274110     | тройник                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,000  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,100   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 15,00 | 0,120   |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210 | 50,00 | 1,050   |
| 106 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (кран                                                                                                                                               | buc  |        |       | 127,620 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 7,560   |

*St. Ceeef*

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|     |                | reguliruuu                                                                                                                                                              |      |        |           |                     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 42,00     | 7,560               |
|     | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,000             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 5,00      | 0,060               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 0,00      | 0,000               |
| 107 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 500мм)                                          | buc  |        |           | 493,015<br>21,000   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 42,00     | 21,000              |
|     | 2822115700000  | Radiator                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 461,00    | 461,000             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030 | 5,00      | 0,015               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 0,00      | 0,000               |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 20,00     | 1,000               |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                              | buc  | 3,0000 | 0,00      | 0,000               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                              | h-ut | 0,2000 | 50,00     | 10,000              |
| 108 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1200 мм)                                                   | buc  |        |           | 941,820<br>27,300   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 42,00     | 27,300              |
|     | 28221157000    | Radiator 1200                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 901,00    | 901,000             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 5,00      | 0,020               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0080 | 0,00      | 0,000               |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 20,00     | 1,000               |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,00      | 0,000               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 50,00     | 12,500              |
| 109 | IB06C          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 мм)                                                   | buc  |        |           | 2 022,625<br>33,600 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 42,00     | 33,600              |
|     | 282211570      | Radiator 2000                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 973,00  | 1 973,000           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 5,00      | 0,025               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 0,00      | 0,000               |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 20,00     | 1,000               |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,00      | 0,000               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 50,00     | 15,000              |
| 110 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением обратка) | buc  |        |           | 72,620<br>7,560     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 42,00     | 7,560               |
|     | 28752742027010 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 65,00     | 65,000              |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 5,00      | 0,060               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 0,00      | 0,000               |
| 111 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением подача)  | buc  |        |           | 72,620<br>7,560     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 42,00     | 7,560               |
|     | 28752742027200 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 65,00     | 65,000              |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 5,00      | 0,060               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 0,00      | 0,000               |
|     |                | <b>4.2. оборудованиe</b>                                                                                                                                                |      |        |           |                     |
| 112 |                | котел в комплекте с теплообменником                                                                                                                                     | buc  |        |           | 12 900,000<br>0,000 |
|     | 0011           | котел                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 12 900,00 | 12 900,000          |
| 113 |                | насос                                                                                                                                                                   | buc  |        |           | 750,000<br>0,000    |
|     | 0022           | насос                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 750,00    | 750,000             |
| 114 |                | фильтр Ду32                                                                                                                                                             | buc  |        |           | 130,000<br>0,000    |
|     | 0033           | фильтр Ду32                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 130,00    | 130,000             |
| 115 |                | бак расширительный на 80 л                                                                                                                                              | buc  |        |           | 1 200,000<br>0,000  |




*Handwritten signature: St. Cseceff*

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 33232          | бак расширитель                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,000 |
| 116 | 323232         | гидрострелка                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |          | 2 000,000 |
|     | 23232          | гидрострелка                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,000 |
|     |                | <b>5. котельная</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |           |
|     |                | <b>5.1. кровля</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |           |
|     |                | <b>5.1.1. демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |
| 117 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis -<br>invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,<br>pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei<br>recuperabile (Разборка элементов крыш -<br>кровли листовые, из асбоцемента,                                            | m2   |         |          | 30,740    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 30,240    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600  | 42,00    | 15,120    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600  | 42,00    | 15,120    |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,500     |
| 118 | RpCH32C        | Desfacerea planseelor din lemn si a<br>elementelor de acoperis - astereala<br>invelitorilor cu sau fara recuperarea<br>materialelor (Разборка стропил                                                                                                        | m2   |         |          | 8,310     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 7,560     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900  | 42,00    | 3,780     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 42,00    | 3,780     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,750     |
|     |                | <b>5.1.2. монтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |           |
| 119 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi<br>(bare) cu tratament antiseptic (Установка<br>элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                                           | m3   |         |          | 4 671,150 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 945,000   |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 20,2500 | 42,00    | 850,500   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 42,00    | 94,500    |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,5000  | 15,00    | 112,500   |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 3 200,00 | 26,667    |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm,<br>calit. a II a                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,9300  | 3 200,00 | 2 973,333 |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200  | 3 200,00 | 386,667   |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg<br>(Поковки)                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,4000  | 15,00    | 51,000    |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0100  | 8,00     | 24,067    |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,0000  | 28,00    | 84,000    |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на<br>автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 250,00   | 37,500    |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Drujba,<br>бензопила)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3300  | 75,00    | 24,688    |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2300  | 25,00    | 5,729     |
| 120 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce,<br>grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита<br>деревянных конструкций: ферм, арок,<br>балок, стропильных балок,<br>подстропильных брусев)                                                                       | m3   |         |          | 115,817   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 35,700    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500  | 42,00    | 35,700    |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000  | 8,00     | 13,600    |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 6,7000  | 8,00     | 53,600    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  | 250,00   | 1,042     |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 150,00   | 8,750     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 250,00   | 3,125     |
| 121 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor<br>din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri<br>brute de rasinoase (24 mm grosime), la<br>constructii obisnuite. Normele resurselor cu<br>valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.<br>(Обрешетка снизу | m2   |         |          | 38,900    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 12,390    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2250  | 42,00    | 9,450     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700  | 42,00    | 2,940     |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 3 200,00 | 22,400    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 28,00    | 3,360     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 250,00   | 0,750     |
| 122 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor<br>din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 38,900    |

*A. Cooray*

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     |                | brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка сверху)                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 12,390               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2250  | 42,00    | 9,450                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700  | 42,00    | 2,940                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 3 200,00 | 22,400               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200  | 28,00    | 3,360                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,750                |
| 123 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, пленка)                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 17,396<br>5,250      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 42,00    | 4,200                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 42,00    | 1,050                |
|     | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 9,00     | 10,661               |
|     | 28752763120001 | Пильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,236                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,250                |
| 124 | CA02B          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка пено-бетона для выравнивания, перекрытия т-20см)                                                                                                               | m3   |         |          | 1 383,450<br>193,200 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,9500  | 42,00    | 165,900              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 42,00    | 27,300               |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250  | 1 150,00 | 1 190,250            |
| 125 | CE06A          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа)  | m2   |         |          | 166,713<br>50,400    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 42,00    | 46,200               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 42,00    | 4,200                |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 95,00    | 114,713              |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  | 0,10     | 0,525                |
|     | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 5,0000  | 0,10     | 0,525                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,550                |
| 126 | CE06A          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(обшивка из профилированного листа) | m2   |         |          | 166,713<br>50,400    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 42,00    | 46,200               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 42,00    | 4,200                |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 95,00    | 114,713              |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  | 0,10     | 0,525                |
|     | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 5,0000  | 0,10     | 0,525                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,550                |
|     |                | <b>5.2. стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                      |
|     |                | <b>5.2.1. демонтаж ные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                      |
| 127 | RpCJ35B        | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc демонтаж штукатурки                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 45,735<br>45,360     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400  | 42,00    | 22,680               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400  | 42,00    | 22,680               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,375                |
|     |                | <b>5.2.2. строительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                      |
| 128 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare scelvisite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 96,700               |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5        | 6        | 7         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
|     |                | executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен средней толщ. 2 см)   |         |          |          | 71,400    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 1,3300   | 42,00    | 55,860    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,3700   | 42,00    | 15,540    |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0240   | 1 050,00 | 25,200    |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0040   | 25,00    | 0,100     |
| 129 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)                                                                                                                                  | m2      |          |          | 2,760     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |         |          |          | 1,260     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,0300   | 42,00    | 1,260     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,1500   | 10,00    | 1,500     |
| 130 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземлюсионными красками в 2 слоя, вручную) | m2      |          |          | 35,550    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |         |          |          | 23,100    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,5500   | 42,00    | 23,100    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                         | kg      | 0,4000   | 28,00    | 11,200    |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc     | 0,5000   | 1,50     | 0,750     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0500   | 10,00    | 0,500     |
|     |                | <b>5.3. полы и лестница</b>                                                                                                                                                                                   |         |          |          |           |
| 131 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонна)     | m3      |          |          | 985,824   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |         |          |          | 239,400   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 5,3000   | 42,00    | 222,600   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,4000   | 42,00    | 16,800    |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                  | kg      | 276,0000 | 1,60     | 448,224   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3      | 0,7450   | 100,00   | 75,571    |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                         | m3      | 0,6850   | 320,00   | 222,629   |
| 132 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамогранита плиток на клею (сухая смесь))                        | m2      |          |          | 169,180   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |         |          |          | 46,200    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1000   | 42,00    | 46,200    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                 | m2      | 1,0300   | 85,00    | 88,424    |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                               | kg      | 6,4000   | 3,00     | 19,392    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,4100   | 22,00    | 9,110     |
|     | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc     | 20,0000  | 0,10     | 2,020     |
|     | 2952160007200  | Utlaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0018   | 25,00    | 0,045     |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0168   | 50,00    | 0,839     |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0630   | 50,00    | 3,150     |
|     |                | <b>5.4. электрическая часть</b>                                                                                                                                                                               |         |          |          |           |
| 133 | 08-02-412-1    | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5                                                                                                                          | 100 m   |          |          | 1 645,582 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |         |          |          | 235,582   |
|     | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 5,6100   | 42,00    | 235,582   |
|     | 22             | кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5                                                                                                                                                                                      | m       | 100,0000 | 14,10    | 1 410,000 |
| 134 | 08-02-412-1    | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5                                                                                                                          | 100 m   |          |          | 1 335,620 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |         |          |          | 235,620   |
|     | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 5,6100   | 42,00    | 235,620   |
|     | 24             | кабель ВВГнг(А) LS 3x1,5                                                                                                                                                                                      | m       | 100,0000 | 11,00    | 1 100,000 |
| 135 | 08-02-411-1    | металлорукав д- 18                                                                                                                                                                                            | 100 m   |          |          | 3 807,400 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |         |          |          | 1 457,400 |
|     | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 34,7000  | 42,00    | 1 457,400 |
|     | 96969          | гофра металлорукав                                                                                                                                                                                            | m       | 100,0000 | 23,50    | 2 350,000 |
| 136 | 08-03-591-5    | Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в, 10а, ВС10-2-ОЭБ                                                                                                                                           | 100 buc |          |          | 6 677,600 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |         |          |          | 1 377,600 |
|     | 1              | Затраты труда                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 32,8000  | 42,00    | 1 377,600 |

CONSTIN  
MAX  
1 377,600

*St. Cecaș*

| 1   | 2            | 3                                                                     | 4       | 5        | 6      | 7          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------|
|     | 40           | выключатель ВС10-2-ОЭБ                                                | buc     | 100,0000 | 43,00  | 4 300,000  |
|     | 0001         | распред коробка                                                       | buc     | 100,0000 | 10,00  | 1 000,000  |
| 137 | 08-03-591-11 | Розетка наружной установки спаренной с защитной шторки 16А,220В ,IP44 | 100 buc |          |        | 8 882,800  |
|     |              |                                                                       |         |          |        | 3 082,800  |
|     | 1            | Затраты труда                                                         | h-om    | 73,4000  | 42,00  | 3 082,800  |
|     | 333          | розетка IP44                                                          | buc     | 100,0000 | 48,00  | 4 800,000  |
|     | 0001         | распред коробка                                                       | buc     | 100,0000 | 10,00  | 1 000,000  |
| 138 | 08-03-594-9  | Светильник герметичный НСП                                            | 100 buc |          |        | 31 934,000 |
|     |              |                                                                       |         |          |        | 7 434,000  |
|     | 1            | Затраты труда                                                         | h-om    | 177,0000 | 42,00  | 7 434,000  |
|     | 578          | светильник                                                            | buc     | 100,0000 | 245,00 | 24 500,000 |
| 139 | 08-03-572-3  | щиток 12гр                                                            | buc     |          |        | 489,440    |
|     |              |                                                                       |         |          |        | 97,440     |
|     | 1            | Затраты труда                                                         | h-om    | 2,3200   | 42,00  | 97,440     |
|     | 63903        | металлический шкаф                                                    | buc     | 1,0000   | 392,00 | 392,000    |
| 140 | 08-03-526-1  | диф автомат АВДТ 64 26А                                               | buc     |          |        | 311,520    |
|     |              |                                                                       |         |          |        | 65,520     |
|     | 1            | Затраты труда                                                         | h-om    | 1,5600   | 42,00  | 65,520     |
|     | 9812         | автомат                                                               | buc     | 1,0000   | 244,00 | 244,000    |
|     | 330206       | Дрели электрические                                                   | h-ut    | 0,0400   | 50,00  | 2,000      |
| 141 | 08-03-526-1  | автоматический выключатель ВА-47-29 2Р В10                            | buc     |          |        | 109,520    |
|     |              |                                                                       |         |          |        | 65,520     |
|     | 1            | Затраты труда                                                         | h-om    | 1,5600   | 42,00  | 65,520     |
|     | 09812        | автоматический выключатель                                            | buc     | 1,0000   | 42,00  | 42,000     |
|     | 330206       | Дрели электрические                                                   | h-ut    | 0,0400   | 50,00  | 2,000      |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

*[Signature]*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.