

Obiectivul: IMSP CS Zubresti


Obiectul: Lucrari de reconstructie a acoperisului OMF Chirianca din s. Chirianca, r-ul Straseni

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2019-09-18

Valoarea de deviz 391 391 (Lei)

Devizul: Lucrari de reconstructie a acoperisului OMF Chirianca din s. Chirianca, r-ul Straseni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1.1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	330,0000	27,4596	9 062
					27,2096	8 979
1.2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	252,0000	12,7588	3 215
					12,0588	3 039
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				12 277
		Inclusiv salariul				12 018
		Capitolul 2. Lucrari de constructii				
1.3	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm.	m2	24,0000	58,8310	1 412
					37,1040	890
1.4	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de 12 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru centura antiseismica si stilpisor	kg	354,3000	16,1148	5 709
					3,1848	1 128
1.5	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 6mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	103,4000	15,6820	1 622
					3,0920	320
1.6	RpCB04A	Beton armat turnat in centura antiseismica la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200).	m3	5,0000	1 126,3421	5 632
					246,7416	1 234
1.7	RpCB04D	Beton fibroarmat din polistilolbetonturnat in planseul de pod, la cladiri existente cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	33,3000	2 853,4451	95 020
					206,5456	6 878
1.8	CG01A k=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	222,0000	84,5988	18 781
					35,9290	7 976
1.9	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3	4,6000	864,5583	3 977
					120,2788	553
1.10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	4,0700	5 047,9828	20 545
					744,8628	3 032
1.11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	4,6600	4 874,6200	22 716
					695,7000	3 242
1.12	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc	3,0000	1 399,7848	4 199
					204,1648	612
1.13	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 100*50(h) l=6000	m2	330,0000	40,4744	13 357
					9,1214	3 010
1.14	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,7000	115,5720	1 814
					26,2820	413
1.15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip ROAFART). de 5mm	m2	330,0000	163,1080	53 826
					35,5580	11 734
1.16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	330,0000	26,9925	8 617
					7,7300	2 551
1.17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. D=150mm	m	68,0000	213,9310	14 547
					9,2760	631



1.18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. D=120mm	m	17,0000	191,7670	3 260
					10,8220	184
1.19	CE31B	Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu asterea gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	56,0000	90,5452	5 071
					63,6952	3 567
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructii				280 104
		Inclusiv salariul				47 955

Total manopera (ore)	1 939,6252
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		292 381
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	13 494
Total		305 875
Cheltuieli de transport	2,0000%	4 576
Total		310 451
Cheltuieli de regie	3,0000%	9 314
Total		319 764
Beneficiu de deviz	2,0000%	6 395

Total Deviz fara TVA	326 159
-----------------------------	----------------

Total General fara TVA	326 159
TVA (20%)	65 232
TOTAL GENERAL	391 391
Inclusiv salariul	59 973

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Devizul: Lucrari de reconstructie a acoperisului OMF Chirianca din s. Chirianca, r-ul Straseni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1.1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			27
						27
1.1.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	30,9200	14
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	30,9200	14
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,0000	0
1.2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			13
						12
1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	30,9200	9
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,9200	3
1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,0000	1
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				0
		Capitolul 2. Lucrari de constructii				
1.3	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm.	m2			59
						37
1.3.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 277,0000	3
1.3.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	12,0000	0
1.3.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,0000	4
1.3.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300	75,0000	10
1.3.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 277,0000	3
1.3.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,0000	0
1.3.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0300	30,9200	32
1.3.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	30,9200	5
1.3.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	10,0000	0
1.3.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,0000	0
1.4	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de 12 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru centura antiseismica si stilpisor	kg			16
						3
1.4.1	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	12,0000	12
1.4.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,0000	0
1.4.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,0000	0
1.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	30,9200	2
1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,9200	1
1.4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,0000	0
1.5	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 6mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			16
						3
1.5.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	12,0000	12
1.5.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,0000	0
1.5.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,0000	0
1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	30,9200	2
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,9200	1
1.6	RpCB04A	Beton armat turnat in centura antiseismica la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200).	m3			1 126
						247
1.6.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,5000	452
1.6.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	180,0000	122
1.6.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	298,0000	154
1.6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	19,0000	6
1.6.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,0000	0
1.6.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	30,9200	173
1.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	30,9200	73
1.6.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,0000	16



1.6.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,0000	18
1.6.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	600,0000	90
1.7	RpCB04D	Beton fibroarmat din polistilolbetonturnat in planseul de pod, la cladiri existente cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3			2 853 207
1.7.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,0000	2 563
1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	19,0000	2
1.7.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,0000	0
1.7.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	30,9200	135
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	30,9200	71
1.7.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,0000	18
1.7.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	0,0000	0
1.8	CG01A k=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			85 36
1.8.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0548	0,0000	0
1.8.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,5800	1,5000	32
1.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0697	208,0000	15
1.8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	19,0000	0
1.8.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9960	30,9200	31
1.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1660	30,9200	5
1.8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0498	10,0000	0
1.8.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0199	50,0000	1
1.9	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3			865 120
1.9.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	670,0000	603
1.9.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,0000	9
1.9.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,0000	30
1.9.4	52	Nisip	m3	0,2110	208,0000	44
1.9.5	2651122100402	Ciment M-400	kg	31,4400	1,5000	47
1.9.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitate IV	m3	0,0005	3 277,0000	2
1.9.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1520	19,0000	3
1.9.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	30,9200	101
1.9.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	30,9200	19
1.9.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	10,0000	4
1.9.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,0000	3
1.10	CE41A	Montarea capriilor cu tratament antiseptic.	m3			5 048 745
1.10.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 277,0000	524
1.10.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 277,0000	197
1.10.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 270,0000	2 714
1.10.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	13,0000	94
1.10.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,0000	53
1.10.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,0000	20
1.10.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	19,0000	37
1.10.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,0000	570
1.10.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	30,9200	670
1.10.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	30,9200	75
1.10.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,0000	90
1.10.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	10,0000	4
1.11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			4 875 696
1.11.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,0000	413
1.11.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 277,0000	33
1.11.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 277,0000	3 048
1.11.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 270,0000	392
1.11.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,0000	51
1.11.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	19,0000	57
1.11.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,0000	39
1.11.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,0000	39
1.11.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,0000	9
1.11.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,9200	626
1.11.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,9200	70
1.11.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,0000	90
1.11.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,0000	3
1.11.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,0000	6
1.12	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc			1 400 204
1.12.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	40,0000	160
1.12.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	40,0000	40
1.12.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмат) 6=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 277,0000	197
1.12.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 270,0000	196



1.12.5	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 270,0000	327
1.12.6	2682132600001	Cercevele (Переpleты)	m2	0,5000	500,0000	250
1.12.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	13,0000	18
1.12.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	30,9200	185
1.12.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	30,9200	20
1.12.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	600,0000	66
1.12.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,0000	2
1.13	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 100*50(h) l=6000	m2			40 9
1.13.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	3 277,0000	29
1.13.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,0000	2
1.13.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	30,9200	7
1.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,9200	2
1.13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,0000	0
1.14	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			116 26
1.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,0000	4
1.14.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,0000	17
1.14.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,0000	34
1.14.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000	0
1.14.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,0000	16
1.14.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	30,9200	26
1.14.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,0000	3
1.14.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9
1.14.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,0000	6
1.15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip ROAFART). de 5mm	m2			163 36
1.15.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,0000	92
1.15.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,0000	8
1.15.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,0000	9
1.15.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,0000	8
1.15.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,0000	2
1.15.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	50,0000	3
1.15.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	0
1.15.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,9200	28
1.15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,9200	8
1.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,0000	1
1.16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			26 8
1.16.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,0000	6
1.16.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,0000	12
1.16.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0
1.16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,9200	6
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,9200	2
1.16.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,0000	0
1.17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. D=150mm	m			214 9
1.17.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	80,0000	84
1.17.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,0000	42
1.17.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,0000	7
1.17.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,0000	4
1.17.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab-burlan	buc	0,2000	50,0000	10
1.17.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,0000	12
1.17.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,0000	40
1.17.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0
1.17.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,9200	9
1.17.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,0000	0
1.18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. D=120mm	m			192 11
1.18.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,0000	63
1.18.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,0000	18
1.18.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,0000	8
1.18.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,0000	15
1.18.5	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	232,0000	58
1.18.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	30,0000	8
1.18.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,0000	9
1.18.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	0
1.18.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,9200	11
1.18.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,0000	0
1.19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2			91 64



1.19.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 500,0000	25
1.19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	13,0000	2
1.19.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	30,9200	2
1.19.4	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	30,9200	56
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,9200	6
1.19.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,0000	0
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructii				0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP CS Zubresti

Obiectul: Lucrari de reconstructie a acoperisului OMF Chirianca din s. Chirianca, r-ul Strasenii

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2019-09-18

Valoarea de deviz 391 391 (Lei)

Deviz: Lucrari de reconstructie a acoperisului OMF Chirianca din s. Chirianca, r-ul Strasenii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,3600	30,9200	104
2	7122050013400	Zidar	h-om	14,9960	30,9200	464
3	7123010010200	Betonist	h-om	173,9040	30,9200	5 377
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,1019	30,9200	1 024
5	7124010010700	Dulgher	h-om	415,5300	30,9200	12 848
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	200,5126	30,9200	6 200
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	221,1120	30,9200	6 837
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,0000	30,9200	2 041
9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	323,3500	30,9200	9 998
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	471,5157	30,9200	14 579
11	9310060019930	Muncitor	h-om	16,2430	30,9200	502
Total manopera						59 973
Materiale						
1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,1400	670,0000	2 774
2	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	3,3900	180,0000	610
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,4778	208,0000	3 219
4	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,7000	208,0000	770
5	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,1800	2 277,0000	410
6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	2,9700	3 277,0000	9 733
7	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,3080	4 500,0000	1 386
8	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0240	3 277,0000	79
9	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,5592	3 270,0000	1 829
10	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,3781	3 270,0000	11 046
11	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,1800	3 270,0000	589
12	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,3000	3 270,0000	981
13	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0240	3 277,0000	79
14	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0466	3 277,0000	153
15	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,5780	3 277,0000	15 002
16	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,6512	3 277,0000	2 134
17	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0023	3 277,0000	8
18	2010237318750	Distantieri	buc	68,6550	1,0000	69
19	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	3,1200	75,0000	234
20	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	26,6900	10,0000	267
21	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	60
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,0000	581
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	1 997
24	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,0000	8
25	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,0000	2 135
26	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,0000	110
27	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15,7000	16,0000	251
28	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,8800	35,0000	101
29	23203226000361	Gudron	kg	12,0228	15,0000	180

30	2413217300010	Cleme	buc	8,5000	30,0000	255
31	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1884	35,0000	7
32	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	105,1900	5,0000	526
33	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	16,5000	50,0000	825
34	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13,8000	3,0000	41
35	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	33,0000	80,0000	2 640
36	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 790,7600	1,5000	7 186
37	26511221004022	Ciment M-400	kg	144,6240	1,5000	217
38	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 505,0000	1,5000	2 258
39	2652102100737	Var hidratat	kg	46,0460	3,0000	138
40	2663102100000	Beton	m3	34,1325	2 500,0000	85 331
41	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,1612	0,0000	0
42	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,6000	35,0000	476
43	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,5000	500,0000	750
44	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	20,5136	6,0000	123
45	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	379,5000	5,0000	1 898
46	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	165,0000	15,0000	2 475
47	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	379,5000	80,0000	30 360
48	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,2000	50,0000	660
49	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,8500	60,0000	1 071
50	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	71,4000	80,0000	5 712
51	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,5430	13,0000	46
52	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	105,9850	12,0000	1 272
53	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	17,8266	12,0000	214
54	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	363,1575	12,0000	4 358
55	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,0340	14,0000	14
56	27859	Pastă antiseptică	kg	22,0038	19,0000	418
57	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,0000	40,0000	480
58	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,0000	40,0000	120
59	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	170,5040	15,0000	2 558
60	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	48,0000	13,0000	624
61	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,9500	55,0000	1 922
62	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,2500	232,0000	986
63	2874115837745	Suruburi	buc	680,0000	4,0000	2 720
64	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,7200	12,0000	9
65	28741458870491	Cuie de constructie	kg	47,4840	13,0000	617
66	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,0500	35,0000	387
67	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,6000	60,0000	816
68	2875274000502	Cot burlan	buc	8,5000	35,0000	298
69	2875274000503	Cot de capat	buc	4,2500	30,0000	128
70	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,2500	30,0000	128
71	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,6000	50,0000	680
72	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	95,2000	30,0000	2 856
73	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 970,0000	1,0000	2 970
74	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 960,0000	1,0000	3 960
75	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,7972	19,0000	186
76	4100126202818	Apă	m3	3,6110	19,0000	69
77	52	Nisip	m3	0,9706	208,0000	202
Total materiale					228 776	

Utilaje

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0785	600,0000	47
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,6395	600,0000	984
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,5205	10,0000	305
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,2500	10,0000	83
5	2922140007000	Macara	h-ut	1,7020	10,0000	17
6	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,8400	10,0000	8
7	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,0718	25,0000	27
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,2106	10,0000	432

9	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,9420	150,0000	141
10	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,6250	50,0000	81
11	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	22,9800	30,0000	689
12	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2737	50,0000	14
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,4222	50,0000	221
14	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,3286	10,0000	33
15	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,4800	10,0000	5
16	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,9950	0,0000	0
17	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7500	600,0000	450
18	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1884	500,0000	94
Total utilaje						3 632
Total						292 381
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		13 494
Total						305 875
Cheltuieli de transport				2,0000%		4 576
Total						310 451
Cheltuieli de regie				3,0000%		9 314
Total						319 764
Beneficiu de deviz				2,0000%		6 395
TOTAL Deviz fara TVA						326 159
Total						326 159
TVA				20%		65 232
TOTAL Deviz						391 391

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

