

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия**  
**улица Мельничная 330x4,5м**  
**(от ул. Ленина до мельницы)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3

Valoarea de deviz 814 747,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. улица Мельничная 330x4,5м (от ул. Ленина до мельницы)</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	14,850	71,65 23,65	1 064,00 351,20
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,850	113,40 0,00	1 683,99 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-толщ.10 см	m3	148,500	1 101,04 56,76	163 504,44 8 428,86
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,65 l/m2	t	0,970	12 012,95 0,00	11 652,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)- для сцепления и гидроизоляции				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - (BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D.02.25-2021 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6 см	m2	1 485,000	270,94 7,09	402 345,90 10 528,65
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	3,300	426,32 278,12	1 406,86 917,80
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	330,000	88,81 3,00	29 307,30 990,00
		<b>Total улица Мельничная 330x4,5м (от ул. Ленина до мельницы) Inclusiv salariu</b>				<b>610 965,05</b> <b>21 216,51</b>

	Total	lei	610 965,05
	Asigurarea sociala de stat	24 %	5 091,96
	Cheltuieli directe		616 057,01
	Cheltuieli de regie	7 %	43 123,99
	Total		659 181,00
	Beneficiu de deviz	3 %	19 775,43
	Total		678 956,43
	TVA	20 %	135 791,29
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>814 747,72</b> <b>21 216,51</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия**  
**улица Мельничная 330х4,5м (от ул. Ленина до**  
**мельницы)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 3

**Valoarea de deviz 814 747,72 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	92,816	94,60	8 780,44
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	111,2965	94,60	10 528,65
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,163	94,60	1 907,42
		<b>Total manopera</b>				<b>21 216,51</b>

### Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	209,385	1 710,06	358 060,91
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,146	633,02	19 083,02
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	41,580	614,42	25 547,58
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	181,022	614,42	111 223,54
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,683	1 710,06	11 428,33
6.	23203226000401	Bitum	t	0,999	11 488,30	11 476,81
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,503	30,00	735,09
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,585	25,00	614,63
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>538 169,91</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,291	600,00	174,60
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,859	600,00	7 115,40
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,954	580,00	6 933,32
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	50,095	500,00	25 047,49
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,630	480,00	1 742,40
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,806	750,00	8 854,50
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,221	600,00	132,60
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,125	600,00	75,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,548	590,00	1 503,32
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>51 578,63</b>

Total	lei	610 965,05
Asigurarea sociala de stat	24 %	5 091,96
Cheltuieli directe		616 057,01
Cheltuieli de regie	7 %	43 123,99
Total		659 181,00
Beneficiu de deviz	3 %	19 775,43
Total		678 956,43
TVA	20 %	135 791,29

**Total deviz: 814 747,72**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Благоустройство улиц села Конгаз  
АТО Гагаузия улица Мельничная 330x4,5м  
(от ул. Ленина до мельницы)

**Investitor** Примария села Конгаз

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. улица Мельничная 330x4,5м (от ул. Ленина до мельницы)</b>				
1	DA01A	Curatirea și înlaturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			71,65
						23,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,250	94,60	23,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,080	600,00	48,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a ramintului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	600,00	113,40
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogitire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-толщ.10 см	m3			1 101,04
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	633,02	128,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	614,42	748,98
	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	590,00	8,85
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,65 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)-для сцепления и гидроизоляции	t			12 012,95
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 488,30	11 832,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	600,00	180,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - (BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D.02.25-2021 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6 см	m2			270,94
						7,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,09
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 710,06	241,12

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 710,06	7,69
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	30,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	3,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	580,00	4,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,96
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			426,32 ----- 278,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	600,00	22,80
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	40,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	600,00	85,270
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			88,81 ----- 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	614,42	77,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	590,00	0,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	480,00	5,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	580,00	0,26

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.