

Restabilirea iluminatului stradal din str-la Schinoasa Deal

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 14

Retele de iluminat


Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 152 225,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,03	8 039,00 3 434,67	241,17 103,04
2	Material	Cablu SIP 2A 4*50+1*70mm2	m	30,00	58,00 0,00	1 740,00 0,00
3	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	62,00	15,50 0,00	961,00 0,00
4	Material	Clema conexiune PC-1500	buc	4,00	40,00 0,00	160,00 0,00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc	31,00	276,89 120,39	8 583,69 3 731,94
		<i>Total</i>	lei			11 685,86
		<i>Asigurare med. si soc.</i>	22,50 %			862,87
		<i>Total</i>	100,00 +			12 548,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			200,27
		<i>Total</i>	100,00 +			12 749,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,50 %			1 083,66
		<i>Total</i>	100,00 +			13 832,66



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			553,30
		<i>Total</i>	100,00 +			14 385,96
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 385,96 3 834,98
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	31,00	445,70 179,26	13 816,72 5 557,17
7	Material	Consola metalica cu un brat	buc	31,00	126,00 0,00	3 906,00 0,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,10	651,87 651,87	2 020,79 2 020,79
9	Material	Cablu AVVG -2*4mm2	m	30,00	5,00 0,00	150,00 0,00
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	4,00	544,96 183,47	2 179,83 733,88
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00	171,90 144,04	171,90 144,04
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	45,74 45,74	45,74 45,74
13	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,06	24 016,00 4 854,00	1 440,96 291,24
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06	4 941,33 1 822,50	296,48 109,35
		<i>Total</i>	lei			24 028,42
		<i>Asigurare med. si soc.</i>	22,50 %			2 003,00
		<i>Total</i>	100,00 +			26 031,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			507,04
		<i>Total</i>	100,00 +			26 538,46
		<i>Cheltuieli de regie din salariu</i>	35,00 %			3 115,77
		<i>Total</i>	100,00 +			29 654,23
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			1 186,17



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			30 840,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 840,40
		3. Utilaje				8 902,21
15	Material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	31,00	1 390,00	43 090,00
					0,00	0,00
16	Pretul firmei	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	4,00	8 200,00	32 800,00
					0,00	0,00
17	Pretul firmei	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410CR	buc	1,00	4 600,00	4 600,00
					0,00	0,00
18	Pretul firmei	Demator magnetic 25 A	buc	1,00	170,00	170,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			80 660,00
		<i>Cheltuieli achizitie depozitare</i>	1,20 %			967,92
		Total Utilaje Inclusiv salariu				81 627,92

		Total	lei	126 854,28
		TVA	20,00 %	25 370,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		152 225,14
				12 737,19

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restabilirea iluminatului stradal
din str-la Schinoasa Deal**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14
Retele de iluminat

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 152 225,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 14:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	242,29	52,57	12 737,19
Total manopera						12 737,19

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,02	13 750,00	275,00
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,27	31,40	39,88
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,51	56,30	253,91
4.	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	31,00	126,00	3 906,00
5.	1019852	Vopsea	kg	15,78	30,00	473,40
6.	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	62,00	15,50	961,00
7.	109351-10	Clema conexiune PC-1500	buc	4,00	40,00	160,00
8.	1187-1	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	4,00	8 200,00	32 800,00
9.	1187-2	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410CR	buc	1,00	4 600,00	4 600,00
10.	1187-3	Demator magnetic 25 A	buc	1,00	170,00	170,00
11.	18091-03	Cablu AVVG-2*4mm2	m	30,00	5,00	150,00
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,12	11 250,00	1 350,00
13.	266110	Tiava din otel d 100mm	m	6,00	102,00	612,00
14.	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	31,00	1 390,00	43 090,00
15.	50020	Furtun metalic	m	6,00	23,50	141,00
16.	5009031	Scoabe	10 buc	1,69	25,00	42,25
17.	507-103	Cablu SIP 2A- 4*50+1*70mm2	m	30,00	58,00	1 740,00
Total materiale de construcții						90 764,44

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	0,29	15,65	4,54
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	0,36	14,20	5,11
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	3,00	176,00	528,00
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	24,80	176,00	4 364,80
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	0,73	176,00	128,48
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	41,23	176,00	7 256,48
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,74	0,00	0,00
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	25,00	3,00
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,27	25,00	6,75
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	3,41	142,80	486,95
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,62	142,80	88,54

		Total utilaje de construcții				12 872,65
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	126 854,28
TVA	20,00 %	25 370,86

Total deviz:

152 225,14

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str-
la Schinoasa Deal

Investitor Primaria or. Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m			8 039,00 3 434,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 434,67
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	9,7600	15,65	151,33
	030411	Cabestane electrice cu forța de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	14,20	170,33
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	176,00	4 282,67
2	Material	Cablu SIP 2A 4*50+1*70mm2	M			58,00
	507-103	Cablu SIP 2A- 4*50+1*70mm2	M	1,0000	58,00	58,00
3	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc			15,50
	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	1,0000	15,50	15,50
4	Material	Clema conexiune PC-1500	buc			40,00
	109351-10	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc			276,89
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	176,00	140,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut.	0,1100	142,80	15,71
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			445,70
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 750,00	8,87
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1000	56,30	5,63
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	30,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	176,00	234,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut.	0,0200	142,80	2,86
7	Material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
8	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg	100 m			651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 750,00	0,00
9	Material	Cablu AVVG -2*4mm2	M			5,00

1	2	3	4	5	6	7
	18091-03	Cablu AVVG-2*4mm2				0,00
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	M	1,0000	5,00	5,00
			buc			544,96
	1	Muncitor				183,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	h-om	3,4900	52,57	183,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2500	31,40	7,85
	1019852	Vopsea	kg	0,2600	56,30	14,64
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg	0,0500	30,00	1,50
			t	0,0300	11 250,00	337,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	0,00	0,00
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A				171,90
			buc			144,04
	1	Muncitor				
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	h-om	2,7400	52,57	144,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0900	31,40	2,83
	1019852	Vopsea	kg	0,3730	56,30	20,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg	0,0450	30,00	1,20
			t	0,0040	11 250,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1200	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	25,00	3,00
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze				45,74
			buc			45,74
	1	Muncitor				
13	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	h-om	0,8700	52,57	45,74
			100 m			24 016,00
						4 854,00
	1	Muncitor				
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	h-om	92,3000	52,57	4 854,00
			t	0,0021	13 750,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,0000	31,40	62,83
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	30,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	25,00	79,17
	266110	Tiava din otel d 100mm	M	100,0000	102,00	10 200,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	50,0000	176,00	8 800,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	0,00	0,00
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm				4 941,33
			100 m			1 822,50
	1	Muncitor				
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	h-om	34,7000	52,57	1 822,50
			t	0,0030	13 750,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	31,40	31,33
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,00
	50020	Furtun metalic	M	100,0000	23,50	2 350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	25,00	112,50
		3. Utilaje				
15	Material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				1 390,00
			buc			0,00
	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	1,0000	1 390,00	1 390,00
16	Pretul firmei	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V				8 200,00
			buc			0,00
	1187-1	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	1,0000	8 200,00	8 200,00
17	Pretul firmei	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410CR				4 600,00
			buc			0,00
	1187-2	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410CR	buc	1,0000	4 600,00	4 600,00
18	Pretul firmei	Demator magnetic 25 A				170,00
			buc			0,00
	1187-3	Demator magnetic 25 A	buc	1,0000	170,00	170,00

APROBAT:

Investitor



L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.