

**Proiectarea fintinei  
arteziene,turnului de apa sia  
retelelor de distributie situat in  
raionul Cantemir,satul  
Larguta.Obiect 07-25-A-2-TH.S**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-2****Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu .TH.S**

Valoarea de deviz 14 120,38 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari terasamente.(Pe conducte L=8m)</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,015	1 116,00 0,00	16,74 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,450	123,60 123,60	55,62 55,62
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,007	1 234,29 0,00	8,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км)	t	11,200	22,41 0,00	250,95 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,007	175,71 25,71	1,23 0,18
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,008	393,75 0,00	3,15 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,008	1 142,50 532,50	9,14 4,26
		<i>Total</i>	Lei			345,47
		<b>Total Lucrari terasamente.(Pe conducte L=8m) Inclusiv salariu</b>				<b>345,47 60,06</b>
		<b>2. Conducte si accesorii</b>				
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (	buc	2,000	209,80 48,00	419,60 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		Capat flansa PEID RC PE100 dn63 ) (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)				
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Capat flansa PEID RC PE100 dn50) (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc	2,000	199,70 48,00	399,40 96,00
10	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)	m	6,000	141,80 30,00	850,82 180,00
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* D50 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)	buc	4,000	144,60 63,00	578,40 252,00
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm Suport sustinere conducte din conducta de otel h=300,dn 57 (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб,	buc	5,000	386,65 53,40	1 933,25 267,00

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 50-100 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			4 181,47
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>4 181,47 891,00</b>
		<b>3. Sistema C1</b>				
13	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm (Соединение накладок из полиэстера, армированных стекловолокном, с муфтой и пробкой, герметизированные резиновым кольцом, диаметр 50-150 мм)	buc	1,000	192,40 30,00	192,40 30,00
14	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon pentru lavoare DN100mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 100 мм)	buc	1,000	148,21 63,00	148,21 63,00
15	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Sifon pentru lavoare DN50mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 50 мм)	buc	1,000	126,32 49,80	126,32 49,80
16	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN50mm (Соединение накладок из полиэстера, армированных стекловолокном, с муфтой и пробкой, герметизированные резиновым кольцом, диаметр 50-150 мм)	buc	2,000	192,44 30,00	384,88 60,00
17	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN100mm (Соединение накладок из полиэстера, армированных стекловолокном, с муфтой и пробкой, герметизированные резиновым кольцом, диаметр 50-150 мм)	buc	2,000	224,57 30,00	449,14 60,00

1	2	3	4	5	6	7
18	SA08J	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm Tub PP cu 1 mufa DN110mm (Прокладка труб из ПВХ непластифицированные, тип тяжелый (G), спаянные, в промышленных строениях, диаметр 100 мм)	m	10,000	192,72 96,00	1 927,17 960,00
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 4 ", жестко заделанные )	buc	20,000	53,17 31,20	1 063,42 624,00
		<i>Total</i>	Lei			4 291,54
		<b>Total Sistema C1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 291,54 1 846,80</b>

		Total	Lei	8 818,48
		Asigurarea socială și medicale	24 %	671,49
		Cheltuieli de transport	4 %	205,15
		Cheltuieli directe		9 695,12
		Cheltuieli de regie	14,5 %	1 405,80
		Total		11 100,92
		Beneficiu de deviz	6 %	666,06
		Total		11 766,98
		TVA	20 %	2 353,40
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>14 120,38 2 797,86</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fintinei  
arteziene,turnului de apa sia  
retelelor de distributie situat in  
raionul Cantemir,satul  
Larguta.Obiect 07-25-A-2-TH.S**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2  
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu .TH.S**

**Valoarea de deviz 14 120,38 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

**Manopera :**

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,280	60,00	1 696,80
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,150	60,00	849,00
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,200	60,00	192,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,001	60,00	60,06
				<b>Total manopera</b>		<b>2 797,86</b>

**Materiale:**

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	380,00	9,12
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,093	65,00	6,04
3.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,126	12,00	1,51
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,120	120,00	14,40
5.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,882	22,00	19,40
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,441	13,00	5,73
7.	2320322600374	Citom	kg	0,126	10,00	1,26
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,567	28,00	15,88
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,260	25,00	31,50
10.	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,137	65,00	8,91
11.	2513736601500	Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm	buc	1,071	150,00	160,65
12.	25137366015002	Cot PP 45* DN50mm	buc	2,142	150,00	321,30
13.	25137366015003	Cot PP 45* DN100mm	buc	2,142	180,00	385,56
14.	2521216700540	Tub PP cu 1 mufa DN110mm	m	10,506	65,00	682,89
15.	25212167019	Teava din otel д57x3.5mm	m	6,363	80,00	509,04
16.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	1,236	50,00	61,80
17.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,412	40,00	16,48
18.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,309	40,00	12,36
19.	2523156713811123	Capat flansa PEID RC PE 100 dn 63	buc	2,020	80,00	161,60
20.	2523156713811125	Capat flansa PEID RC PE 100 dn 50	buc	2,020	70,00	141,40
21.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,412	60,00	24,72
22.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,957	80,00	156,56
23.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,438	2,50	16,09
24.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,309	40,00	12,36
25.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450	kg	0,819	68,00	55,69

		mm				
26.	2875114202905	Sifon pentru lavoare DN100mm	buc	1,020	80,00	81,60
27.	28751142029051	Sifon pentru lavoare DN50mm	buc	1,050	70,00	73,50
28.	287527411577	Cot din otel 90* D50MM	buc	4,080	60,00	244,80
29.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	20,000	20,00	400,00
30.	287527440018	Suport sustinere conducte din conducta de otel h=300,dn 57	buc	5,250	285,00	1 496,25
31.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	20,00	0,40
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>5 128,80</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	50,00	120,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,047	540,00	25,38
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,009	350,00	3,15
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,003	350,00	1,05
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,006	35,00	0,21
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,075	65,00	4,88
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,960	85,00	251,60
8.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,400	85,00	204,00
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,360	85,00	30,60
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,717	350,00	250,95
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>891,82</b>

Total	Lei	8 818,48
Asigurarea sociale si medicale	24 %	671,49
Cheltuieli de transport	4 %	205,15
Cheltuieli directe		9 695,12
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 405,80
Total		11 100,92
Beneficiu de deviz	6 %	666,06
Total		11 766,98
TVA	20 %	2 353,40

**Total deviz:**

**14 120,38**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Proiectarea fântinei arteziene,turnului de apa sia rețelelor de distributie situat in raionul Cantemir,satul Larguta.Obiect 07-25-A-2-T.H.S**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari terasate.(Pe conducte L=8m)</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 116,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	540,00	1 116,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 234,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 234,29
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км)	t			22,41 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	350,00	22,41
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			175,71 25,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	25,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	150,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			393,75 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	393,75
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение	100 m3			1 142,50 532,50

1	2	3	4	5	6	7
		механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	532,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	610,00
		<b>2. Conducte si accesorii</b>				
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Capat flansa PEID RC PE100 dn63 ) (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc			209,80 48,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	60,00	48,00
	2523156713811123	Capat flansa PEID RC PE 100 dn 63	buc	1,0100	80,00	80,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	85,00	51,00
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Capat flansa PEID RC PE100 dn50) (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc			199,70 48,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	60,00	48,00
	2523156713811125	Capat flansa PEID RC PE 100 dn 50	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	85,00	51,00
10	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)	m			141,80 30,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	60,00	30,00
	25212167019	Teava din otel d57x3.5mm	m	1,0100	80,00	84,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	25,00	5,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	68,00	9,28
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	13,00	0,95
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	12,00	0,25
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-1d	kg	0,1400	22,00	3,23
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	35,00	0,04
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* D50 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)	buc			144,60 63,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	60,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527411577	Cot din otel 90* D50mm	buc	1,0000	60,00	61,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	85,00	20,40
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm Suport sustinere conducte din conducta de otel h=300,dn 57 (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc			386,65 53,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	60,00	53,40
	287527440018	Suport sustinere conducte din conducta de otel h=300,dn 57	buc	1,0000	285,00	299,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	85,00	34,00
		<b>3. Sistema C1</b>				
13	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm (Соединение накладок из полиэстера, армированных стекловолокном, с муфтой и пробкой, герметизированные резиновым кольцом, диаметр 50-150 мм)	buc			192,40 30,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2513736601500	Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm	buc	1,0200	150,00	160,65
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0260	65,00	1,75
14	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon pentru lavoare DN100mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой, 100 мм)	buc			148,21 63,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	60,00	63,00
	2875114202905	Sifon pentru lavoare DN100mm	buc	1,0000	80,00	81,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,50	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	65,00	3,31
15	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm Sifon pentru lavoare DN50mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой, 50 мм)	buc			126,32 49,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	60,00	49,80
	28751142029051	Sifon pentru lavoare DN50mm	buc	1,0000	70,00	73,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	65,00	2,73
16	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN50mm (Соединение накладок из полиэстера, армированных стекловолокном, с муфтой и пробкой, герметизированные резиновым кольцом, диаметр 50-150 мм)	buc			192,44 30,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	60,00	30,00
	25137366015002	Cot PP 45* DN50mm	buc	1,0200	150,00	160,65
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0260	65,00	1,79
17	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN100mm (Соединение накладок из полиэстера, армированных стекловолокном, с муфтой и пробкой, герметизированные резиновым кольцом, диаметр 50-150 мм)	buc			224,57 30,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	60,00	30,00
	25137366015003	Cot PP 45* DN100mm	buc	1,0200	180,00	192,78
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0260	65,00	1,79
18	SA08J	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm Tub PP cu 1 mufa DN110mm (Прокладка труб из ПВХ непластифицированные, тип тяжелый (G), спаянные, в промышленных	m			192,72 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		строениях, диаметр 100 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2521216700540	Tub PP cu 1 mufa DN110mm	m	1,0200	65,00	68,29
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,1200	50,00	6,18
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1900	80,00	15,66
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,0300	40,00	1,24
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0400	40,00	1,65
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0400	60,00	2,47
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0300	40,00	1,24
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 4 ", жестко заделанные )	buc			53,17 ----- 31,20
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5200	60,00	31,20
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	20,00	20,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	120,00	0,72
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,00	0,46
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.