

**Lucrari de reparatie a drumului
strada Tneretii, varianta alba
(etapa 1) din s. Leuseni, r-ul
Hincesti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 685 887 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,44	94,60	987,62
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,45	94,60	42,57
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,36	94,60	34,06
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,46	94,60	2 503,12
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	94,60	8,51
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	160,06	94,60	15 141,68
Total manopera						18 718

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,40	450,00	14 580,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,40	560,00	18 144,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	612,36	560,00	342 921,60
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	560,00	5,60
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,60	540,00	26 244,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,54	480,00	259,20
7.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,11	2 500,00	275,00
8.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	2,70	2 500,00	6 750,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	5,40	1,50	8,10
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00	0,00	0,00
11.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,07	31,00	2,17
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,20	31,50	6,30
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,20	25,00	5,00
14.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,76	37,00	65,12
15.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	1,22	11,00	13,42
16.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,95	32,00	30,40
17.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,09	18,00	1,62
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,09	18,00	1,62
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,18	25,50	4,59
20.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri	kg	0,32	12,50	4,00

		textile				
21.	2873122004100	Plase sudate	kg	18,18	24,50	445,41
22.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,04	28,50	1,14
23.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,07	22,50	1,58
24.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,13	15,50	2,02
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	98,48	20,00	1 969,60
		Total materiale de constructii				411 743

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	395,00	3,95
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,41	47,00	19,27
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,90	550,00	10 395,00
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	39,60	2,50	99,00
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,41	50,00	20,50
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	42,29	450,00	19 030,50
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	87,80	400,00	35 120,00
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,29	350,00	12 701,50
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,36	450,00	3 762,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,60	450,00	720,00
11.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,41	26,00	10,66
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,41	47,00	19,27
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	23,13	350,00	8 095,50
14.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,43	0,00	0,00
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,36	250,00	90,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,36	395,00	142,20
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,38	395,00	8 840,10
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,54	350,00	4 739,00
		Total utilaje de constructii				103 808

Total:

Cheltuieli directe	lei	534 269
Asigurarea sociala	24,00 %	4 492
Cheltuieli de regie	3,00 %	16 163
Beneficiu	3,00 %	16 648
Total	100,00 +	571 572
TVA	20,00 %	114 315

Total deviz:

685 887

Intocmit

(SRL " Visom Cons ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Leuseni)

(funcția, semnătura)