

**CAIET DE SARCINI**  
**privind achiziționarea lucrărilor de reparații**

1. *Denumirea beneficiarului*

Agenția Servicii Publice

2. *Organizatorul procedurii de achiziție:* Grupul de lucru pentru achiziții

Agenția Servicii Publice

3. *Obiectul achizițiilor:*

Reparația acoperișului și instalarea sistemului de topire a zăpezii la edificiul din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Telenesti

**Parametrii solicitati conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției**

**Lista cu cantitățile de lucrări № 1**

**Reparația acoperișului și instalarea sistemului de topire a zăpezii la edificiul din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Telenesti**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Reparatia acoperisului</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	380,9600
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi.	m	121,5200
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi (demontarea lemnului existent)	m2	380,9600
4	RpCO56B adoptat	Demontari: lambriuri din lemn la streasina acoperisului	m2	26,7500
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	14,3500
6	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	380,9600
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	3,8096
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	380,9600

1	2	3	4	5
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - (Profnastil culoare albastra) - se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	380,9600
10	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	97,5200
11	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama	m	78,3200
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul - culoare alba	m	27,0000
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul - culoare alba	m	19,5000
14	123	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc	12,0000
15	CE07A	Executarea streasinei din profnastil - culoare alba se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	26,7500
16	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	35,0000
17	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	35,0000
		<b>Capitolul 1.2. Reparatii interioare</b>		
18	RpCO56B	Demontarea tavanului suspendat din casete tip Armstrong	m2	25,5000
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)" rezistent la umiditate, cu confort acustic si stabilitate dimensionala, grosimea 15 mm, inclusiv sistemul-grila, din seria Rockfon sau echivalent (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul la montare)	m2	25,5000
20	RpCJ35A	Desfaceri, curatiri partiale ale suprafetelor - pereti	m2	66,8600
21	CN53A adoptat	Tratament antimucegai a suprafetelor afectate	m2	24,5000

1	2	3	4	5
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau echivalent - la pereti	m2	66,8600
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj pereti	m2	66,8600
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau echivalent - la pereti	m2	66,8600
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe la pereti	m2	66,8600
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau echivalent- la pereti	m2	66,8600
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau echivalent - la pereti	m2	66,8600
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Sistema de topire a zapezii</b>		
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C50A	buc	1,0000
29	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0600
30	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,4000
31	pret de piata	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	60,0000
32	pret de piata	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	35,0000
33	pret de piata	Cablu VVGng-LS-3*4.0	m	45,0000
34	08-02-409-4	Teava PIBX pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	100 m	1,4000
35		Teava PIBX pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	m	140,0000

1	2	3	4	5
36	pret de piata	Cablu canal 25x25	m	20,0000
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦРН-16	buc	1,0000
38	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1,0000
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/16A	buc	1,0000
40	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 9 A, KM25-40	buc	2,0000
41	08-03-526-1	Sina ЗНИ-4	buc	15,0000
42	08-01-104-2	Schimbator de caldura pentru instalatii de convertizare (Кабельная система отопления для стаивания снега и льда в водостоках)	buc	1,0000
43	66789	Sina 8/2	buc	2,0000
44	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate Deviflex DTCE-30	100 m	0,7000
45	pret de piata	Cablu Deviflex DTCE-30 70m	buc	2,0000
46	pret de piata	Cutie KM41234	buc	2,0000
47	08-03-592-1	Cutie de cleme YNN10-812-6DP	100 buc	0,0100
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
48	pret de piata	Regulator Devireg 850	buc	1,0000
49	pret de piata	Senzori cu microprocesor și sursa de alimentare DEVI (sistem de încălzire prin cablu pentru topirea zăpezii și a gheții în canale de scurgere) Микропроцессорные датчики и источник питания DEVI (кабельная система отопления для стаивания снега и льда в водостоках)	buc	1,0000

**4. Termenul de efectuare a lucrărilor – 60 zile.**

**5. Termenul și condițiile de achitare:** fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.

**6. NOTĂ:**

6.1. Gama culorilor, calitatea materialelor de construcții și dimensiunile acestora să fie coordonate cu beneficiarul.

6.2 Devizele-ofertă să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

**Elaborat**  
**Șef SEE și SLC al DAIL**

**Bugaian Tatiana**