

**Primaria sat. Grimancauti r-nul
Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie capitala a unor sectoare de iluminat stradal

Intocmit in prețuri curente 26.04.2019

Valoarea de deviz 317 214,08 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 061,6884	42,60	45 227,926
2.	7123010010200	Betonist	h-om	8,5500	24,36	208,278
3.	7136080025001	Montator	h-om	4,3344	24,36	105,586
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	81,0000	24,36	1 973,160
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2640	24,36	30,791
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5750	24,36	38,367
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,9250	24,36	728,973
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4014	24,36	34,138
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2950	24,36	55,906
		Total manopera				48 403,14

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	22,00	46,200
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,7100	23,00	85,330
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2880	230,00	296,240
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3995	65,00	90,968
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4720	10,00	4,720
6.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,2100	19 500,00	4 095,000
7.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	1,3760	21,30	29,309
8.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2112	20,00	4,224
9.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	161,4375	0,32	51,660
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	527,4990	0,85	448,374
11.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,1680	10,00	31,680
12.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	157,5000	19,50	3 071,250
13.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21,6803	19,50	422,766
14.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,3040	10,00	3,040
15.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2085	22,00	4,587
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7875	22,00	17,325
17.	28752763130721	Suporti pentru corpuri de iluminat	buc	165,0000	54,30	8 959,500

18.	369846985	BZUM-TF-02-100				
19.	369874598745	Conexiuni PC4-150/4-35	buc	7,0000	716,67	5 016,690
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	buc	165,0000	19,52	3 220,800
21.	503-9042	Corpuri de iluminat de tip LED cu capacitatea 50W	m3	0,5298	10,00	5,298
22.	68541269854	Contor electric monofazat de tip ZCG112Ase 5-40A	buc	165,0000	265,00	43 725,000
23.	6874584	Clema de sustinere PS-1500E	buc	7,0000	410,00	2 870,000
24.	6984256985	Pornitor magnetic KMI 10910 9A	buc	240,0000	16,20	3 888,000
25.	69854126854	Lada metalica ЦІМП 350x250	buc	7,0000	120,00	840,000
26.	69854845584	Cleme de conexiune P-95-10	buc	7,0000	360,00	2 520,000
27.	69856854	Limitator de tensiune OPS-1P	buc	330,0000	16,30	5 379,000
28.	698741256854	Taimer de tip AHC 15A	buc	7,0000	120,00	840,000
29.	698741256874	Cablu ABBГ 3x2,5 mmp pentru conectarea corpurilor de iluminat	buc	7,0000	260,00	1 820,000
30.	6987412584	Montarea cablurilor electrice de tip СИП-2А 2x25mm2	buc	410,0000	3,20	1 312,000
31.	6987412685	Clema de ancorare PA1500	m	3 855,0000	7,60	29 298,000
32.	698741584	Intreruptor automat BA47-29 1P B16A	buc	215,0000	10,42	2 240,300
33.	698741584	Montarea cablurilor electrice de tip СИП-2А 2x16mm2	buc	14,0000	16,00	224,000
34.	69874169854	Banda de montare din inox F19-07	m	7 238,0000	6,12	44 296,560
35.	6987426985	Intrerupator de sarcina BH-32 32A	m	1 280,0000	8,60	11 008,000
36.	69874558745	Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	14,0000	26,00	364,000
37.	698745874	Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	1 100,0000	2,30	2 530,000
		Total materiale de constructii		198,0000	12,50	2 475,000
		Utilaje de constructii:				181 534,81

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,7800	30,00	323,400
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2064	60,00	12,384
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0800	12,00	12,960
4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,5850	26,00	15,210
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6512	30,00	49,536
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5600	10,00	5,600
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	130,00	58,500
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	47,9821	69,20	3 320,361
		Total utilaje de constructii				3 797,95

Total	Lei	264 345,0
TVA	20 %	7
		52 869,01

Total deviz:

317 214,08


Intocmit

Verificat

e
SRL "AJUSTAREA RETELOR
ELECTRICE"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari generale - Post de evidenta (carcasa din cornier 40x40 mm) - pentru instalarea panoului BZUM-TF-02-100-7buc. la PT-30, PT-31, PT-32, PT-37, PT-181, PT-508, PT-523.				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			18,757 18,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	24,36	18,76
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			639,272 125,454
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	24,36	115,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,36	9,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	0,85	247,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	65,00	50,54
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	230,00	164,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	26,00	8,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	130,00	32,50
3	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			24,743 5,116
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	24,36	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,36	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	24,36	0,24
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	19,50	19,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	22,00	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	0,85	0,02
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			28,821 5,116
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	24,36	5,12
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	19,50	20,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,60
5	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t			648,525 192,444
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000	24,36	192,44
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	21,30	183,18
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	20,00	26,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	10,00	198,00

1	2	3	4	5	6	7
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	10,00	19,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
6	RpEA02C	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m			13,499
						13,154
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	24,36	13,15
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	0,32	0,34
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente de tip LED cu capacitatea 50W	buc			370,166
						97,554
	1	Muncitor	h-om	2,2900	42,60	97,55
	503-9042	Corpuri de iluminat de tip LED cu capacitatea 50W	buc	1,0000	265,00	265,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	69,20	7,61
8	33-04-009-5	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor	1 km			2 476,324
						2 290,176
	1	Muncitor	h-om	53,7600	42,60	2 290,18
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,6900	69,20	186,15
9		Suporti pentru corpuri de iluminat	buc			54,300
						0,000
	28752763130721	Suporti pentru corpuri de iluminat	buc	1,0000	54,30	54,30
10		Cablu ABBГ 3x2,5 mmp pentru conectarea corpurilor de iluminat	buc			3,200
						0,000
	698741256874	Cablu ABBГ 3x2,5 mmp pentru conectarea corpurilor de iluminat	buc	1,0000	3,20	3,20
11		Cleme de conexiune P-95-10	buc			16,300
						0,000
	69854845584	Cleme de conexiune P-95-10	buc	1,0000	16,30	16,30
12		Clema de ancorare PA1500	buc			10,420
						0,000
	6987412685	Clema de ancorare PA1500	buc	1,0000	10,42	10,42
13		Cronstein di aluminiu CS-1500	buc			12,500
						0,000
	698745874	Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	1,0000	12,50	12,50
14		Conexiuni PC4-150/4-35	buc			19,520
						0,000
	369874598745	Conexiuni PC4-150/4-35	buc	1,0000	19,52	19,52
15		Clema de sustinere PS-1500E	buc			16,200
						0,000
	6874584	Clema de sustinere PS-1500E	buc	1,0000	16,20	16,20
16		Banda de montare din inox F19-07	m			8,600
						0,000
	69874169854	Banda de montare din inox F19-07	m	1,0000	8,60	8,60
17		Clema pentru banda de montare KM20-20	buc			2,300
						0,000
	69874558745	Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	1,0000	2,30	2,30
		2. Lucrari de reparatie speciale				
		2.1. Lucrari de montare la PT-30, PT-31, PT-32, PT-37, PT-181, PT-508, PT-523.				
18		Montarea cablurilor electrice de tip СИП-2А 2x25mm ²	m			7,600
						0,000
	6987412584	Montarea cablurilor electrice de tip СИП-2А 2x25mm ²	m	1,0000	7,60	7,60
19		Montarea cablurilor electrice de tip СИП-2А 2x16mm ²	m			6,120
						0,000
	698741584	Montarea cablurilor electrice de tip СИП-2А 2x16mm ²	m	1,0000	6,12	6,12

1	2	3	4	5	6	7
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			421,642
	1	Muncitor				98,832
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	h-om	2,3200	42,60	98,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	22,00	3,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	19 500,00	3,91
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	30,00	292,50
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			14,484
	1	Muncitor				14,484
22	08-03-525-1	Intreruptor automat BA47-29 IP B16A	h-om	0,3400	42,60	14,48
	1	Muncitor	buc			90,929
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,0900	42,60	89,034
	330206	Masini de gaurit electrice	kg	0,0650	23,00	89,03
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intreruptor automat KMI 10910 9A	h-ut	0,0400	10,00	1,50
	1	Muncitor	buc			0,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	1,1200	42,60	48,172
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare confor avizului Intreruptor de sarcina BH-32 32A	kg	0,0200	23,00	47,712
	1	Muncitor	buc			47,712
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	1,1200	42,60	47,71
		3. Utilaj	kg	0,0200	23,00	0,46
25		Lada metalica ИММІ 350x250	buc			360,000
	69854126854	Lada metalica ИММІ 350x250	buc	1,0000	360,00	0,000
26		BZUM-TF-02-100	buc			360,00
	369846985	BZUM-TF-02-100	buc			716,670
27		Contor electric monofazat de tip ZCG112Ase 5-40A	buc	1,0000	716,67	0,000
	68541269854	Contor electric monofazat de tip ZCG112Ase 5-40A	buc			716,67
28		Taimer de tip AHC 15A	buc	1,0000	410,00	410,00
	698741256854	Taimer de tip AHC 15A	buc			260,000
29		Limitattor de tensiune OPS-IP	buc	1,0000	260,00	0,000
	69856854	Limitattor de tensiune OPS-IP	buc			120,000
30		Pornitor magnetic KMI 10910 9A	buc	1,0000	120,00	0,000
	6984256985	Pornitor magnetic KMI 10910 9A	buc			120,000
31		Intreruptor automat BA47-29 IP B16A	buc	1,0000	120,00	0,000
	698741584	Intreruptor automat BA47-29 IP B16A	buc			16,000
32		Intreruptor de sarcina BH-32 32A	buc	1,0000	16,00	0,000
	6987426985	Intreruptor de sarcina BH-32 32A	buc			26,000
				1,0000	26,00	0,000

APROBAT:

Intocmit
SRL "AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE"

Investitor



**Primaria sat. Grimancauti r-nul
Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie capitala a unor sectoare de iluminat stradal

Valoarea de deviz 317 214,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari generale - Post de evidenta (carcasa din cornier 40x40 mm) - pentru instalarea panoului BZUM-TF-02-100-7buc. la PT-30, PT-31, PT-32, PT-37, PT- 181, PT-508, PT-523.				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,8200	18,757 18,757	34,138 34,138
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,8000	639,272 125,454	1 150,690 225,817
3	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	157,5000	24,743 5,116	3 896,959 805,707
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	20,6400	28,821 5,116	594,859 105,586

1	2	3	4	5	6	7
5	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,1600	648,525 192,444	103,764 30,791
6	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	150,0000	13,499 13,154	2 024,820 1 973,160
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente de tip LED cu capacitatea 50W	buc	165,0000	370,166 97,554	61 077,390 16 096,410
8	33-04-009-5	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor	1 km	11,0900	2 476,324 2 290,176	27 462,433 25 398,052
9		Suporti pentru corpuri de iluminat	buc	165,0000	54,300 0,000	8 959,500 0,000
10		Cablu ABBГ 3x2,5 mmp pentru conectarea corpurilor de iluminat	buc	410,0000	3,200 0,000	1 312,000 0,000
11		Cleme de conexiune P-95-10	buc	330,0000	16,300 0,000	5 379,000 0,000
12		Clema de ancorare PA1500	buc	215,0000	10,420 0,000	2 240,300 0,000
13		Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	198,0000	12,500 0,000	2 475,000 0,000
14		Conexiuni PC4-150/4-35	buc	165,0000	19,520 0,000	3 220,800 0,000
15		Clema de sustinere PS-1500E	buc	240,0000	16,200 0,000	3 888,000 0,000
16		Banda de montare din inox F19-07	m	1 280,0000	8,600 0,000	11 008,000 0,000
17		Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	1 100,0000	2,300 0,000	2 530,000 0,000
		Total	Lei			137 357,653

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari generale - Post de evidenta (carcasa din cornier 40x40 mm) - pentru instalarea panoului BZUM-TF-02-100-7buc. la PT-30, PT-31, PT-32, PT-37, PT-181, PT-508, PT-523. Inklusiv salariu				137 357,653 44 669,661
		<i>Total</i>	Lei			137 357,653
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			10 050,674
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 784,381
		<i>Total</i>				149 192,708
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,32 %			10 920,906
		<i>Total</i>				160 113,614
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,2 %			1 921,363
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				162 034,977 44 669,661
		2. Lucrari de reparatie speciale				
		2.1. Lucrari de montare la PT-30, PT-31, PT-32, PT-37, PT-181, PT-508, PT-523.				
18		Montarea cablurilor electrice de tip СИП-2А 2х25mm2	m	3 855,0000	7,600 0,000	29 298,000 0,000
19		Montarea cablurilor electrice de tip СИП-2А 2х16mm2	m	7 238,0000	6,120 0,000	44 296,560 0,000
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	14,0000	421,642 98,832	5 902,988 1 383,648
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	7,0000	14,484 14,484	101,388 101,388
22	08-03-525-1	Intreruptor automat BA47-29 1P B16A	buc	14,0000	90,929 89,034	1 273,006 1 246,476
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat KMI 10910 9A	buc	7,0000	48,172 47,712	337,204 333,984
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare confor avizului Intrerupator de sarcina	buc	14,0000	48,172 47,712	674,408 667,968

1	2	3	4	5	6	7
		BH-32 32A				
		<i>Total</i>	Lei			81 883,554
		Total Lucrari de montare la PT-30, PT-31, PT-32, PT-37, PT-181, PT-508, PT-523. Inklusiv salariu				81 883,554 3 733,464
		<i>Total</i>	Lei			81 883,554
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			840,029
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 556,422
		<i>Total</i>				84 280,005
		<i>Cheltuieli de regie</i>	62,2 %			2 322,215
		<i>Total</i>				86 602,220
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,2 %			1 039,227
		Total Lucrari de reparatie speciale Inklusiv salariu				87 641,447 3 733,464
		3. Utilaj				
25		Lada metalica IIMII 350x250	buc	7,0000	360,000	2 520,000
26		BZUM-TF-02-100	buc	7,0000	0,000	0,000
27		Contor electric monofazat de tip ZCG112Ase 5-40A	buc	7,0000	716,670	5 016,690
28		Taimer de tip AHC 15A	buc	7,0000	0,000	0,000
29		Limitattor de tensiune OPS-1P	buc	7,0000	410,000	2 870,000
30		Pornitor magnetic KMI 10910 9A	buc	7,0000	0,000	0,000
31		Intrerruptor automat BA47-29 1P B16A	buc	7,0000	120,000	840,000
32		Intrerupator de sarcina BH-32 32A	buc	14,0000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 494,690
		<i>Cheltuieli de depozitare si achizitionar</i>	1,2 %			173,936
		Total Utilaj				14 668,626

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	264 345,07
		TVA	20 %	52 869,01
		Total deviz:		317 214,08
		Inclusiv salariu		48 403,14

Intocmit

SRL "AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

