

**Reconstructia partiala a cladirii  
existente din s. Volintiri, cu  
numarul cadastral - 8537201.103,  
in Centrul de Afaceri pentru  
Micii Antreprenori**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 932 394,22 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Demontari / Demolari</b>                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | RpCF10B                     | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (subsol, pereti) | m3   | 35,80                                 | 280,221<br>278,621                    | 10 031,912<br>9 974,632 |
| 2      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis, foi de azbest ondulat, elemente din lemn                                                                                                       | m2   | 251,00                                | 35,522<br>35,222                      | 8 915,997<br>8 840,697  |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti                                                                                                                              | m2   | 153,00                                | 15,244<br>14,194                      | 2 332,316<br>2 171,666  |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                              | m2   | 134,00                                | 15,244<br>14,194                      | 2 042,683<br>1 901,983  |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                              | m2   | 220,00                                | 15,244<br>14,194                      | 3 353,658<br>3 122,658  |
| 6      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                  | m2   | 36,60                                 | 22,079<br>22,079                      | 808,106<br>808,106      |
| 7      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor din lemn, placi de beton, piatra, gresie,                                                                                                                  | m2   | 120,00                                | 42,255<br>41,005                      | 5 070,552<br>4 920,552  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |                | ceramica, etc                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                  |
| 8  | RpCB18F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scara exterioara la intrari, pereu, partial hazna,)                                                                                                                                         | m3  | 1,90   | 200,389<br>179,789 | 380,740<br>341,600               |
| 9  | TrI1AA01F<br>3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, cat 3                                                                                                                                 | t   | 57,80  | 23,657<br>23,657   | 1 367,346<br>1 367,346           |
| 10 | TsI50C         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km                                                                                                                                                                                               | t   | 57,80  | 38,000<br>0,000    | 2 196,400<br>0,000               |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                                  |
|    |                | <b>Total Demontari / Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>36 499,710<br/>33 449,240</b> |
|    |                | <b>2. Consolidari</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                                  |
| 11 | RpCD01C        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                        | kg  | 28,38  | 18,603<br>2,366    | 527,957<br>67,137                |
| 12 | RpCD02D1       | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                | kg  | 172,80 | 22,490<br>5,415    | 3 886,222<br>935,662             |
| 13 | RCsP14A        | Profil N16, N12 metal inglobat, la usi, consolidari, etc.                                                                                                                                                                                                  | kg  | 144,00 | 51,631<br>27,862   | 7 434,799<br>4 012,142           |
| 14 | RpCG18C1       | Strapungeri in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm, pentru strapungeri executate mecanizat (cu burghiu HILTI)                                                  | buc | 12,00  | 407,634<br>32,593  | 4 891,608<br>391,121             |
| 15 | RCsC01A        | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri | m2  | 4,76   | 129,563<br>70,444  | 616,722<br>335,313               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5    | 6                                       | 7                                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | drepte pina la 3,00 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                         |                                           |
| 16 | RCsB04B | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte                           | m3 | 2,96 | <div>1 994,195</div> <div>452,628</div> | <div>5 902,817</div> <div>1 339,778</div> |
| 17 | RpCB16A | Prepararea / turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton (consolidare fundatie briu beci)                                      | m3 | 4,16 | <div>1 755,083</div> <div>321,728</div> | <div>7 301,145</div> <div>1 338,390</div> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                                         |                                           |
|    |         | <b>Total Consolidari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                         | <b>30 561,270<br/>8 419,543</b>           |
|    |         | <b>3. Fundatie utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                         |                                           |
| 18 | TsA02C  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, trepte de infratire, pamint necoeziv / slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare            | m3 | 0,63 | <div>110,922</div> <div>110,922</div>   | <div>69,881</div> <div>69,881</div>       |
| 19 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                       | m2 | 2,00 | <div>80,510</div> <div>36,799</div>     | <div>161,021</div> <div>73,598</div>      |
| 20 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,61 | <div>1 853,903</div> <div>333,293</div> | <div>1 130,881</div> <div>203,309</div>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                                         |                                           |
|    |         | <b>Total Fundatie utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |      |                                         | <b>1 361,783<br/>346,788</b>              |
|    |         | <b>4. Beci, peretele de intrare</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |      |                                         |                                           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                    | 7                               |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|---------------------------------|
| 21 | TsA02C   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsol, drenuri, trepte de infratire, pamint necoeziv slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare      | m3 | 8,50   | 110,923<br>110,923   | 942,843<br>942,843              |
| 22 | RpCC02A  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, placaj 15 mm                                                               | m2 | 6,92   | 80,607<br>36,799     | 557,802<br>254,649              |
| 23 | RpCD01B  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                  | kg | 41,30  | 20,909<br>4,521      | 863,522<br>186,718              |
| 24 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                     | kg | 105,92 | 21,754<br>4,679      | 2 304,156<br>495,572            |
| 25 | RpCB02D  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 8,20   | 1 853,870<br>333,294 | 15 201,736<br>2 733,009         |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      |                                 |
|    |          | <b>Total Beci, peretele de intrare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |    |        |                      | <b>19 870,059<br/>4 612,791</b> |
|    |          | <b>5. Hazna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      |                                 |
| 26 | TsA05E1  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala                        | m3 | 17,80  | 167,698<br>167,698   | 2 985,030<br>2 985,030          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5    | 6                    | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------|------------------------|
|    |         | adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu                                                                                                                                                             |        |      |                      |                        |
| 27 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, beton marfa C7,5, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                         | m3     | 0,70 | 1 596,706<br>236,564 | 1 117,694<br>165,595   |
| 28 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15                                                               | m3     | 1,10 | 1 628,396<br>202,395 | 1 791,236<br>222,634   |
| 29 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa (inelare) diam.2,0 m, teren fara apa subterana                                                           | m3     | 2,49 | 1 408,245<br>506,775 | 3 506,531<br>1 261,869 |
| 30 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIQO-2                                      | buc    | 1,00 | 350,000<br>0,000     | 350,000<br>0,000       |
| 31 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diam. 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIQI3-20-1                                      | buc    | 1,00 | 2 960,000<br>0,000   | 2 960,000<br>0,000     |
| 32 | AcE11A1 | Capac cu rama din fonta                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,00 | 1 500,000<br>0,000   | 1 500,000<br>0,000     |
| 33 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, incl. sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 5,00 | 16,297<br>16,297     | 81,484<br>81,484       |
| 34 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv             | 100 m3 | 0,05 | 1 710,460<br>463,660 | 85,523<br>23,183       |
| 35 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                         | m3     | 0,05 | 2 997,480<br>283,880 | 149,874<br>14,194      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                      | 7                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|---------------------------------|
| 36 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,66   | 84,590<br>36,799       | 225,009<br>97,886               |
| 37 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                             | m2 | 18,45  | 92,891<br>63,084       | 1 713,839<br>1 163,899          |
| 38 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 28,45  | 32,159<br>2,103        | 914,912<br>59,825               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                        |                                 |
|    |        | <b>Total Hazna<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                        | <b>17 381,132<br/>6 075,599</b> |
|    |        | <b>6. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                        |                                 |
| 39 | IzF10F | Termoizolarea cerdacului cu vata minerala G=80kg/m3 cu grosime 100mm incl. - pelicola ondutiss anticondens de desupt si pelicola antivint deasupra                                                                                                                                                                        | m2 | 141,00 | 223,156<br>4,731       | 31 465,038<br>667,113           |
| 40 | CE41A  | Elemnte de suport din lemn sub capriori cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 2,00   | 7 713,499<br>1 266,411 | 15 426,998<br>2 532,822         |
| 41 | CL18A1 | Montarea confectiilor, buloane, ancore, altor elemente metalice diverse, fixare planseu, capriori, cosoroabe, etc.                                                                                                                                                                                                        | kg | 45,00  | 29,661<br>11,040       | 1 334,724<br>496,788            |
| 42 | CE30B  | Asteriala, doliile inveciitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase - 100mm, gr. 24mm, geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero),(reparatie)                                                                                                      | m2 | 50,00  | 71,658<br>24,708       | 3 582,895<br>1 235,395          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                   | 7                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|-----------------------------------|
| 43 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 13,00  | 207,075<br>44,685   | 2 691,969<br>580,899              |
| 44 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla LTP-20), grosimea. gr=0.45mm, pentru invelitorile acoperisurilor                                                                                                                                                                     | m2 | 250,00 | 251,963<br>60,456   | 62 990,750<br>15 113,875          |
| 45 | CK26Bf  | Opritori de zapada                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 30,00  | 102,678<br>21,028   | 3 080,340<br>630,840              |
| 46 | CK26Bf  | Coama, coltare la fronton, alte accesorii                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 41,70  | 107,678<br>21,028   | 4 490,173<br>876,868              |
| 47 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , diam. 150mm                                                                                                                                                                                                              | m  | 44,00  | 186,336<br>15,771   | 8 198,784<br>693,924              |
| 48 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv , diam. 100mm                                                                                                                                                                                                                | m  | 17,00  | 185,907<br>18,399   | 3 160,427<br>312,791              |
| 49 | CE31B   | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereaala geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasina din table profilata de tip "Profnaстил ventilat",                                                                     | m2 | 30,00  | 334,369<br>108,294  | 10 031,076<br>3 248,826           |
| 50 | CE31B   | Acoperirea frontonului existent din elemente simple de lemn, cu o astereaala geluita pe o parte si tabla profilata de tip "Profnaстил ventilat", de culoare deschisa, cu coltare din metal pe contur. instarea usei de fronton din lemn la fel invelita cu profnaстил cu fereastra, 0,5m2 | m2 | 15,50  | 334,369<br>108,294  | 5 182,723<br>1 678,560            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                     |                                   |
|    |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                     | <b>151 635,897<br/>28 068,701</b> |
|    |         | <b>7. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                     |                                   |
| 51 | RpCP30A | Inlocuirea ferestrelor din PVC, cu unul sau mai multe canaturi, cu o deschidere, avind suprafata tocului de pina la 3 mp                                                                                                                                                                  | m2 | 17,94  | 1 896,254<br>72,547 | 34 018,788<br>1 301,486           |
| 52 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2,10   | 2 665,330<br>62,559 | 5 597,193<br>131,373              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                                          | 7                                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |               | din otel, captusita, de tip exterior, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp                                              |       |       |                                            |                                            |
| 53 | RpCP32A       | Inlocuirea usilor, confectionate din profile din aluminiu vopsit, de tip exterior, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp | m2    | 3,10  | <div>2 968,328</div> <div>62,558</div>     | <div>9 201,818</div> <div>193,931</div>    |
| 54 | RpCO22A       | Montarea usilor, gata confectionate din lemn, sau din orice fel de material lemnos, pe toc, in set incl. montarea tocului, armatura, feroneria, lacat, etc.                                                              | m2    | 18,35 | <div>2 419,114</div> <div>134,054</div>    | <div>44 390,735</div> <div>2 459,882</div> |
| 55 | Pret de piata | Fixatoare/bufer pentru usi (de podea)                                                                                                                                                                                    | buc   | 11,00 | <div>35,000</div> <div>0,000</div>         | <div>385,000</div> <div>0,000</div>        |
| 56 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b= 35cm                                                                                                                                            | m     | 11,50 | <div>188,907</div> <div>18,925</div>       | <div>2 172,432</div> <div>217,639</div>    |
| 57 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=25 cm                                                                                                                                                                         | m     | 11,50 | <div>147,678</div> <div>21,028</div>       | <div>1 698,297</div> <div>241,822</div>    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                                            |                                            |
|    |               | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |       |       |                                            | <b>97 464,263<br/>4 546,133</b>            |
|    |               | <b>8. Compartimentari interioare</b>                                                                                                                                                                                     |       |       |                                            |                                            |
| 58 | CD51C         | Zidarie din caramida, format 250x 20x65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                    | 100m2 | 0,86  | <div>44 219,083</div> <div>8 945,837</div> | <div>38 028,411</div> <div>7 693,420</div> |
| 59 | CA04K         | Beton armat turnat in placi, grinzi, beton marfa conf.CA01 turnarea pompa, beton cl.C20 (boiandruguri)                                                                                                                   | m3    | 0,30  | <div>1 532,790</div> <div>52,570</div>     | <div>459,837</div> <div>15,771</div>       |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                                            |                                            |
|    |               | <b>Total Compartimentari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |       |       |                                            | <b>38 488,248<br/>7 709,191</b>            |
|    |               | <b>9. Finisare tavane</b>                                                                                                                                                                                                |       |       |                                            |                                            |
| 60 | CB14D         | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu                                                                                                                                | m2    | 25,00 | <div>63,956</div> <div>42,056</div>        | <div>1 598,900</div> <div>1 051,400</div>  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                  | 7                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------|
|    |       | imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                    |                          |
| 61 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)(Permutarea schelei in incaperi)                                                                                                                                            | m2 | 110,20 | 63,956<br>42,056   | 7 047,951<br>4 634,571   |
| 62 | CF60K | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (ATENTIE! Placile de ghipscarton se intaresc direct pe grinzele din lemn tivit existent prin urmare resursele Profil de ghidaj, Profil de suport Diubluri p/u fixare se exclud) | m2 | 110,20 | 267,727<br>145,356 | 29 503,497<br>16 018,237 |
| 63 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 105,20 | 275,129<br>115,654 | 28 943,571<br>12 166,801 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 4,98   | 6,177<br>1,577     | 30,762<br>7,854          |
| 65 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,98   | 102,717<br>80,432  | 511,531<br>400,552       |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                    | m2 | 4,98   | 20,230<br>10,514   | 100,746<br>52,360        |
| 67 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,98   | 102,717<br>80,432  | 511,531<br>400,552       |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 4,98   | 4,077<br>1,577     | 20,304<br>7,854          |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 4,98   | 36,217<br>28,913   | 180,362<br>143,989       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                 | 7                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------------|
| 70 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,98   | 46,984<br>28,913  | 233,978<br>143,989               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   |                                  |
|    |         | <b>Total Finisare tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   | <b>68 683,133<br/>35 028,159</b> |
|    |         | <b>10. Finisare pereti interiori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                                  |
| 71 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2 | 290,48 | 129,708<br>94,626 | 37 677,692<br>27 486,960         |
| 72 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 290,48 | 6,177<br>1,577    | 1 794,324<br>458,116             |
| 73 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti,, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                         | m2 | 290,48 | 102,717<br>80,432 | 29 837,264<br>23 363,916         |
| 74 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                              | m2 | 290,48 | 20,230<br>10,514  | 5 876,410<br>3 054,107           |
| 75 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti,, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                         | m2 | 290,48 | 102,717<br>80,432 | 29 837,264<br>23 363,916         |
| 76 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 290,48 | 4,077<br>1,577    | 1 184,316<br>458,116             |
| 77 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 290,48 | 36,217<br>28,913  | 10 520,404<br>8 398,793          |
| 78 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 290,48 | 46,983<br>28,913  | 13 647,767<br>8 398,793          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                   | 7                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|-----------------------------------|
|    |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            |    |        |                     |                                   |
| 79 | CI22A   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100                                                                                                                                      | m2 | 21,68  | 344,856<br>94,100   | 7 476,469<br>2 040,095            |
| 80 | CK26D   | Coltar perforate din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 205,00 | 11,207<br>5,257     | 2 297,434<br>1 077,684            |
| 81 | CH06A   | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (SUPPORT p/u persoane cu dezabilitati) | m  | 2,00   | 1 403,548<br>47,313 | 2 807,096<br>94,626               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                     |                                   |
|    |         | <b>Total Finisare pereti interiori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                     | <b>142 956,440<br/>98 195,122</b> |
|    |         | <b>11. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                     |                                   |
| 82 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta, grosime medie 100mm                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 14,90  | 628,394<br>52,044   | 9 363,075<br>775,460              |
| 83 | TsC54A  | Strat de egalare din nisit, grosime 50mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 7,45   | 525,663<br>47,313   | 3 916,190<br>352,482              |
| 84 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la pardoseli din pelicula PE                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 110,74 | 8,614<br>1,051      | 953,903<br>116,432                |
| 85 | IzF52A  | Executarea izolatiei termice din beton monolit celular fibros grosime medie 80 mm (pardoseala).                                                                                                                                                                                      | m2 | 110,74 | 146,776<br>34,591   | 16 254,011<br>3 830,613           |
| 86 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                         | m2 | 110,74 | 84,592<br>36,799    | 9 367,758<br>4 075,121            |
| 87 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                     | m2 | 30,94  | 158,124<br>47,313   | 4 892,344<br>1 463,865            |
| 88 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 39,50  | 321,568             | 12 701,921                        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                  | 7                                |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |          | ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                     |    |        | 57,827             | 2 284,167                        |
| 89 | CG08A    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                         | m2 | 71,24  | 255,476<br>57,827  | 18 200,094<br>4 119,596          |
| 90 | CI14A    | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                       | m  | 62,00  | 61,234<br>26,285   | 3 796,524<br>1 629,670           |
|    |          |                                                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                                  |
|    |          | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |        |                    | <b>79 445,820<br/>18 647,406</b> |
|    |          | <b>12. Fatada</b>                                                                                                                                                                                       |    |        |                    |                                  |
| 91 | CN53A    | Pregatirea prin driscuire si grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                            | m2 | 153,00 | 6,177<br>1,577     | 945,096<br>241,296               |
| 92 | RpCJ12A2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar ciment M100-T, 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite, incl. glafurile | m2 | 153,00 | 140,940<br>107,243 | 21 563,851<br>16 408,149         |
| 93 | CN54B    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                             | m2 | 130,00 | 21,332<br>6,308    | 2 773,212<br>820,092             |
| 94 | CF30A    | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                  | m2 | 130,00 | 155,185<br>64,135  | 20 174,102<br>8 337,602          |
| 95 | CB14A    | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                    | m2 | 153,00 | 47,661<br>39,428   | 7 292,128<br>6 032,408           |
| 96 | CB02A    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2 | 12,30  | 116,338<br>63,084  | 1 430,960<br>775,934             |
| 97 | TsC54C   | Strat de fundatie din pietris local, M300                                                                                                                                                               | m3 | 4,80   | 628,394            | 3 016,293                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5     | 6                    | 7                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       | 52,044               | 249,813                          |
| 98  | CA02B2  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, la inaltimei pina la 35m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C10/8 (Bc10/B150) (pereu si pandus la intrare)                                                                           | m3     | 6,20  | 1 630,175<br>304,906 | 10 107,082<br>1 890,417          |
| 99  | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                    | m2     | 24,00 | 447,422<br>152,453   | 10 738,130<br>3 658,872          |
| 100 | CH06A   | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (SUPPORT p/u persoane cu dezabilitati | m      | 5,00  | 1 403,548<br>47,313  | 7 017,740<br>236,565             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                      |                                  |
|     |         | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                      | <b>85 058,594<br/>38 651,148</b> |
|     |         | <b>13. Amenajarea teritoriului</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                      |                                  |
| 101 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                                                                               | 100 m3 | 0,20  | 2 790,000<br>0,000   | 558,000<br>0,000                 |
| 102 | TsD7A1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, straturi succesive de 15-20 cm,                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,20  | 4 182,430<br>266,530 | 836,486<br>53,306                |
| 103 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 3,00  | 628,394<br>52,044    | 1 885,183<br>156,133             |
| 104 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 3,00  | 525,663<br>47,313    | 1 576,989<br>141,939             |
| 105 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton 10x15 cm, ptu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, asezate pe fundatie beton, de 10x20 cm                                                                                                                                         | m      | 46,00 | 157,206<br>15,771    | 7 231,476<br>725,466             |
| 106 | DE17B   | Pavaje executate din placi de trotuare gr. gr=4cm, din beton prefabricat asezate pe un strat din                                                                                                                                                                                    | m2     | 30,00 | 316,333<br>54,883    | 9 489,992<br>1 646,492           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                     | 4      | 5    | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, gr. strat de 5 cm                                                                                 |        |      |                    |                                 |
| 107 | TsG02A  | Curatarea terenului de iarba si rosturi                                                                                                               | 100m2  | 2,40 | 345,910<br>345,910 | 830,185<br>830,185              |
| 108 | TsE01A  | Nivelarea manuala a terenurilor cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                              | 100m2  | 2,40 | 310,163<br>310,163 | 744,391<br>744,391              |
| 109 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint fertil cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 | 0,05 | 3 082,500<br>0,000 | 154,125<br>0,000                |
|     |         |                                                                                                                                                       |        |      |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Amenajarea teritoriului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |        |      |                    | <b>23 306,827<br/>4 297,912</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei      | 792 713,16                       |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 69 131,46                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 861 844,62                       |
|  |  | Cheltueli de transport                   | 5,00 %   | 24 531,14                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 886 375,76                       |
|  |  | Cheltueli achizitionare -depozitare      | 2,00 %   | 9 812,46                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 896 188,22                       |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 2,00 %   | 17 923,76                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 914 111,98                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2,00 %   | 18 282,24                        |
|  |  | Total                                    | Lei      | 932 394,22                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>932 394,22<br/>288 047,73</b> |

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria s. Volintiri, r. Stefan Voda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)