

**Lucrari de constructie a
gazoductului de presiune medie
si partial joasa prin satul
Lebedenco ,r-nulCahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Gazoduct de presiune joasa PRG Nr3

Valoarea de deviz 313 390,417 lei

Intocmit in prețuri curente 14.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelelor				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	27,200	76,111 76,111	2 070,225 2 070,225
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,200	17,875 17,875	343,192 343,192
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	19,200	43,245 43,245	830,304 830,304
4	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de	m	310,000	124,666 36,902	38 646,584 11 439,744

1	2	3	4	5	6	7
		pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.0				
5	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3.0;	m	185,000	$\frac{100,451}{29,983}$	$\frac{18\ 583,472}{5\ 546,892}$
6	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.0;	m	78,000	$\frac{83,885}{29,983}$	$\frac{6\ 543,045}{2\ 338,689}$
7	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.8	m	75,000	$\frac{72,339}{29,983}$	$\frac{5\ 425,440}{2\ 248,740}$
8	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.8;	m	84,000	$\frac{69,829}{29,983}$	$\frac{5\ 865,652}{2\ 518,588}$
9	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x2.8	m	60,000	$\frac{62,299}{29,983}$	$\frac{3\ 737,952}{1\ 798,992}$
10	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4.6	m	23,000	$\frac{53,579}{5,189}$	$\frac{1\ 232,325}{119,355}$

1	2	3	4	5	6	7
		mmSDR11PE80				
11	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63mm	1 km	0,815	12,879 9,198	10,496 7,496
12	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	142,670	45,798 27,100	6 534,028 3 866,391
13		YIIIГ-33- (20set)		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
14	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x2,5	m	4,400	61,839 29,983	272,092 131,927
15	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	4,400	10,636 9,226	46,797 40,593
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	228,200	25,309 12,109	5 775,422 2 763,182
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,230	217,409 137,883	50,004 31,713
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,230	485,265 220,361	111,611 50,683
19	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	20,000	508,070 115,320	10 161,400 2 306,400
20		Filtru cu setca N0,25	buc	20,000	0,000 0,000	0,000 0,000
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	0,600	1 126,790	676,074

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....			221,990	133,194
22	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm(Robinet sferic cu mufa)	buc	20,000	78,443 33,443	1 568,856 668,856
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 364,500	25,309 12,109	59 842,165 28 630,785
24	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	2,360	217,331 137,797	512,900 325,202
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,360	485,141 220,256	1 144,933 519,805
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	8,000	1 127,117 221,991	9 016,938 1 775,928
27	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 76mm (Cot90^)	buc	44,000	129,219 64,579	5 685,645 2 841,485
28	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 57mm (Cot90^)	buc	34,000	129,219 64,579	4 393,453 2 195,693
29	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40mm (Cot90^)	buc	12,000	129,219 64,579	1 550,631 774,951
30	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32mm (Cot90^)	buc	16,000	125,219 64,579	2 003,507 1 033,267
31	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25mm (Cot90^)	buc	8,000	129,219 64,579	1 033,753 516,633
32	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 76x57mm Reducti	buc	1,000	169,219 64,579	169,219 64,579
33	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi,	buc	1,000	169,219	169,219

1	2	3	4	5	6	7
		avind Dn 57x40mm Reducti			64,579	64,579
34	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40x32mm Reducti	buc	1,000	164,219	164,219
					64,579	64,579
35	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32x25mm Reducti	buc	1,000	155,219	155,219
					64,579	64,579
36	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40x25mm Reducti	buc	1,000	169,219	169,219
					64,579	64,579
37	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25x20mm Reducti	buc	7,000	153,219	1 072,535
					64,579	452,055
38	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm	buc	1,000	71,526	71,526
					66,886	66,886
39	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	1 582,182	1 582,182
					69,192	69,192
40		YIII-17-3(2set)		0,000	0,000	0,000
					0,000	0,000
41	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4.6 mmSDR11PE80	m	3,000	53,579	160,738
					5,189	15,568
42	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de; 40;	m	1,000	83,886	83,886
					29,984	29,984
43	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe EF) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	241,878	483,756
					46,128	92,256
44	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE/OI) din polietilena, teville avind diametrul de 50x40 mm	buc	2,000	268,328	536,656
					46,128	92,256
45	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn50mm	buc	2,000	1 437,933	2 875,866
					33,443	66,886
46	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm	m	2,000	305,803	611,605
					119,933	239,865

1	2	3	4	5	6	7
47	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	2,000	68,966 66,885	137,931 133,771
48	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,020	1 135,500 222,000	22,710 4,440
49	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2mm PE80 SDR11	m	3,200	274,649 97,806	878,877 312,978
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,740	25,307 12,106	195,878 93,698
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,740	25,307 12,106	195,878 93,698
52		YIIIГ-8-3 (metoda inchisa)-1set		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
53	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 90x8.2mm	m	15,500	437,528 137,231	6 781,677 2 127,077
54	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 90mm	buc	1,000	6 306,312 2 806,312	6 306,312 2 806,312
55	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 90 mm	buc	1,000	134,317 87,067	134,317 87,067
56	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	358,788 103,788	358,788 103,788
57	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	0,050	238,600 34,600	11,930 1,730

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
58	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm	buc	1,000	349,203 226,603	349,203 226,603
59	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting(Dop EF)din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	337,828 46,128	337,828 46,128
60	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	0,550	77,340 4,613	42,537 2,537
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,001	1 043,000 173,000	1,043 0,173
62		YIII-31-3(2set))		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
63	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2mm PE80 SDR11	m	5,000	274,616 97,791	1 373,079 488,957
64	14242	Banda de marcaj	m	8,000	0,865 0,000	6,923 0,000
65	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,200	240,173 35,172	288,207 42,207
66	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (stlp de marcaj)	buc	2,000	129,966 59,966	259,932 119,932
		<i>Total</i>	lei			219 657,791
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			19 351,765
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			2 333,437
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			241 342,993

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,50 %			13 273,865
		<i>Total</i>	100,00 +			254 616,858
		<i>Beneficiul</i>	2,00 %			5 092,337
		Total Montarea retelelor Inclusiv salariu				259 709,195 86 007,844
		2. Lucrari de montare				
67	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	20,000	52,462 40,362	1 049,240 807,240
		<i>Total</i>	lei			1 049,240
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	22,50 %			181,629
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			4,840
		<i>Celtuieli directe</i>	100,00 +			1 235,709
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15,00 %			185,356
		<i>Total</i>	100,00 +			1 421,065
		<i>Beneficiul</i>	2,00 %			28,421
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 449,486 807,240
		3. Utilajul				
68		Contor de gazBK G-4T	buc	20,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Utilajul Inclusiv salariu				0,000
		Total	lei			261 158,681
		TVA	20,00 %			52 231,736
		Total deviz: Inclisiv salariu				313 390,417 86 815,084

Intocmit

SRL "Iuandgaz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Lebedenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)