

**Reconstructia acoperisului IET
nr.5 din mun.Soroca, str.Calea
Baltului, 33**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
IET. Lucrari generale de constructie. (Marca SAC)**

Valoarea de deviz 1 435 459,529 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Bloc A				
		1.1. Capitolul 1.1Perete				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (PE 7 p.1)	m3	1,700	2 673,749 260,000	4 545,373 442,000
Total Capitolul 1.1Perete						4 545,373
Incluziv salariu						442,000
		1.2. Capitolul 1.2 Acoperis				
2		Пояс Пм2 (PE 15,16)	buc			
3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B 15)	m3	1,130	1 869,674 344,442	2 112,732 389,220
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	22,000	30,214 6,435	664,712 141,570

		construciile executate cu cofraje glisante				
5	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	93,500	24,135 4,551	2 256,587 425,490
6	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	7,550	146,411 84,500	1 105,405 637,975
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,150	10 808,661 1 565,878	12 429,960 1 800,760
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,150	247,390 55,222	284,499 63,505
9	CE30B	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite.(0,38m3)	m2	50,000	91,007 30,550	4 550,330 1 527,500
10	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,325	1 194,892 462,200	388,340 150,215
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnăriei, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme.	100m2	0,325	885,455 205,400	287,773 66,755
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	50,000	27,511 16,250	1 375,563 812,500
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu	m3	0,080	10 058,500 1 462,500	804,680 117,000

		tratament antiseptic				
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,080	244,713 55,250	19,577 4,420
15	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata LK 30, grosimea >0,45mm; Made -UE)	m2	50,000	319,509 78,000	15 975,443 3 900,000
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	10 058,719 1 462,500	1 609,395 234,000
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,160	248,206 55,250	39,713 8,840
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	6,560	54,303 35,750	356,228 234,520
19	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla profilata LS 30)	m2	6,500	242,323 65,000	1 575,097 422,500
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 120mm	m	14,000	268,582 19,500	3 760,153 273,000
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100 mm	m	13,600	281,477 22,750	3 828,082 309,400
22	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)	m	8,000	98,872 6,500	790,978 52,000

Incluziv salariu						14 357,070
		2. Capitolul 2.Bloc B				
		2.1. Acoperis				
		2.1.1. Capitolul 2.1. Acoperis				
32		Пояс ПМ3 (PE 15,16)				
33	RCsB21A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn3 cm.p.2)	buc	90,000	12,188 4,680	1 096,902 421,200
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B 15)	m3	4,950	1 869,938 344,513	9 256,195 1 705,340
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,600	30,216 6,435	2 858,451 608,725
36	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	386,700	24,137 4,550	9 333,900 1 759,485
37	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	33,000	146,410 84,500	4 831,535 2 788,500
38	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (PE22, p2)	m	13,200	104,000 104,000	1 372,800 1 372,800
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MC3 , MC4)	kg	42,570	44,767 13,650	1 905,728 581,100

40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B 12,5)	m3	2,000	1 773,658 344,500	3 547,315 689,000
41	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	15,840	131,398 78,000	2 081,339 1 235,520
42	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,830	10 812,579 1 565,845	95 475,073 13 826,410
43	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,830	247,218 55,246	2 182,936 487,825
44	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(3,22 m3)	m2	425,000	90,830 30,550	38 602,805 12 983,750
45	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	2,790	1 195,115 462,152	3 334,372 1 289,405
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,790	886,345 205,391	2 472,903 573,040
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	425,000	27,511 16,250	11 692,283 6 906,250
48	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,540	10 034,300 1 462,500	5 418,522 789,750
49	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	0,540	247,163	133,468

		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			55,250	29,835
50	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata LK 30, grosimea >0,45mm; Made -UE)	m2	425,000	319,509 78,000	135 791,431 33 150,000
51	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,320	10 035,228 1 462,500	3 211,273 468,000
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,320	248,091 55,250	79,389 17,680
53	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	30,500	54,305 35,750	1 656,303 1 090,375
54	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla profilata LS 30)	m2	14,000	242,323 65,000	3 392,519 910,000
55	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 120mm	m	59,600	268,583 19,500	16 007,575 1 162,200
56	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100 mm	m	86,600	281,474 22,750	24 375,672 1 970,150
57	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)	m	56,000	98,872 6,500	5 536,843 364,000
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de	kg	250,070	42,637 13,650	10 662,189 3 413,475

		zapada, gratare (MOK, MOK2)				
59		Bolt M8	buc	200,000	6,370 0,000	1 274,000 0,000
60	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,250	209,320 155,480	52,330 38,870
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,250	510,140 248,300	127,535 62,075
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	76,000	41,733 13,650	3 171,692 1 037,400
63		Фронтон 2				
64	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,087	10 020,782 1 462,874	871,808 127,270
65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,087	244,310 55,287	21,255 4,810
66		Фронтон 2 N				
67	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,087	10 020,782 1 462,874	871,808 127,270
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,087	244,310 55,287	21,255 4,810
69		Слуховое окно CO 1 (2шт)				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,094	9 987,766 1 461,809	938,850 137,410
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	0,094	244,362	22,970

		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			55,319	5,200
72	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,400	89,425 65,000	304,045 221,000
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Цементопласт Y=250kg/m3, PE 8 p.2)	m3	65,800	2 080,631 292,500	136 905,531 19 246,500
74	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (PE8,p.2)	m2	329,000	67,288 22,750	22 137,772 7 484,750
75	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	84,800	77,019 52,000	6 531,200 4 409,600
Total Capitolul 2.1. Acoperis						569 561,772
Incluziv salariu						123 500,780
Total Acoperis						569 561,772
Incluziv salariu						123 500,780
Total Capitolul 2.Bloc B						569 561,772
Incluziv salariu						123 500,780
		3. Capitolul 3.Bloc C				
		3.1. Capitolul 3.1.Perete				
76	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x	m3	13,400	2 674,515	35 838,504

		200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (PE 7 p.1)			260,000	3 484,000
77	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (S1, PE7, p.2)	kg	16,800	24,270 2,925	407,728 49,140
78		Пояс Пм1 (PE 14)				
79	RCsB21A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn3 cm.p.1)	buc	20,000	12,188 4,680	243,756 93,600
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B 15)	m3	1,140	1 870,323 344,500	2 132,168 392,730
81	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,000	30,214 6,435	1 661,779 353,925
82	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,100	24,135 4,549	2 005,650 378,040
83	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,600	146,296 84,500	1 111,853 642,200

84		Стойка См 1 (7шт)-PE 14				
85	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B 15)	m3	1,911	$\frac{1\,870,194}{344,490}$	$\frac{3\,573,941}{658,320}$
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	38,500	$\frac{30,208}{6,436}$	$\frac{1\,162,996}{247,780}$
87	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	97,300	$\frac{24,135}{4,550}$	$\frac{2\,348,351}{442,715}$
88	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,750	$\frac{146,367}{84,500}$	$\frac{1\,866,183}{1\,077,375}$
89		Перемиычка Прм (1 шт) ,Прм2 (2шт)				
90	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B 15)	m3	0,324	$\frac{1\,870,074}{344,460}$	$\frac{605,904}{111,605}$
91	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,800	$\frac{30,231}{6,433}$	$\frac{175,338}{37,310}$

92	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	19,680	24,144 4,548	475,153 89,505
93	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	2,750	146,611 84,500	403,180 232,375
Total Capitolul 3.1.Perete						54 012,484
Incluziv salariu						8 290,620
		3.2. Capitolul 3.2. Acoperis				
94		Пояс ПМ4 (PE 15,16)				
95	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (B 15)	m3	1,140	1 870,323 344,500	2 132,168 392,730
96	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	23,300	30,208 6,436	703,858 149,955
97	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	97,600	24,139 4,550	2 355,980 444,080
98	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile	m2	7,960	146,379 84,500	1 165,179 672,620

		la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
99	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,170	10 808,742 1 565,889	12 646,228 1 832,090
100	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,170	247,250 55,222	289,282 64,610
101	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(0,38 m3)	m2	51,000	89,889 30,550	4 584,337 1 558,050
102	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,328	1 194,710 462,134	391,865 151,580
103	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,328	886,674 205,305	290,829 67,340
104	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	51,000	27,511 16,250	1 403,070 828,750
105	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,080	10 058,500 1 462,500	804,680 117,000
106	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,080	244,713 55,250	19,577 4,420
107	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2	51,000	319,508 78,000	16 294,890 3 978,000

		etc. (tabla profilata LK 30, grosimea >0,45mm; Made -UE)				
108	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	10 058,719 1 462,500	1 609,395 234,000
109	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,160	248,206 55,250	39,713 8,840
110	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	6,720	54,308 35,750	364,952 240,240
111	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla profilata LS 30)	m2	6,600	242,323 65,000	1 599,331 429,000
112	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 120mm	m	14,200	268,576 19,500	3 813,774 276,900
113	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100 mm	m	15,000	281,474 22,750	4 222,108 341,250
114	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)	m	8,000	98,872 6,500	790,978 52,000
115	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MOK, MOK2)	kg	52,300	42,637 13,650	2 229,928 713,895
116		Bolt M8	buc	44,000	6,370 0,000	280,280 0,000
117	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,050	210,120 156,000	10,506 7,800
118	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate	t	0,050	510,140 248,300	25,507 12,415

		din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,720	41,733 13,649	697,777 228,215
120		Фронтон 3				
121	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,114	10 049,965 1 462,500	1 145,696 166,725
122	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,114	248,202 55,307	28,295 6,305
Total Capitolul 3.2. Acoperis						59 940,183
Incluziv salariu						12 978,810
		3.3. Capitolul 3.3. Grinzi (PE 24)				
123		Балка Б1 (1 шт)				
124	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,180	40 287,750 2 600,000	7 251,795 468,000
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,120	41,734 13,644	88,477 28,925
126	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,180	209,128 155,278	37,643 27,950
127	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,180	510,322 248,444	91,858 44,720

128	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B 15)	m3	0,026	1 842,423 345,000	47,903 8,970
129		Балка Б2 (16 шт)				
130	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,800	10 039,880 1 462,500	8 031,904 1 170,000
131	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,800	247,416 55,250	197,933 44,200
Total Capitolul 3.3. Grinzi (PE 24)						
						15 747,513
Incluziv salariu						1 792,765
3.4. Capitolul 3.4. Ferestre si usi						
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC , ИД 1)	m2	1,890	2 719,302 52,653	5 139,481 99,515
133	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC , ИД 2)	m2	3,600	3 013,057 59,150	10 847,005 212,940
134	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK 1)	m2	7,200	1 375,746 53,074	9 905,371 382,135
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Latimea 200mm	m	3,200	169,902 23,400	543,686 74,880

136	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Окрашенная жесьть РЕ 12 p.8)	m	3,200	145,429 61,750	465,374 197,600
Total Capitolul 3.4. Ferestre si usi						26 900,917
Incluziv salariu						967,070
3.5. Capitolul 3.5. Pardoseli						
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,540	90,245 45,500	3 297,557 1 662,570
138	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Porcelonato" gr.11 mm)	m2	36,540	356,983 162,500	13 044,165 5 937,750
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	21,800	59,914 32,500	1 306,117 708,500
Total Capitolul 3.5. Pardoseli						17 647,839
Incluziv salariu						8 308,820
3.6. Capitolul 3.6. Finisaj interior						
3.6.1. Capitolul 3.6.1. Tavan						
140	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (PE 8 p.3)	m2	36,540	199,923 130,000	7 305,191 4 750,200
141	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	36,540	39,949	1 459,720

		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (полиэтиленовая пленка плотная)			16,250	593,775
142	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat (vata minerala Y=135kg/m3 gr.100mm)	m2	32,000	295,557 9,100	9 457,818 291,200
143	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (полиэтиленовая пленка плотная)	m2	36,540	39,949 16,250	1 459,720 593,775
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,540	6,450 1,950	235,670 71,240
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	36,540	51,268 35,750	1 873,322 1 306,305
Total Capitolul 3.6.1. Tavan						21 791,441
Incluziv salariu						7 606,495
		3.6.2. Capitolul 3.6.2. Perete				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,300	6,450 1,950	427,635 129,285
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,300	144,859 110,500	9 604,163 7 326,150
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	66,300	100,509 79,300	6 663,761 5 257,590

		la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3mm)				
149	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade	m2	-66,300	39,706 31,200	-2 632,485 -2 068,560
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,300	6,450 1,950	427,635 129,285
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	66,300	51,268 35,750	3 399,062 2 370,225
Total Capitolul 3.6.2. Perete						17 889,771
Incluziv salariu						13 143,975
		3.6.3. Capitolul 3.6.3. Внутренние откосы PE 9 p.4)				
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,300	6,450 1,950	34,185 10,335
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,300	100,510 79,300	532,701 420,290
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,300	6,450 1,950	34,185 10,335
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistent la umezeala)	m2	5,300	60,421 35,750	320,233 189,475

Total Capitolul 3.6.3. Внутренние откосы PE 9 p.4)						921,304
Incluziv salariu						630,435
Total Capitolul 3.6. Finisaj interior						40 602,516
Incluziv salariu						21 380,905
		3.7. Capitolul 3.7. Металлическая лестница (PE 25, 26)				
156	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,250	201,500 201,500	50,375 50,375
157	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	0,090	57,311 55,611	5,158 5,005
158	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 12,5	m3	0,160	1 640,612 250,250	262,498 40,040
159	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,300	136,455 78,000	177,391 101,400
160	RCsB21A k=0,36	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	16,000	7,312 2,807	116,995 44,915

		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,8cm. p.3)				
161	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,566	41 639,083 5 524,885	23 567,721 3 127,085
162	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,566	209,141 155,380	118,374 87,945
163	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,566	510,124 248,286	288,730 140,530
164	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,120	41 639,208 5 525,000	4 996,705 663,000
165	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,120	209,117 155,458	25,094 18,655
166	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,120	509,867 248,083	61,184 29,770

Total Capitolul 3.7. Металлическая лестница (PE 25, 26)						29 670,225
Incluziv salariu						4 308,720
Total Capitolul 3.Bloc C						244 521,677
Incluziv salariu						58 027,710
		4. Capitolul 4.Finisaj exterior (PE 13 p.2)				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	6,450 1,950	451,500 136,500
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	70,000	144,859 110,500	10 140,150 7 735,000
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	6,450 1,950	451,500 136,500
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3mm)	m2	70,000	100,509 79,300	7 035,643 5 551,000
171	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade	m2	-70,000	39,705 31,200	-2 779,381 -2 184,000
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	6,450 1,950	451,500 136,500
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie	m2	70,000	54,140 35,750	3 789,786 2 502,500

		apoasa pentru lucrari exterioare)				
174	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	145,000	58,978 48,750	8 551,875 7 068,750
Total Capitolul 4.Finisaj exterior (PE 13 p.2)						28 092,573
Incluziv salariu						21 082,750

Total	lei	907 124,979
Asigurari sociale	24,00 %	52 072,394
Cheltueli de transport	10,00 %	66 717,098
Total	100,00 +	1 025 914,471
Cheltueli de regie	10,00 %	102 591,447
Total	100,00 +	1 128 505,918
Beneficiu de deviz	6,00 %	67 710,356
Total	100,00 +	1 196 216,274
TVA	20,00 %	239 243,255
Total	100,00 +	1 435 459,529

Total deviz:
Incluziv salariu

1 435 459,5
29
216 968,310

Intocmit

(Svetenco V)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)