

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3).	m3			1 114,522 1 066,142
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	19,0000	0,380
1.2	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	94,6000	747,340
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	94,6000	318,802
1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	320,0000	48,000
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования).	kg			1,293 1,088
2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0004	25,0000	0,010
2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	75,0000	0,045
2.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,6000	0,757
2.4	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,6000	0,237
2.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,6000	0,095
2.6	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	750,0000	0,150
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории).	100 m2			100,000 0,000
3.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	800,0000	100,000
4	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км).	t			150,000 0,000
4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	400,0000	150,000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m			264,578 55,814
5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 500,0000	67,500
5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,5000	7,300
5.3	14211022000513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,0000	3,200
5.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	130,0000	130,650
5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
5.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,6000	14,190
5.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,6000	41,624
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 5-20	m3			629,554 93,654
6.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de râu 5-20mm	m3	1,1500	300,0000	345,000
6.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,0000	63,000
6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,0000	126,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			3 327,972 834,372
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,6000	834,372
7.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	240,0000	2 493,600
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			1 158,048

		asternere manuala cu balast (fr. 0 - 40 mm)				108,790
8.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	750,0000	983,250
8.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,0000	4,408
8.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,6000	108,790
8.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,0000	53,550
8.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,0000	8,050
9	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. Gr.placaj 4 cm	m2			339,957
						56,382
9.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	240,0000	243,600
9.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5000	4,000
9.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,5000	19,675
9.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,0000	1,500
9.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,0000	12,840
9.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	98,0000	1,960
9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,6000	54,887
9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,6000	1,495
10	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg			53,268
						4,068
10.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	48,0000	49,200
10.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,6000	4,068
11	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...).	m3			1 597,050
						373,670
11.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,0000	0,000
11.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,5000	462,500
11.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	300,0000	234,000
11.4	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,0000	216,000
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	19,0000	5,130
11.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,6000	335,830
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,6000	37,840
11.8	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0570	350,0000	19,950
11.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,0000	10,800
11.10	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	250,0000	150,000
11.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,0000	125,000
12	TsH43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joacă	m2			691,633
						11,683
12.1	2774413590401	Dale din cauciuc pentru terenuri de joacă 500x500 mm	m2	1,0300	600,0000	618,000
12.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	94,6000	11,683
12.3	2664102102013	Adeziv (clei)	kg	0,3000	160,0000	48,000
12.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015	300,0000	0,450
12.5	2952160007200	White Spirit	kg	0,3000	45,0000	13,500

APROBAT:

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.