

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)				
112	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,32	9 131,924 284,841	386 463,02 12 054,46
113	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	42,32	2 205,00 0,00	93 315,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			707 136,74
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				707 136,74
		1.3.2. Acostamente				21 284,27
114	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,97	816,794 0,00	792,29 0,00
115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,18	72,538 0,00	1 753,97 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 546,26
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 546,26
		<i>Total</i>	Lei			709 683,00
		Total s.Coscalia ,str.Poleanicichin, L-1209m Inklusiv salariu				709 683,00
		1.4. s.Grigorievca, str.Biruinta, L-1209m				21 284,27
		1.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
116	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,70	1 385,518 0,00	17 596,08 0,00
117	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	12,70	1 228,16 0,00	15 597,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2				
118	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,63	556,713 0,00	6 474,57 0,00
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 035,25	12,668 0,00	25 782,74 0,00
120	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,63	101,347 17,298	1 178,67 201,18
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,23	816,972 0,00	3 455,79 0,00
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,32	72,534 0,00	3 069,63 0,00
123	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	423,20	364,374 21,334	154 203,01 9 028,63
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,32	9 131,924 284,841	386 463,02 12 054,46
125	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	42,32	2 205,00 0,00	93 315,60 0,00
		Total	Lei			707 136,74
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				707 136,74
		1.4.2. Acostamente				
126	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,97	816,794 0,00	792,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
127	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,18	72,538 0,00	1 753,97 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 546,26
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 546,26
		<i>Total</i>	Lei			709 683,00
		Total s.Grigorievca, str.Biruinta, L-1209m Inclusiv salariu				709 683,00 21 284,27
		1.5. s.Hagimus, L569 Bender- Chircaiesti-R26, L-448m 1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
128	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,36	6,237 0,00	195,59 0,00
129	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,94	78,394 78,394	73,69 73,69
130	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,94	22,032 0,00	20,71 0,00
131	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	314,00	247,417 33,616	77 688,81 10 555,35
132	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	314,00	15,656 0,519	4 916,06 162,95
133	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,96	12,671 0,00	557,00 0,00
134	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,22	123,364 20,727	27,14 4,56
135	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	628,00	9,822 2,883	6 168,53 1 810,52

1	2	3	4	5	6	7
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,94	8 670,979 0,00	8 150,72 0,00
137	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	78,00	1 382,639 12,109	107 845,84 944,47
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 136,00	131,169 2,883	411 345,00 9 041,09
		<i>Total</i>	Lei			616 989,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				616 989,09 22 592,63
		1.5.2. Acostamente				
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	896,00	49,88 1,828	44 692,29 1 637,72
		<i>Total</i>	Lei			44 692,29
		Total Acostamente Inklusiv salariu				44 692,29 1 637,72
		<i>Total</i>	Lei			661 681,38
		Total s.Hagimus, L569 Bender-Chircaiesti-R26, L-448m Inklusiv salariu				661 681,38 24 230,35
		1.6. s.Opaci				
		1.6.1. str.Anatol Rosca L-706m				
		1.6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
140	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,41	1 385,513 0,00	10 266,65 0,00
141	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	7,41	1 228,161 0,00	9 100,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,79	<u>556,704</u> 0,00	<u>3 780,02</u> 0,00
143	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 188,25	<u>12,668</u> 0,00	<u>15 052,89</u> 0,00
144	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,79	<u>101,384</u> 17,297	<u>688,40</u> 117,45
145	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,47	<u>816,903</u> 0,00	<u>2 017,75</u> 0,00
146	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,71	<u>72,535</u> 0,00	<u>1 792,35</u> 0,00
147	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	247,10	<u>364,373</u> 21,334	<u>90 036,53</u> 5 271,68
148	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,71	<u>9 131,926</u> 284,839	<u>225 649,89</u> 7 038,38
149	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	24,71	<u>2 205,00</u> 0,00	<u>54 485,55</u> 0,00
		Total	Lei			412 870,70
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				412 870,70 12 427,51
		1.6.1.2. Acostamente				
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,56	<u>817,161</u> 0,00	<u>457,61</u> 0,00
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	14,12	<u>72,547</u> 0,00	<u>1 024,36</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			1 481,97
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 481,97
		<i>Total</i>	Lei			414 352,67
		Total str.Anatol Rosca L-706m Inclusiv salariu				414 352,67 12 427,51
		1.6.2. str.Ion Ungureanu, L-613 m				
		1.6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
152	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,44	<u>1 385,494</u> 0,00	<u>8 922,58</u> 0,00
153	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	6,44	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>7 909,35</u> 0,00
154	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,90	<u>556,725</u> 0,00	<u>3 284,68</u> 0,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 032,50	<u>12,668</u> 0,00	<u>13 079,90</u> 0,00
156	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,90	<u>101,364</u> 17,298	<u>598,05</u> 102,06
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,15	<u>816,958</u> 0,00	<u>1 756,46</u> 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,46	<u>72,539</u> 0,00	<u>1 556,69</u> 0,00
159	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	214,60	<u>364,374</u>	<u>78 194,74</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)			21,334	4 578,32
160	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,46	9 131,927 284,839	195 971,16 6 112,65
161	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	21,46	2 205,00 0,00	47 319,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			358 592,91
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				358 592,91
		1.6.2.2. Acostamente				
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,49	816,857 0,00	400,26 0,00
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,26	72,533 0,00	889,26 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 289,52
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 289,52
		<i>Total</i>	Lei			359 882,43
		Total str.Ion Ungureanu, L-613 m Inklusiv salariu				359 882,43
		<i>Total</i>	Lei			774 235,10
		Total s.Opaci Inklusiv salariu				774 235,10
		1.7. s.Plop-Stiubei				
		1.7.1. str.Eugen Doga , L-304m				
		1.7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
164	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	4,10	1 385,517	5 680,62

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
165	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	4,10	1 228,161 0,00	5 035,46 0,00
166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,84	556,724 0,00	2 137,82 0,00
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	672,00	12,668 0,00	8 513,10 0,00
168	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,84	101,367 17,297	389,25 66,42
169	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,37	816,912 0,00	1 119,17 0,00
170	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,68	72,552 0,00	992,51 0,00
171	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	136,80	364,373 21,334	49 846,16 2 918,52
172	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,68	9 131,952 284,84	124 925,11 3 896,61
173	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	13,68	2 205,00 0,00	30 164,40 0,00
		Total	Lei			228 803,60
		Total Amenajarea imbracamintei				228 803,60

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				6 881,55
		1.7.1.2. Acostamente				
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,24	<u>817,167</u> 0,00	<u>196,12</u> 0,00
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,08	<u>72,531</u> 0,00	<u>440,99</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			637,11
		Total Acostamente Inclusiv salariu				637,11
		<i>Total</i>	Lei			229 440,71
		Total str.Eugen Doga , L-304m Inclusiv salariu				229 440,71 6 881,55
		1.7.2. str.Alexei Mateevici, L-818m				
		1.7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
176	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,59	<u>1 385,523</u> 0,00	<u>11 901,64</u> 0,00
177	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	8,59	<u>1 228,159</u> 0,00	<u>10 549,89</u> 0,00
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,88	<u>556,725</u> 0,00	<u>4 386,99</u> 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 379,00	<u>12,668</u> 0,00	<u>17 469,42</u> 0,00
180	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,88	<u>101,35</u> 17,298	<u>798,64</u> 136,31

1	2	3	4	5	6	7
181	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,86	816,923 0,00	2 336,40 0,00
182	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,63	72,537 0,00	2 076,74 0,00
183	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	286,30	364,373 21,334	104 320,13 6 107,98
184	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,63	9 131,932 284,84	261 447,20 8 154,97
185	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	28,63	2 205,00 0,00	63 129,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			478 416,20
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				478 416,20 14 399,26
		1.7.2.2. Acostamente				
186	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	817,262 0,00	531,22 0,00
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,36	72,537 0,00	1 186,71 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 717,93
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 717,93
		<i>Total</i>	Lei			480 134,13
		Total str.Alexei Mateevici, L-818m Inklusiv salariu				480 134,13 14 399,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			709 574,84
		Total s.Plop-Stiubei Inclusiv salariu				709 574,84 21 280,81
		1.8. s.Ciuflesti str.Acuianu,L-319m				
		1.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
188	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,17	<u>6,231</u> 0,00	<u>69,60</u> 0,00
189	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 117,00	<u>11,976</u> 1,003	<u>13 377,73</u> 1 120,68
190	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	223,40	<u>12,668</u> 0,00	<u>2 829,98</u> 0,00
191	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,12	<u>136,438</u> 23,062	<u>152,81</u> 25,83
192	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=20cm	m3	223,40	<u>21,187</u> 8,245	<u>4 733,09</u> 1 842,01
193	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,23	<u>642,439</u> 0,00	<u>1 432,64</u> 0,00
194	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,49	<u>12,668</u> 0,00	<u>1 754,35</u> 0,00
195	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	142,99	<u>7,673</u> 0,00	<u>1 097,13</u> 0,00
196	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,23	<u>123,211</u> 20,762	<u>274,76</u> 46,30
197	DA00B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, acustic, antigoliva si antisepara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	111,70	<u>382,797</u> 21,004	<u>42 758,48</u> 2 383,03
198	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,13	<u>642,248</u> 0,00	<u>725,74</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
199	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	142,99	$\frac{7,673}{0,00}$	$\frac{1\ 097,13}{0,00}$
200	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% material decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	178,72	$\frac{302,506}{17,298}$	$\frac{54\ 063,82}{3\ 091,50}$
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H-12cm	m3	134,04	$\frac{608,439}{34,596}$	$\frac{81\ 555,19}{4\ 637,25}$
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,67	$\frac{8\ 671,507}{0,00}$	$\frac{5\ 809,91}{0,00}$
203	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II., executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 117,00	$\frac{169,623}{3,46}$	$\frac{189\ 469,08}{3\ 864,37}$
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,34	$\frac{8\ 667,853}{0,00}$	$\frac{2\ 947,07}{0,00}$
205	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 117,00	$\frac{131,168}{2,883}$	$\frac{146\ 515,19}{3\ 220,31}$
		<i>Total</i>	Lei			550 663,70
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				550 663,70 20 231,28
		1.8.2. Acostamente				
206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,56	$\frac{642,375}{0,00}$	$\frac{359,73}{0,00}$
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	98,00	12,667	1 241,34

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,51	817,059 0,00	416,70 0,00
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,38	72,549 0,00	462,86 0,00
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	638,00	49,88 1,828	31 823,24 1 166,17
		Total	Lei			34 303,87
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 303,87 1 166,17
		Total	Lei			584 967,57
		Total s.Ciuflesti str.Acuianu,L-319m Inclusiv salariu				584 967,57 21 397,45
		1.9. s.Saiti, str.Iona Musteata L-1209m				
		1.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
211	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,70	1 385,518 0,00	17 596,08 0,00
212	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	12,70	1 228,16 0,00	15 597,63 0,00
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,63	556,713 0,00	6 474,57 0,00
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 035,25	12,668 0,00	25 782,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
215	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,63	101,347 17,298	1 178,67 201,18
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,23	816,972 0,00	3 455,79 0,00
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,32	72,534 0,00	3 069,63 0,00
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	423,20	364,374 21,334	154 203,01 9 028,63
219	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,32	9 131,924 284,841	386 463,02 12 054,46
220	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	42,32	2 205,00 0,00	93 315,60 0,00
		Total	Lei			707 136,74
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				707 136,74 21 284,27
		1.9.2. Acostamente				
221	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,97	816,794 0,00	792,29 0,00
222	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,18	72,538 0,00	1 753,97 0,00
		Total	Lei			2 546,26
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 546,26
		Total	Lei			709 683,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Saiti, str.Iona Musteata L-1209m				709 683,00
		Inclusiv salariu				21 284,27
		1.10. s.Salcuta				
		1.10.1. str.Basarabiei, L-160m				
		1.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
223	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,20	6,237 0,00	69,85 0,00
224	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,34	78,353 78,353	26,64 26,64
225	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,34	21,941 0,00	7,46 0,00
226	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	112,00	247,412 33,616	27 710,19 3 764,97
227	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	112,00	15,651 0,519	1 752,96 58,12
228	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,68	12,678 0,00	198,79 0,00
229	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	121,875 20,875	9,75 1,67
230	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	224,00	9,822 2,883	2 200,24 645,79
231	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,34	8 667,853 0,00	2 947,07 0,00
232	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,00	1 382,642 12,109	38 713,97 339,04
233	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 120,00	131,169 2,883	146 908,83 3 228,96