

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 10-09-2018**

(denumirea lucrări)

Lei

**Total Lucrari de terasament**

| Capitolul 2. Lucrari de betoane |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |  |  |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 5                               | RpCB02A  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)                              | m3 | 11,5000  |  |  |
| 6                               | RpCC01A  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м) | m2 | 57,2000  |  |  |
| 7                               | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15(B200) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона вручную)          | m3 | 4,3000   |  |  |
| 8                               | RpCD01A  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 80,0000  |  |  |
| 9                               | RpCD02A  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса OB 37,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 550,0000 |  |  |

|                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |  |  |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
|                                              |       | диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |  |  |
| Total                                        |       | Lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |  |
| Total Lucrari de betoane<br>Inclusiv salariu |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |  |  |
|                                              |       | Capitolul 3. Lucrari de montare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |  |  |
| 10                                           | CL30A | Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneelele (Металлические пространственные конструкции, собранные из модулей, для покрытия больших свободных площадей, в промышленных и культурно-социальных зданиях, на высоте до 35 м включительно с цельнометаллической структурой, исключая панели) | t  | 0,6000   |  |  |
| Total                                        |       | Lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |  |
| Total Lucrari de montare<br>Inclusiv salariu |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |  |  |
|                                              |       | Capitolul 4. Lucrari de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |  |
| 11                                           | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) montarea tevii 100x100 la stilpi                                                                                                                      | kg | 540,0000 |  |  |
| 12                                           | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) constructia copertinei 10 bucx10 m din tevi 40x 20 mm total 100 m                                                                                     | kg | 320,0000 |  |  |
| 13                                           | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual (Окраска металлических поверхностей антикоррозионными, монокомпонентными красками на основе натурального асфальта, масел, волокон, алюминиевых пигментов и растворителей, в 2 слоя, вручную)                                                                                                     | m2 | 82,0000  |  |  |
| 14                                           | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 60,0000  |  |  |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
|    |       | acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |  |  |
| 15 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных пристрелкой к металлическому каркасу, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 54,0000 |  |  |
| 16 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 43,0000 |  |  |

Total Lei

### Total Lucrari de constructie

Inclusiv salariu

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Total                         | Lei    |
| Asigurari sociale si medicale | 27,5 % |
| Cheltuieli de transport       | 10 %   |
| Cheltuieli de depozit         | 2 %    |
| Cheltuieli de regie           | 14,5 % |
| Beneficiu de deviz            | 6 %    |
| TVA                           | 20 %   |

### Total deviz:

Inclusiv salariu

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

Mocanu Valeriu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

